
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233123-7	Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233140-2	Roboty drogowe
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA ASFALTOWEJ DROGI LEŚNEJ O NUMERZE DSD 061800106, 061800107, 061800109 O NUMERZE INW. 220/00808 W LEŚNICTWIE ZWIERZYNIEC O DŁ. OK 800M

ADRES INWESTYCJI: Powiat: SKIERNIEWICKI, Gmina: MAKÓW, Obr.ewid.: MAKÓW, działki ew.: 257/1221, 257/1222, 256/120

NAZWA INWESTORA: NADLEŚNICTWO SKIERNIEWICE

ADRES INWESTORA: ZWIERZYNIEC 2, 96-100 SKIERNIEWICE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Paulina Karwańska-Kruszyna

DATA OPRACOWANIA: 11.06.2026

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	71,5% (R+S)
Zysk [Z]	13,5% (R+S+Kp(R+S))
VAT [V]	23%(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (23%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

11.06.2026

Data zatwierdzenia

Kosztorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		ROBOTY POMIAROWE ORAZ INWENTARYZACJA				
1 d.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	km	0,157 + 0,086 + 0,548 + 0,033 = 0,824	0,00	0,00
Razem dział: ROBOTY POMIAROWE ORAZ INWENTARYZACJA						0,00
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2 d.2	D.05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km - rozebranie nawierzchni w km 0+313,14 - 0+548,21	m2	(548,21 - 313,14) * 3,0 = 705,21	0,00	0,00
3 d.2	D.05.03.11	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km - rozebranie krawężnika w km 0+100 - 0+125	m	25,00	0,00	0,00
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						0,00
3		PODBUDOWA - PODBUDOWA NA ODC. W KM 0+100 - 0+125 - WZMOCNIENIE PODBUDOWY				
4 d.3	D.04.01.01	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m2	25,0 * 0,50 = 12,50	0,00	0,00
5 d.3	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	25,0 * 0,50 = 12,50	0,00	0,00
6 d.3	D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0-31,5mm grub. 10cm po zagęszczeniu - doc. 30cm Krotność = 3	m2	25,0 * 0,50 = 12,50	0,00	0,00
Razem dział: PODBUDOWA - PODBUDOWA NA ODC. W KM 0+100 - 0+125 - WZMOCNIENIE PODBUDOWY						0,00
4		PODBUDOWA NA ODC. W KM 0+313,14 - 0+548,21				
7 d.4	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	(548,21 - 313,14) * 3,30 = 775,73	0,00	0,00
8 d.4	D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0-31,5mm grub. 10cm po zagęszczeniu	m2	(548,21 - 313,14) * 3,30 = 775,73	0,00	0,00
Razem dział: PODBUDOWA NA ODC. W KM 0+313,14 - 0+548,21						0,00
5		NAWIERZCHNIA JEZDNI NA ODC. W KM 0+000 - 0+157, ZJAZD 1 - odc. 0+036 - 0+123, PĘTLA 0+000 - 0+032,8 oraz KM 0+000 - 0+313,14				
9 d.5	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	2 370,31	0,00	0,00
10 d.5	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m2	2 370,31	0,00	0,00
11 d.5	D.05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne (warstwa wyrównawcza z mieszanki AC16W dla KR1-2; 100kg/m2)	t	2370,31 * 0,100 = 237,03	0,00	0,00
12 d.5	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	2 370,31	0,00	0,00
13 d.5	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m2	2 305,60	0,00	0,00
14 d.5	D.05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ściernalna z mieszanki AC11S dla KR1-2)	m2	2 305,60	0,00	0,00
Razem dział: NAWIERZCHNIA JEZDNI NA ODC. W KM 0+000 - 0+157, ZJAZD 1 - odc. 0+036 - 0+123, PĘTLA 0+000 - 0+032,8 oraz KM 0+000 - 0+313,14						0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
6		NAWIERZCHNIA JEZDNI NA ODC. W KM 0+313,14 - 0+548,21				
15 d.6	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	775,73	0,00	0,00
16 d.6	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m2	728,48	0,00	0,00
17 d.6	D.05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca z mieszanki AC16W dla KR1-2)	m2	728,48	0,00	0,00
18 d.6	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	728,48	0,00	0,00
19 d.6	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m2	705,21	0,00	0,00
20 d.6	D.05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna z mieszanki AC11S dla KR1-2)	m2	705,21	0,00	0,00
Razem dział: NAWIERZCHNIA JEZDNI NA ODC. W KM 0+313,14 - 0+548,21						0,00
7		POBOCZA				
21 d.7	D.06.03.01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m2	902,00	0,00	0,00
22 d.7	D.06.03.02	Nawierzchnie poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	902,00	0,00	0,00
Razem dział: POBOCZA						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00