



Załącznik 1

NAPRAWA DROGI NA CERLE BUCZYŃKA
LCTWO ZABNICA

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 4489
strona nr: 1

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW I NAPRAWA NAWIERZCHNI DROGI LEŚNEJ "NA CERLE BUCZYŃKA" W LEŚNICTWIE ŻABNICA				
1 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne NAPRAWA UBYTKÓW W NAWIERZCHNI DROGI				
1.1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 6/1102/4 Remonty częściowe nawierzchni tłuczniowych, mechaniczne zagęszczenie tłucznia, głębokość wyboi 7 cm UBYTOKI MIEJSCOWE $1+1+1+2+1+1+1+(0,5*12,0)+1+1+2+(10,0*2,0)$ = 41,000000 UBYTOKI NA ŁUKACH $(10,0*0,5)+(12,0*0,5)$ = 11,000000 Ogółem: 52 52 m2				
2 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe PRZEPUST POPRZECZNY PRZED PĘTLĄ				
2.1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/210/3 (2) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV - WYKOP POD PROJEKTOWANY PRZEPUST POPRZECZNY fi 600 PRZED PĘTLĄ DO ZAWRACANIA WRAZ ZE SKRZYDLAMI WYLOTOWYMI (LIKWIDACJA ZASTOISKA WODY) PRZEPUST $(0,8+1,5)*0,5*1,5*6$ = 10,350000 SKRZYDŁA WYLOTOWE $(2+1+2)*1,0*0,6$ = 3,000000 Ogółem: 13,4 13,4 m3				
2.2 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych KNNR 6/605/8 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PEHD, KARBOWANE, Fi 60 cm, PRZEPUST J.W. Ogółem: 6,0 6,0 m				
2.3 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/215/1 Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych, w nasypach kolejowych i drogowych, ubijaki mechaniczne, kategoria gruntu I-III - OBSYPANIE PRZEPUSTU J.W. $10,35-3,14*0,3*0,3*6,0$ = 8,654400 Ogółem: 8,7 8,7 m3				
2.4 Kody CPV: 45262510-9 Roboty kamieniarskie KNNR 10/410/3 (1) Wykonanie ścian oporowych z kamienia, układane na zaprawie cementowej, z kamienia łamanego - SKRZYDŁA WYLOTOWE (MUR OPOROWY) Z KAMIENIA NA ZAPRAWIE WRAZ Z FUNDAMENTEM KAMIENNYM, PRZEPUST J.W. SKRZYDŁA WYLOTOWE $(0,6*0,5)*(2,0+1,0+2,0)+(0,5+0,4)*0,5*1,0*(2,0+1,0+2,0)-3,14*0,3*0,3*0,45$ = 3,622830 Ogółem: 3,6 3,6 m3				
2.5 Kody CPV: 45262510-9 Roboty kamieniarskie KNNR 10/412/5 (1) Wykonanie spoinowania, mur kamienny - J.W. SKRZYDŁA WYLOTOWE $1,4*(2,0+1,0+2,0)-3,14*0,3*0,3$ = 6,717400 Ogółem: 6,7 6,7 m2				
2.6 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/210/3 (2) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV - WYKOPY POD STUDNIĘ WLOTOWĄ DO PRZEPUSTU J.W. wykopy pod projektowane wloty do przepustów (studnie wlotowe), 1 SZT $2,5*2,5*1,5*1$ = 9,375000 Ogółem: 9,4 9,4 m3				
2.7 Kody CPV: 45262510-9 Roboty kamieniarskie KNNR 10/410/3 (1) Wykonanie ścian oporowych z kamienia (grubość do 50 cm), układane na zaprawie cementowej, z kamienia łamanego - STUDNIA WLOTOWA Z KAMIENIA ŁAMANEGO NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ, PRZEPUST J.W. proj. studnie wlotowe (gr. ścianki i dna 25 cm) 1 SZT $(0,25*1,2*1,2*2+0,25*1,7*1,2*2+0,25*1,7*1,7*1,7*3,14*0,3*0,3*0,25)$ = 2,391850 Ogółem: 2,4 2,4 m3				
2.8 Kody CPV: 45262510-9 Roboty kamieniarskie KNNR 10/412/5 (1) Wykonanie spoinowania, mur kamienny - SPOINOWANIE DNA I ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH STUDNI, J.W. STUDNIA $(1,2*1,2*5-3,14*0,3*0,3)+(1,7*0,25*2+1,2*0,25*2)$ = 8,367400 Ogółem: 8,4 8,4 m2				

UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW I NAPRAWA
NAWIERZCHNI DROGI LEŚNEJ "NA CERLE
BUCZYŃKA" W LEŚNICTWIE ŻABNICA



Nadleśnictwo Węgierska Górka

NAPRAWA DROGI NA CERLE BUCZYŃKA
LCTWO ZABNICA

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 4489
strona nr: 2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
2.9 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KSNR 1/215/1 Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych, w nasypach kolejowych i drogowych, ubijaki mechaniczne, kategoria gruntu I-III - OBSYPANIE STUDNI WLOTOWEJ I SKRZYDEŁ WYLOTOWYCH J.W. obsypywanie studni wlotowych i skrzydełek (0,4*1,4*4)*1+5 = 7,240000		Ogółem: 7,2	7,2	m3
2.10 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/210/3 (2) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV- ODPROWADZENIE WODY Z WYLOTU PRZEPUSTU J.W. (RÓW 10mb) 0,5*(0,5+0,9)*0,6*10,0 = 4,200000		Ogółem: 4,2	4,2	m3