

Utworzenie miejsc postoju samochodów gaśniczych przy punktach czerpania wody zlokalizowanych na terenie Leśnictwa Jurgi i Leśnictwa Kaszewiec.

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Utworzenie miejsc postoju samochodów gaśniczych przy punktach czerpania wody zlokalizowanych na terenie Leśnictwa Jurgi i Leśnictwa Kaszewiec.						
1		Roboty przygotowawcze.				
1 d.1	KNNR 1 0113-01 0113-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm za pomocą spycharek	m2	0,50 * (16,00 + 17,00) * 6,00 + 6,00 * 14,00 + 4,00 * 5,00 = 203,000		
2 d.1	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m3	poz.1 * 0,20 = 40,600		
Razem dział: Roboty przygotowawcze.						
2		Nawierzchnia.				
3 d.2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2	poz.1 = 203,000		
4 d.2	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	poz.1 = 203,000		
5 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	poz.1 = 203,000		
Razem dział: Nawierzchnia.						
3		Krawężniki.				
6 d.3	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m	17,00 + 14,00 = 31,000		
7 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	poz.6 * 0,20 * 0,30 = 1,860		
8 d.3	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	17,00 + 14,00 = 31,000		
Razem dział: Krawężniki.						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						