Bytnica, 06.10.2026 r.

Zn. spr.: S.270.9.2026
(wysłano wyłącznie w formie elektronicznej)

WYJAŚNIENIA TREŚCI DOKUMENTACJI ORAZ INFORMACJA O ZMIANIE ZAŁĄCZNIKÓW

Dotyczy postępowania pn.: „Przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej Szkółki Leśnej w Smolarach Bytnickich – dostosowanie stacji transformatorowej nr So-309 do zwiększonego poboru mocy oraz przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV na linię kablową doziemną”.

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi dokumentacji postępowania, Zamawiający przekazuje poniższe wyjaśnienia oraz informuje o dokonaniu korekty i ujednoliceniu dokumentacji dotyczącej przebudowy linii kablowej nn 0,4 kV.

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem robót w zakresie linii kablowych nN

- W przedmiarze robót (poz. 25, 27 oraz poz. 26, 28, 29) wskazano kable typu YAKY 0,6/1 kV 4x70 mm² oraz YAKY 0,6/1 kV 4x35 mm².
- W projekcie wykonawczym przyjęto kable typu NA2Y-J 0,6/1 kV 4x70 mm² oraz NA2Y-J 0,6/1 kV 4x35 mm² (o odmiennych parametrach izolacji/powłoki)

Prosimy o informację, jaki typ kabli należy przyjąć do wyceny oferty oraz czy Zamawiający dokona modyfikacji opisów w przedmiarze robót w celu ujednolicenia dokumentacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Do wyceny oferty oraz realizacji robót należy przyjąć kable YAKY 4x70 mm² oraz YAKY 4x35 mm², zgodnie ze skorygowanym przedmiarem robót i ujednoliconą dokumentacją przekazaną wraz z niniejszym wyjaśnieniem.

W celu usunięcia wskazanej rozbieżności Zamawiający dokonuje odpowiedniej korekty i ujednolicenia dokumentacji.

FSC www.fsc.org FSC® C023466
Znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej

PEFC Promocja zrównoważonej gospodarki leśnej PEFC/32-22-011/03 www.pefc.pl

Pytanie nr 2

W przedmiarze robót w zakresie linii kablowych nN w Rozdziale 3 pozycja **26** oraz pozycja **28** posiadają identyczną podstawę wyceny (*KNR-W 5-10 0103-02*), identyczny opis (*kabel 4x35 mm²*) oraz identyczny obmiar po **80,08 m**, co łącznie daje 160,16 m. Tymczasem zgodnie z dokumentacją projektową zapotrzebowanie na kabel o tym przekroju wynosi **łącznie ok. 82 m**.

Czy pozycja 28 została zdublowana omyłkowo i należy ją wykreślić z przedmiaru robót, a prawidłowy obmiar dla tego kabla wynosi ok. 80–82 m? Prosimy o udostępnienie skorygowanego przedmiaru robót.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że pozycja nr 28 została omyłkowo zdublowana. Błąd został usunięty w skorygowanym przedmiarze robót oraz kosztorysie ofertowym przekazywanym wraz z niniejszym wyjaśnieniem.

Zmiana dokumentacji postępowania

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje skorygowane i ujednolicone dokumenty dotyczące przebudowy linii kablowej nn 0,4 kV:

1. opis techniczny,
2. specyfikację techniczną,
3. rysunki E1#1, E2#1, E3#1 i E4#1,
4. przedmiar robót w formacie PDF,
5. kosztorys ofertowy w formacie PDF.

Skorygowane dokumenty przekazane wraz z niniejszym wyjaśnieniem zastępują w odpowiednim zakresie dokumenty opublikowane wcześniej i stanowią obowiązującą podstawę do przygotowania i złożenia oferty. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić w wycenie oraz kosztorysie ofertowym treść skorygowanej dokumentacji.

Mając na uwadze zakres wprowadzonych zmian oraz konieczność zapewnienia Wykonawcom odpowiedniego czasu na zapoznanie się ze skorygowaną dokumentacją i uwzględnienie jej przy sporządzaniu ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 12 października 2026 r. do godz. 09:00.

W związku z powyższym zmianie ulega pkt 6 ppkt 1 Zaproszenia do złożenia ofert, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1) Ofertę należy złożyć do dnia 12 października 2026 r. do godz. 09:00, w jeden z następujących sposobów:”

Pozostałe postanowienia Zaproszenia do złożenia ofert oraz pozostała dokumentacja postępowania, w zakresie nieobjętym niniejszymi wyjaśnieniami i zmianami, pozostają bez zmian.

Z poważaniem,
Krzysztof Miazgowicz
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/