

Remont nawierzchni bitumicznej, droga do garaży - OD Latkowo

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont nawierzchni bitumicznej, droga do garaży - OD Latkowo					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,1	km	0,100	
				RAZEM	0,100
2	KNR AT-03 0102-02/03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja	m2		
		800	m2	800,000	
				RAZEM	800,000
3	KNR 19-01 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowytadowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 9	m3		
		40	m3	40,000	
				RAZEM	40,000
4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		800	m2	800,000	
				RAZEM	800,000
5	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2		
		800	m2	800,000	
				RAZEM	800,000
6	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m2		
		800	m2	800,000	
				RAZEM	800,000
7	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych po robotach drogowych	m2		
		800	m2	800,000	
				RAZEM	800,000