
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa ogrodzenia Nadleśnictwa
ADRES INWESTYCJI: CHROSNO DZ. 6/9
NAZWA INWESTORA: NADLEŚNICTWO KUTNO
ADRES INWESTORA: CHROSNO 13, 99-306 ŁANIĘTA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
JAROSŁAW MARZEC

DATA OPRACOWANIA: 30.06.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
30.06.2026

Data zatwierdzenia

Place manewrowe

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR: Place manewrowe					
1		Ogrodzenie Nadleśnictwa			
1 d.1	KNR 5-031 1401-04	Usunięcie krzewów twardych	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
2 d.1	KNR 2-25 0307-0100 analogia	Budowa ogrodzenia panelowego z drutu fi.5mm na podmurówce betonowej wys. całkowita 170cm na słupkach 4x6cm - kolor zielony	m2		
		157 * 1,7	m2	266,900	
				RAZEM	266,900
3 d.1	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3	m3		
		64 * (0,3 * 0,3 * 0,8)	m3	4,608	
				RAZEM	4,608
4 d.1	KNR-W 2-02 1221-02	Osadzenie stalowych bram przesuwanych	m2		
		5 * 1,5 * 2	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
5 d.1	KNR-W 2-02 1221-05	Osadzenie stalowych bram przesuwanych - dodatek za napęd z montażem i doprowadzeniem energii z budynku (jeden napęd do nowej bramy, jeden do istniejącej bramy)	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1	KNR 2-02 0203-03	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 2.5m3	m3		
		0,3 * 0,35 * 1,2 + 2,25 * 0,35 * 1,2	m3	1,071	
				RAZEM	1,071
7 d.1	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 - istniejąca brama	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
8 d.1	KNR 7-12 0105-02	Odtłuszczenie konstrukcji kratowych - istniejąca brama	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
9 d.1	KNR 4-01 1212-12 analogia	Miniowanie bramy wypełnionej panelem z drutu - istniejąca brama	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
10 d.1	KNR 4-01 1212-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną bramy wypełnionej panelem z drutu - istniejąca brama	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
11 d.1	KNR 2-01 0201-04	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		0,1 * 157 * 2	m3	31,400	
				RAZEM	31,400
12 d.1	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m2		
		157 * 2	m2	314,000	
				RAZEM	314,000
13 d.1	KNR 2-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu	m2		
		314	m2	314,000	
				RAZEM	314,000

Place manewrowe

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Wymiana nawierzchni chodnika			
14 d.2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2		
		74	m2	74,000	
				RAZEM	74,000
15 d.2	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		49,5 * 2	m	99,000	
				RAZEM	99,000
16 d.2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
17 d.2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
		6 * 0,08	m3	0,480	
				RAZEM	0,480
18 d.2	KNR 2-01 0201-04	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi	m3		
		74 * 0,1	m3	7,400	
				RAZEM	7,400
19 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		74	m2	74,000	
				RAZEM	74,000
20 d.2	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		74	m2	74,000	
				RAZEM	74,000
21 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		74	m2	74,000	
				RAZEM	74,000
22 d.2	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II Krotność = 0,88	m		
		49,5 * 2 + 6	m	105,000	
				RAZEM	105,000
23 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		49,5 * 2 * 0,04 + 6 * 0,08	m3	4,440	
				RAZEM	4,440
24 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
25 d.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm	m		
		49,5 * 2	m	99,000	
				RAZEM	99,000
26 d.2	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m2		
		49,5 * 2	m2	99,000	
				RAZEM	99,000
27 d.2	KNR 2-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu	m2		
		99	m2	99,000	
				RAZEM	99,000