

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Pilne prace do wykonania związane z nieszczelnością elementów pokrycia dachu - wieża			
1.1	45111300-1		Rozbiórki i demontaże			
1 d.1.1	KNR 4-01 0519-04 + KNR 4-01 0519-05 z. sz. 2.4. 9910-01 z.sz. 2.4. 9910-01 kalk. włas- na	B-01.00	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - dwie warstwy	m ²		
			64,75	m ²	64,75	
					RAZEM	64,75
2 d.1.1	KNR 4-01 0535-08	B-01.00	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,20*(2*1,40+2*1,70)*4<obróbka okien dachowych> 0,10*(7,30+1,68+6,95+6,06+2,49+5,28)<obróbka na styku attyki z dachem>	m ² m ² m ²	4,96 2,98	
					RAZEM	7,94
3 d.1.1	KNR AT- 40 0104- 01	B-01.00	Skucie zmurszałego tynku ze ścian attyki 0,50*(7,30+1,68+6,95+6,06+2,49+5,28)	m ² m ²	14,88	
					RAZEM	14,88
4 d.1.1	KNR AT- 40 0106- 01 analogia	B-01.00	Usunięcie starych resztek izolacji z papy - oczyszczenie podłoża po demontażu papy poz.1	m ² m ²	64,75	
					RAZEM	64,75
5 d.1.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	B-01.00	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi elementów z rozbiórki na odl. wg Wykonawcy poz.1*0,015+poz.2*0,01+poz.3*0,025	m ³ m ³	1,42	
					RAZEM	1,42
1.2	45261210-9		Roboty remontowe			
6 d.1.2	KNR AT- 40 0302- 01 analogia	B-02.00	Tynki renowacyjne na ścianach attyki poz.3	m ² m ²	14,88	
					RAZEM	14,88
7 d.1.2	KNR 2-02 0609-03 analogia	B-02.00	Warstwa spadkowa z wełny mineralnej przy korycie (spadek) i istniejącym kominie (kliny + papa) 0,20*(6,55+6,50+5,03+1,80+4,50)	m ² m ²	4,88	
					RAZEM	4,88
8 d.1.2	KNR 9-14 0102-04 analogia	B-02.00	Pokrycia dachów renowacyjne w układach dwuwarstwowych z wykorzystaniem pap termozgrzewalnych - papa podkładowa + nawierzchniowa wraz z wywiniciem na ściany attyki poz.1*1,1	m ² m ²	71,23	
					RAZEM	71,23
9 d.1.2	KNR 9-14 0302-02 analogia	B-02.00	Obróbki dekarские dwuwarstwowe - wykonanie koryta odwadniającego 0,20*(6,55+6,50+5,10+1,80+4,50)	m ² m ²	4,89	
					RAZEM	4,89
10 d.1.2	ZKNR C-2 0602-01 analogia	B-02.00	Wyrównanie podłoża przez szlifowanie - oczyszczenie czap kominowych 0,70*1,00+0,60*0,65+0,50*0,23	m ² m ²	1,21	
					RAZEM	1,21
11 d.1.2	KNR 2-02 0506-02 analogia	B-02.00	Obróbki attyk i kominów z blachy ocynkowanej 0,10*(7,30+1,68+6,95+6,06+2,49+5,28)<obróbka na styku attyki i dachu> +0,20*2,49<kominy>	m ² m ²	3,47	
					RAZEM	3,47
12 d.1.2	NNRNKB 202 0534- 03 analogia	B-02.00	Obróbka okien z papy termozgrzewalnej	m ²		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			0,20*(4*0,80+4*1,40)*4	m ²	7,04	
					RAZEM	7,04
13 d.1.2	KNR AT- 09 0104- 01 analogia	B-02.00	Montaż obrobek systemowych okien dachowych	m		
			(4*0,80+4*1,40)*4	m	35,20	
					RAZEM	35,20
14 d.1.2	KNR-W 4- 01 0528- 04 analogia	B-02.00	Wykonanie przepustów z blachy ocynkowanej do rur spustowych o dł. 1,20 m i 1,30 m	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
15 d.1.2	KNR 4-01 0527-06 analogia	B-02.00	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z bla- chy ocynkowanej o śr. 12 cm	m		
			2,00	m	2,00	
					RAZEM	2,00