

PRZEDMIAR ROBÓT

Naprawa instalacji elektrycznej i oświetlenia magazynu soli na terenie Obwodu Drogowego w Strzelnie

Lp.	Podstawa	Opis pozycji	Jednostka miary	Ilość
1	KNNR 9 0501 08 z.o. 2.6. 9901-12	Demontaż opraw oświetleniowych rtęciowych, sodowych - na wysokości 8-15 m	szt.	6,000
2	KNNR 9 0501 04 z.o. 2.6. 9901-12	Montaż opraw oświetleniowych rtęciowych, sodowych- na wysokości 8-15 m	szt.	6,00
3	KNNR 5 0408 02	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)	szt.	18,00
4	KNNR 5 1203 01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2,5 mm ² pod zaciski lub bolce	szt. żył	54,00
5	KNNR 5 1301 01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	6,00
6	KNNR 5 1304 05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	pomiar	6,00