

Wykonawca (Nazwa, adres, e-mail):

.....

.....

.....

Kosztorys ofertowy

**Przebudowa drogi leśnej nr DSD 15-13-0157/0158 długości 0,224 km w leśnictwie Paraszynek
dz. ewid. nr 292, obr. Paraszynek, gm. Łęczyce**

Lp.	Podst. kalkulacji SST	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena	Wartość
					[zł]	[zł] (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	D. 01.01.01	Obsługa geodezyjna + obmiar powykonawczy geodezyjny (komplet)	szt.	0,224		
2 d.1	D. 01.01.01	Karczowanie pni o średnicy do 30cm wraz z załadunkiem i odwozem do 1km	szt.	32,000		
3 d.1	D.01.02.01b	Karczowanie pni o średnicy powyżej 30cm wraz z załadunkiem i odwozem do 1km	szt.	48,000		
Razem Dział 1: Roboty przygotowawcze netto [zł]:						
2		Roboty ziemne				
4 d.2	D.01.02.02	Powierzchniowe odhumusowanie/ zebranie wierzchniej w-wy darniny 10-20cm wraz z rozplantowaniem wokół robót oraz częściowym zmagazynowaniem do późniejszego wykorzystania w zakresie poz. humusowania	m ²	2 614,500		
5 d.2	D.02.00.01 D.06.04.01	Wykopy na poszerzeniach wraz z rozplantowaniem urobku wokół prowadzonych robót oraz częściowo jako wyniesienie podłoża drogi i w szczególności placu składowego ponad teren przyległy (miejscowo wykop w nasyp wraz z profilowaniem i zagęszczeniem do wartości wymaganych - komplet)	m ³	637,500		
6 d.2	D.04.01.01	Pofilowanie wraz z dogęszczeniem podłoża do 50cm pod w-wy konstrukcyjne oraz odcinków dochodzących na drogach i szlakach przyległych (Układ Drogowy) oraz na Palcu pod składnicę drewna i terenu przybocznego gruntowego (pobocza grunt.)	m ²	1 689,000		
7 d.2	D.04.01.01	Pofilowanie wraz z dogęszczeniem podłoża do 10 cm pod w-wy konstrukcyjne oraz odcinków dochodzących na drogach i szlakach przyległych (Układ Drogowy)	m ²	250,000		

8 d.2	D.02.00.01 D.06.04.01	Wykonanie dołów odstojnikowych na wodę opadową o wymiarach dna 3x2 m i 3x3 m i głębokości miarodajnej min. 0,9 m wraz z wykończeniem	szt.	4,000		
9 d.2	D.06.04.01	Humusowanie terenów skośnych i płaskich (skarpy, pobocza, skosy) grubości 5 - 10 cm wraz z wykonaniem obsiewu mieszanką trawy drogowej. Materiał na obhumusowanie z poz. 4 ze zmagazynowania po odhumusowaniu pod roboty drogowe	m ²	1 062,000		
Razem Dział 2: Roboty ziemne netto [zł]:						
3		Roboty konstrukcyjne				
10 d.3	D.04.04.04	Podbudowa Drogowa wykonana z Kruszywa Betonowego łamanego Stabilizowanego Mechanicznie PBSM 0/63mm kl. I grubości 15cm po zagęszczeniu (Całość układu drogowego: Jezdnia, pobocza utwardzone)	m ²	1 378,500		
11 d.3	D.05.02.01	Nawierzchnia Drogowa wykonana z Kruszywa łamanego Stabilizowanego Mechanicznie KŁSM 0/31.5mm C50/10 grubości 10cm po zagęszczeniu (Całość układu drogowego: Jezdnia, pobocza utwardzone)	m ²	1 330,000		
Razem Dział 3: Roboty konstrukcyjne netto [zł]:						

Ogółem wartość robót (Dział 1 + 2 + 3) bez podatku VAT [zł]						
Podatek VAT 23% [zł]						
Ogółem wartość robót (brutto) [zł]						

(podpis Wykonawcy)