

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Po wykonanej inspekcji TV - inwentaryzacji kanału ogólnospławnego, usunięcie awarii w miejscu zapadliska przy stojaku kanalizacji ogólnospławnej od strony ul. Wały Chrobrego w obrębie budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Przedmiot opracowania:

przedmiotem opracowania jest naprawa uszkodzonego odcinka stojaka kanalizacji ogólnospławnej (usunięcie zapadliska) przy pomniku upamiętniającym szczecińskie wydarzenia w grudniu 1970 roku od strony ul. Wały Chrobrego w obrębie budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

Zakres prac:

- 1) Naprawa uszkodzonego odcinka stojaka kanalizacji ogólnospławnej w obrębie budynku ZUW w Szczecinie od strony ul. Wały Chrobrego, a w szczególności wykonanie prac polegających na:
 - a) przeprowadzeniu ponownej inspekcji TV kanału ogólnospławnego,
 - b) rozebraniu i ponownym wspawaniu po zakończeniu prac naprawczych poręczy okalających trawnik przed urzędem (jeśli zajdzie potrzeba użycia sprzętu ciężkiego),
 - c) demontażu kolizyjnych instalacji zraszaczy trawnika, kabli energetycznych i telekomunikacyjnych,
 - d) wykonaniu wykopów o ścianach pionowych o głębokości 1,5 m w obrębie fundamentów budynku,
 - e) wymianie uszkodzonego odcinka stojaka kanalizacji ogólnospławnej – wstawienie dołącznika (trapera).
- 2) Po zakończeniu robót:
 - a) przywrócenie pierwotnego stanu nawierzchni z montażem dotychczasowych instalacji zraszaczy trawnika, kabli energetycznych i telekomunikacyjnych,
 - b) rozścielenie ziemi urodzajnej i wykonanie trawników w miejscu wykonywania prac naprawczych uszkodzonej instalacji kanalizacji,
 - c) kontrola inspekcyjna TV oraz wykonanie próby drożności naprawianego odcinka instalacji kanalizacyjnej.

Warunki realizacji zamówienia:

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- 1) przeprowadzenie wizji lokalnej i zapoznanie się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnienie ich w zaproponowanym wynagrodzeniu określonym w swojej ofercie; zapewnienie, że w przypadku zauważenia błędów lub kolizji w czasie wykonywania robót, rozwiąże je własnym staraniem i bez zmiany wynagrodzenia i terminu realizacji określonych w umowie,
- 2) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu prac remontowych; w ramach komisyjnego przejęcia terenu prac remontowych Wykonawca powinien ocenić

- stan terenu w zakresie możliwości wyznaczenia dróg dowozu materiałów, miejsc składowania materiałów, lokalizacji zaplecza prac remontowych itp.,
- 3) realizowanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością, poprzez odpowiednio wykwalifikowaną załogę, posiadającą niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie w zakresie powierzonych jej robót,
 - 4) stosowanie wyłącznie materiałów spełniających warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych i Aprobacie Technicznej,
 - 5) oznaczenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, terenu prac remontowych (odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, wygrodzenie miejsca realizacji prac oraz stref niebezpiecznych).
 - 6) zapewnienie warunków bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej (prowadzenie prac remontowych musi odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ppoż.),
 - 7) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie prac remontowych, w szczególności pod względem przeciwpożarowym,
 - 8) zabezpieczenie mienia Zamawiającego znajdującego się na terenie, gdzie prowadzone są prace remontowe (Wykonawca odpowiadać będzie za jego ewentualną utratę, zniszczenie lub uszkodzenie),
 - 9) usunięcie po zakończeniu prac, na własny koszt, poza teren prac remontowych wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp. oraz pozostawienie całego terenu prac w stanie uporządkowanym.

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

- 1) protokolarne przekazanie Wykonawcy miejsca wykonywania robót,
- 2) umożliwienie i wskazanie miejsca podłączenia do poboru energii elektrycznej oraz wody,
- 3) dokonać odbioru robót,
- 4) zapłacenie umówionego wynagrodzenia zgodnie z warunkami niniejszej umowy, w określonym w niej terminie.

Termin wykonania zamówienia, gwarancja i rękojmia

- 1) Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy.
- 2) Określony w ust. 1 termin zakończenia prac może ulec przesunięciu tylko na skutek zaistnienia siły wyższej np. niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające pracę na wysokości.
- 3) Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez minimum 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
- 4) Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi minimum 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.