

**Przedmiar robót kosztorys ofertowy**  
**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**  
**45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg**

**Nazwa:**  
**BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH leśnictwo Jabłoń, droga poż. Nr 14, nr 05-19-0408**  
**(boczna)**

**Lokalizacja robót: dojazdy pożarowe oraz drogi leśne nadleśnictwa**

**INWESTOR : NADLEŚNICTWO RADZYŃ PODLASKI**

**ADRES INWESTORA: 21-300 RADZYŃ PODLASKI , UL. KOCKA 1**

**Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: .....**

**Podatek VAT: .....**

**Wartość kosztorysowa brutto (z podatkiem VAT): .....**

**(słownie: .....**

Podpis wykonawcy:

.....

## KOSZTORYS

| Lp                                                                          | Podstawa wyceny   | Opis                                                                                                                                                            | Jedn. miary    | Ilość | Cena jedn. zł. netto | Wartość (5x6) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------------|---------------|
| 1                                                                           | 2                 | 3                                                                                                                                                               | 4              | 5     | 6                    | 7             |
| <b>Remonty dróg w Leśnictwie Jabłoń dojazd pożarowy nr 14, droga boczna</b> |                   |                                                                                                                                                                 |                |       |                      |               |
| 1                                                                           | Kalkulacja własna | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni<br><br>1600 x 4,0 m                      | m <sup>2</sup> | 6400  |                      |               |
| 2                                                                           | Kalkulacja własna | Uzupełnienie ubytków w nawierzchni kruszywem łamanym 0-31,5 mm o uziarnieniu ciągłym, gat. I z zagęszczeniem mechanicznym – na szer. do 3.5m na długości 2900 m | tona           | 400   |                      |               |
| 3                                                                           | Kalkulacja własna | Uzupełnienie ubytków w nawierzchni kruszywem łamanym 0-63 mm o uziarnieniu ciągłym, gat. I z zagęszczeniem mechanicznym – na szer. do 3.5m na długości 1600 m   | tona           | 400   |                      |               |

**Razem remonty dróg netto:** .....

**Słownie (netto):** .....