Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			**Roboty rozbiórkowe**			
1 d.1	KNR 4-04 0508-05		utylizacja azbestu z całego dachu (plus składowanie)	m2		
			6,6 * 2 * 34	m2	448,800	
					RAZEM	**448,800**
2 d.1	KNR-W 4-01 0441-03 analogia		Utylizacja łat i kontrłat z całego dachu	m2		
			448,8	m2	448,800	
					RAZEM	**448,800**
3 d.1	KNR 4-02 0234-12 analogia		Utylizacja kominków	szt.		
			12	szt.	12,000	
					RAZEM	**12,000**
4 d.1	KNR 4-04 0509-02		Usunięcie z całości dachu papy tekturowej	m2		
			448,8	m2	448,800	
					RAZEM	**448,800**
5 d.1	KNR 4-01 0414-02		Przegląd i częściowa wymiana pozostawianego deskowania dachu	m2		
			6,6 * 2 * 18,5	m2	244,200	
					RAZEM	**244,200**
6 d.1	KNR-W 4-01 0441-10		Usunięcie deskowania wiatrownic	m		
			6,6 * 4	m	26,400	
					RAZEM	**26,400**
7 d.1	kalk. własna		Odcięcie części budynku i części dachu	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
8 d.1	KNR 4-04 0403-04		usunięcie i utylizacja konstrukcji drewnianej	m3		
			10	m3	10,000	
					RAZEM	**10,000**
9 d.1	KNR-W 4-01 0441-02		usunięcie i utylizacja deskowania dachu	m2		
			(6,1 + 9,1) * 2 * 6,6	m2	200,640	
					RAZEM	**200,640**
10 d.1	KNR-W 4-01 0441-02 analogia		usunięcie i utylizacja deskowania szczytów z drzwiami	m2		
			2 * 45	m2	90,000	
					RAZEM	**90,000**
11 d.1	KNR-W 4-01 0441-02 analogia		usunięcie i utylizacja deskowania ścian bocznych	m2		
			1,6 * (6,1 + 9,1) * 2	m2	48,640	
					RAZEM	**48,640**
12 d.1	KNR AT-27 0102-01		usunięcie i utylizacja papy ścian bocznych	m2		
			1,6 * 34 * 2	m2	108,800	
					RAZEM	**108,800**
13 d.1	KNPnRPDE 69-171d		usunięcie i utylizacja koryta betonowego w osi 1	m3		
			34 * 0,6 * 0,5	m3	10,200	
					RAZEM	**10,200**
14 d.1	KNR 4-04 0302-01		Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm	m3		

Norma EXPERT Wersja: 5.17.300.17 Nr seryjny: 14744 Użytkownik: WMCCP

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			0,8 * 0,5 * 0,4 * 20	m3	3,200	
					RAZEM	**3,200**
2			**Roboty remontowe**			
15 d.2	TZKNBK II -162		wykop pod wykonanie naprawy izolacji i rozbiórki	m3		
			1,6 * 2 * 34 * 2	m3	217,600	
					RAZEM	**217,600**
16 d.2	KNR 4-01 0414-02 analogia		przegląd i wymiana deskowania ściany	m2		
			1,6 * 18 * 2	m2	57,600	
					RAZEM	**57,600**
17 d.2	KNR 4-01 0610-03 analogia		czyszczenie deskowania ściany	m2		
			57,6	m2	57,600	
					RAZEM	**57,600**
18 d.2	KNR 4-01 0629-01		gruntowanie nowych desek	m2		
			30% * 57,6 + 4 * 1 / 2 * 1,00 * 2	m2	21,280	
					RAZEM	**21,280**
19 d.2	KNR-W 2-02 0603-07		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa (boki i częściowo przyjęto szczyty)	m2		
			1,6 * 18 * 2 + 4 * 1 / 2 * 1,00 * 2	m2	61,600	
					RAZEM	**61,600**
20 d.2	KNR 2-02 0603-02		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2		
			61,6	m2	61,600	
					RAZEM	**61,600**
21 d.2	KNNR 2 0507-01		wykonanie izolacji pionowej papa termozgrzewalna mocowana mechanicznie	m2		
			61,6	m2	61,600	
					RAZEM	**61,600**
22 d.2	KNNR-W 3 0207-01		mocowanie warstwy ochronnej - folii kubełkowej z jednej rolki (bez łączeń) częściowo na ścianę szczytową	m2		
			61,6	m2	61,600	
					RAZEM	**61,600**
23 d.2	KNR K-04 0104-03 analogia		mocowanie listwy kończącej folię kubełkową	m		
			18 * 2 + 4 * 2,5	m	46,000	
					RAZEM	**46,000**
24 d.2	KNR 2-01 0501-01		obsypanie ziemią z profilowaniem i zagęszczeniem	m3		
			217,6	m3	217,600	
					RAZEM	**217,600**
25 d.2	KNR-W 2-02 0504-02		montaż papy na dachu	m2		
			244,2	m2	244,200	
					RAZEM	**244,200**
26 d.2	KNR K-05 0104-06		Montaż kontrłat na dachu	m2		
			244,2	m2	244,200	
					RAZEM	**244,200**
27 d.2	KNR K-05 0105-03		Montaż łat	m2		
			244,2	m2	244,200	

Norma EXPERT Wersja: 5.17.300.17 Nr seryjny: 14744 Użytkownik: WMCCP

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	**244,200**
28 d.2	KNR 0-15 0519-01		Pokrycie dachów blachodachówką	m2		
			244,2	m2	244,200	
					RAZEM	**244,200**
29 d.2	KNR K-05 0407-01		Montaż kominka wentylacyjnego	szt.		
			12	szt.	12,000	
					RAZEM	**12,000**
30 d.2	KNR K-05 0102-05		montaż deski szczytowej	m		
			4 * 6,6	m	26,400	
					RAZEM	**26,400**
31 d.2	KNR K-05 0102-04 analogia		montaż wiatrownic na szczytach budynku	m		
			4 * 6,6	m	26,400	
					RAZEM	**26,400**
32 d.2	KNR 2-02 0515-04 analogia		montaż obróbki kalenicowej budynku	m		
			18,5	m	18,500	
					RAZEM	**18,500**
33 d.2	NNRNKB 202 0539-02		Montaż pasa nadrynnowego o rozwinięciu 35cm.	m		
			2 * 18,5	m	37,000	
					RAZEM	**37,000**
34 d.2	KNR 2-02 0408-01		Konstrukcja wzmocnień zastrzały i impregnacja	m3		
			0,5	m3	0,500	
					RAZEM	**0,500**
35 d.2	KNR 2-02 0408-01		Konstrukcja wzmocnień krzyżulce i impregnacja	m3		
			0,2	m3	0,200	
					RAZEM	**0,200**
36 d.2	KNR-W 2-02 1040-01 analogia		montaż drzwi z materiałem malowaniem, okuciami bez furtki (deskowanie ujęto w szczytach)	m2		
			0,3	m2	0,300	
					RAZEM	**0,300**
37 d.2	KNR-W 2-02 1040-01 analogia		montaż drzwi z materiałem malowaniem, okuciami z furtką (deskowanie ujęto w szczytach)	m2		
			0,35	m2	0,350	
					RAZEM	**0,350**
38 d.2	KNR 19-01 0416-02 analogia		Deskowanie szczytów gr. 2cm.	m2		
			2 * 45	m2	90,000	
					RAZEM	**90,000**
39 d.2	KNNR-W 3 0504-09		Dwukrotna impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania drewna preparatami olejowymi - deski i belki - lazura do drewna (szczyty i drzwi)	m2		
			90	m2	90,000	
					RAZEM	**90,000**

Norma EXPERT Wersja: 5.17.300.17 Nr seryjny: 14744 Użytkownik: WMCCP

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3			**Roboty terenowe wykończeniowe**			
40 d.3	KNR 2-02 0203-01		Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
			0,51	m3	0,510	
					RAZEM	**0,510**
41 d.3	KNR 2-02 0205-01 analogia		Płyta betonowa posadzki C-25/30	m3		
			46 * 0,18	m3	8,280	
					RAZEM	**8,280**
42 d.3	KNR 13-05 0107-02		Fola PE	m2		
			2 * 50	m2	100,000	
					RAZEM	**100,000**
43 d.3	KNR 2-02 1913-01 analogia		Dylatacje 9 pól	pole		
			9	pole	9,000	
					RAZEM	**9,000**
44 d.3	KNR 2-31 0103-01		Formowanie terenu i profilowanie	m2		
			470,4	m2	470,400	
					RAZEM	**470,400**
45 d.3	KNR 2-21 0401-01		Obsianie całości prac trawą	m2		
			470,4	m2	470,400	
					RAZEM	**470,400**
46 d.3	kalk. własna		Pomiar geodezyjny powykonawczy - wykonanie mapy geodezyjnej	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	**1,000**

Norma EXPERT Wersja: 5.17.300.17 Nr seryjny: 14744 Użytkownik: WMCCP