Celestynów, dnia 30.10.2026 r.

Zn.spr.: LKP.20.1.2026

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Nadleśnictwo Celestynów zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższego:

1. **Zamawiający:**

   Nadleśnictwo Celestynów
   ul. Obrońców Pokoju 58
   05-430 Celestynów
   NIP: 532-010-14-61; REGON: 010158302

2. **Przedmiot zamówienia:**

   Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego (CCTV) na terenie Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie, przeprowadzone w trybie „zaprojektuj i wybuduj".

2.1. Informacje ogólne:

Ośrodek edukacyjny Centrum Edukacji Leśnej (dalej: CEL) położony jest w Celestynowie przy ul. Wojska Polskiego 46. Teren jest ogrodzony, łączna powierzchnia ogrodzonego terenu to 3,00 ha. Teren ośrodka jest częściowo oświetlony.

2.2. Zakres prac obejmować będzie:

I etap:

a) sporządzenie projektu instalacji sieci monitoringu CCTV na terenie CEL wraz z kosztorysem prac oraz załącznikiem mapowym obrazującym przebieg instalacji monitoringu. Zamawiający zatwierdzi ww. projekt przed rozpoczęciem prac montażowo – budowlanych. Wstępna specyfikacja systemu opisana w punkcie 2.4. oraz lokalizacja urządzeń znajdująca się w załączniku nr 3 do Zaproszenia, stanowi podstawę do sporządzenia projektu;

II etap:

b) dostawę oraz montaż kamer zewnętrznych, o szerokim kącie widzenia wraz z niezbędnym wyposażeniem, zgodnie z zatwierdzonym projektem instalacji, o którym mowa w punkcie 2.2. lit. a) Zaproszenia;
c) montaż kamer będzie przeprowadzony z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury CEL tj. budynków, wiat, lamp oświetleniowych, a w przypadku braku takiej możliwości, na słupach montażowych będących kosztem Wykonawcy;
d) dostawę oraz montaż monitora podglądowego do kamer, umieszczonego w wyznaczonym przez pracowników nadleśnictwa pomieszczeniu budynku CEL;
e) jakość obrazu montowanych kamer – o wysokiej rozdzielczości. Jakość kamer uwzględnić musi wyraźną identyfikację twarzy, tablic rejestracyjnych;
f) jakość kamer w nocy – wymagane dobre widzenie w całkowitej ciemności – oświetlacz IR;
g) dostawę i montaż rejestratora IP 16 – kanałowego wraz z niezbędnymi dyskami twardymi min. 30 dni wstecz. Dyski o pojemności min. 10 TB;
h) montaż instalacji na odrębnym obwodzie elektrycznym wraz z odpowiednim zabezpieczeniem;
i) dostawę i montaż zasilacza awaryjnego UPS;
j) dostawę i montaż szafy typu Rack zamykanej na klucz, w której znajdą się niezbędne i kluczowe urządzenia monitoringu CCTV (rejestrator wraz z dyskami, switch, zasilanie awaryjne) w budynku CEL - w miejscu ustalonym z pracownikami Nadleśnictwa Celestynów;
k) okablowanie – światłowodem systemu monitoringu CCTV na terenie CEL wraz z niezbędnymi pracami ziemnymi;
l) konfiguracja systemu monitoringu CCTV w CEL;
m) przeszkolenie załogi CEL z zakresu zasad obsługi monitoringu w CEL;
n) uprządkowanie miejsc po niezbędnych pracach ziemnych i przywrócenie go do stanu pierwotnego;
o) wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac nie powodujących uciążliwości w działalności CEL;

p) wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich uszkodzeń wynikłych z winy Wykonawcy podczas prac montażowych monitoringu CCTV na terenie CEL;

q) wszystkie elementy montażowe monitoringu CCTV w CEL muszą być fabrycznie nowe. Muszą spełniać normy i certyfikaty przewidziane polskim prawem;

Uwaga! Realizację etapu I i II prac należy uzgodnić z pracownikami nadleśnictwa i RDLP w Warszawie zajmującymi się obsługą systemów informatycznych.

2.3. Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji.

2.4. Wstępna specyfikacja systemu:

Rejestrator obsługujący do 16 kamer wysokiej rozdzielczości, wspierający funkcje analityczne w kamerach – 1 szt.

Kamera IP 8Mpx AI szeroki kąt – 11 szt.

Monitor podglądowy do kamer – 1 szt.

Puszka montażowa do kamery – 11 szt.

Dysk twardy do monitoringu 10 TB - 2 szt.

Szafa RACK wisząca 6U – 1 szt.

Switch PoE 19 portowy – 1 szt.

Okablowanie strukturalne- 1 kpl.

Punkt radiowy /Access Point – 2 szt.

Uchwyty montażowe do anten -2 szt.

Peszle i elementy ochronne PCV – 1 kpl.

Słup stalowy montażowy z fundamentem – 2 szt.

Zasilacz awaryjny UPS – 2 szt.

Kabel światłowodowy ziemny – ilość metrów bieżących

Media konwerter światłowodowy – 2 szt.

Montaż i konfiguracja systemu- 1 kpl.

Prace ziemne minikoparka oraz transport- 1 kpl.

Projekt instalacji CCTV wraz z zaznaczeniem na mapie kamer wraz oznaczeniem miejsc gdzie przebiega światłowód.

Nadleśnictwo Celestynów zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej, w celu samodzielnej oceny zakresu i miejsca prac.

3. <u>Warunki, których spełnienie jest wymagane od wykonawców:</u>

3.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.2. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia i zezwolenia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu zamówienia.

3.3. Wykonawca oświadcza, że do prac na wysokościach skieruje osoby posiadające odpowiednie uprawnienia regulowane przepisami prawa.

3.4. Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny potrzebny do realizacji przedmiotu zamówienia.

3.5. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że jego sytuacja finansowa i ekonomiczna zapewnia prawidłową realizację umowy.

3.6. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 poz. 514).

3.7. Zamawiający dopuszcza powierzenie części przedmiotu zamówienia podwykonawcy pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

3.8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4. <u>Termin realizacji zamówienia:</u>

Od dnia podpisania Umowy do 15.12.2026 roku przy czym:

Etap I (projekt) do 24.11.2026 r.

Etap II (dostawa i montaż) do 15.12.2026r.

5. <u>Kryterium oceny ofert:</u>

5.1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100%.

5.2. Sposób obliczania punktów:

W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

$$C = \frac{Cn}{Co} \times 100\ \%$$

gdzie:

C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie wartość usługi brutto podana w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zaproszenia).

5.3 Jeżeli nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert zostanie złożonych o takiej samej całkowitej wartości, Zamawiający poprosi Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego.

6. Wartość zamówienia i sposób rozliczenia:

Zamawiający wypłaci należne wynagrodzenie w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi przelewem bankowym z konta Zamawiającego na konto wskazane przez Wykonawcę w odpowiedniej fakturze, widniejące w wykazie dostępnym na stronie Ministerstwa Finansów: http:/www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka.

7. Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami:

Osobami do kontaktu ze strony nadleśnictwa jest:

Pani Marta Żmiejko: tel. 881 075 201, e-mail: marta.zmiejko@warszawa.lasy.gov.pl

lub Kacper Ćwiek : tel. 607 723 726, e-mail: kacper.cwiek@warszawa.lasy.gov.pl

8. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 09.11.2026 r. do godz. 12.00.

9. Sposób składania ofert:

9.1. Ofertę można:

a) złożyć w siedzibie Nadleśnictwa Celestynów, ul Obrońców Pokoju 58, 05-430 Celestynów, w sekretariacie pokój nr 3 - zaklejona koperta powinna być opisana w następujący sposób: „Kompleksowe wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego (CCTV) na terenie Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie.” – nie otwierać przed godz. 14.00 w dniu 09.11.2026 r.

b) przesłać pocztą (w tym kurierem) na adres: Nadleśnictwo Celestynów, ul. Obrońców Pokoju 58, 05-430 Celestynów – koperta powinna być opisana w następujący sposób: „Kompleksowe wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego (CCTV) na terenie Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie.” – nie otwierać przed godz. 14.00 w dniu 09.11.2026 r.

c) przesłać skan w formacie PDF na adres: celestynow@warszawa.lasy.gov.pl; w tytule wiadomości należy wpisać: „Kompleksowe wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego (CCTV) na terenie Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie.” – nie otwierać przed godz. 14.00 w dniu 09.11.2026 r.

d) przesłać ofertę opatrzoną kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym na adres: celestynow@warszawa.lasy.gov.pl w tytule wiadomości należy wpisać: „Kompleksowe wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego (CCTV) na terenie Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie.” – nie otwierać przed godz. 14.00 w dniu 09.11.2026 r.

9.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.11.2026 r. o godz. 14:00 w Nadleśnictwie Celestynów.

9.3. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

9.4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

10. Wybór oferty:

O wynikach przeprowadzonego postępowania wszyscy wykonawcy zostaną poinformowani mailowo w ciągu 7 dni od dnia określonego jako termin składania ofert.

11. Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projekt umowy

Załącznik nr 3 – Mapa monitoringu CEL

Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Niniejsze zaproszenie nie stanowi zobowiązania nadleśnictwa do zawarcia umowy.

Elektronicznie podpisany przez
Artur Grzegorz Dawidziuk
Data: 2026.10.30 15:46:57
+01'00'

.....
(podpis)