

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania:

**Remont windy w budynku Laboratorium Drogowego
Oddziału GDDKiA w Rzeszowie przy al. Rejtana 8a**

Adres realizacji: Rzeszów al. Rejtana 8a

ZAMAWIAJĄCY: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W RZESZOWIE, 35-959 RZESZÓW,
UL. LEGIONÓW 20

Rzeszów 2024

1. Część ogólna

- 1.1.** Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne związane z realizacją zadania pn.: **Remont windy w budynku Laboratorium Drogowego Oddziału GDDKiA w Rzeszowie przy al. Rejtana 8a**

Termin wykonania: **do 90 dni od daty podpisania umowy.**

2. Zakres zamówienia:

Remont windy w budynku Laboratorium Drogowego Oddziału GDDKiA w Rzeszowie przy al. Rejtana 8a

W tym:

- 1) Naprawa konstrukcji nośnej podłogi dźwigu osobowo-towarowego nr LR100217E;
- 2) Wymiana lin nośnych dźwigu osobowo-towarowego nr LR100217E

2.1 Wyszczególnienie zakresu

- 1) Naprawa konstrukcji nośnej podłogi dźwigu osobowo-towarowego nr LR100217E polegającej na:
 - opracowaniu dokumentacji naprawczej UDT
 - demontażu podłogi
 - wykonaniu remontu uszkodzonych elementów podłogi (spawanie przez uprawniony zakład)
 - montaż podłogi
 - wykonanie prób technicznych
 - opracowanie dokumentacji powykonawczej UDT
 - uczestnictwo w odbiorze i badaniu UDT
- 2) Wymiana lin nośnych stalowych w otulinie plastikowo - gumowej o średnicy 6,5 mm dźwigu osobowo-towarowego nr LR100217E

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zastosowanych urządzeń i rozwiązań technicznych pod warunkiem osiągnięcia zakładanego celu tj. bezpiecznego i bezawaryjnego działania windy potwierdzone przez UDT. Powyższe modyfikacje nie mogą przekroczyć wartości zamówienia określonej w umowie.

Wykonawca w ramach zamówienia zadba i przeprowadzi procedury odbiorowe w oparciu o obowiązujące przepisy i normy.

Wykonawca po zakończeniu realizacji zamówienia dostarczy zamawiającemu dokumentację powykonawczą zawierającą niezbędne informacje odnośnie dalszej eksploatacji windy.

3. Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania zamówienia zgodnie z SOPZ i wytycznymi Zamawiającego;
- przestrzegania przepisów BHP;
- utrzymania porządku w trakcie realizacji zadania;

- realizacji zamówienia w sposób nie powodujący utrudnień w funkcjonowaniu Laboratorium Drogowego Oddziału GDDKiA w Rzeszowie

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie budynku w zadawalającym stanie i porządku od momentu przejęcia do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo w trakcie realizacji zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej na terenie objętym realizacją zadania.

4. Materiały

Wszystkie materiały użyte w trakcie realizacji zamówienia winny posiadać świadectwo dopuszczenia ich do stosowania na terenie RP i UE. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia certyfikatów, atestów na wbudowane wyroby i materiały. Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów w sposób zapewniający ich jakość i przydatność.

5. Materiały z rozbiórki

Materiały z rozbiórki stanowią odpad i powinny być usunięte przez Wykonawcę poza teren realizacji przy przestrzeganiu odpowiednich przepisów.

Koszt związany z rozbiórką, transportem, składowaniem (utyлизacją) materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca, nie podlega on osobnej zapłacie i jest zawarty w cenie realizacji zamówienia.

6. Sprzęt

Wykonawca zobowiązuje się do używania jedynie takiego sprzętu, który zagwarantuje zachowanie wymaganej jakości realizacji zamówienia.

7. Specyfikacja parametrów technicznych

Specyfikację minimalnych parametrów technicznych zamieszczono w załączniku nr 1 do nin. opracowania.

Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach zmiany w specyfikacji urządzeń po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Dokonane zmiany nie mogą powodować pogorszenia parametrów technicznych oraz muszą spełniać wymagania obowiązujące na terenie Polski oraz UE.

8. Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie realizacji zadania wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W czasie trwania realizacji zadania Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego na terenie budynku oraz będzie unikać uszkodzeń i uciążliwych dla osób lub własności społecznej na terenie budynku i terenie przyległym.

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wgląd na środki ostrożności i zabezpieczenie przed:

- a) ewentualnym zanieczyszczeniem otoczenia;
- b) możliwością awarii instalacji elektrycznych w budynkach objętych realizacją;
- c) możliwością powstania pożaru.

9. Warunki bezpieczeństwa i ochrona przeciwpożarowa

W trakcie montażu urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP. W szczególności Wykonawca powinien wykluczyć pracę swojego personelu w warunkach niebezpiecznych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

W trakcie prowadzenia montażu urządzeń Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

10. Odbiór

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania zadania w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania zadania zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi.

Zamawiający dokona odbioru po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia od Wykonawcy w terminie: do 7 dni – odbiór ostateczny lub częściowy

11. Dokumenty odniesienia

Dokumentacją odniesienia jest:

1. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
2. Normy PN.
3. Aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty
4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania montażu.

12. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za kompletną jednostkę obmiarową dla danej pozycji z oferty. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia wypłacane będzie po przeprowadzeniu odbioru ostatecznego do 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.

13. Ustalenia ogólne

Cena uwzględnia wszelkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w SOPZ. Cena obejmuje:

- robocizną,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu do budynku i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie, w skład których wchodzi: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników nadzoru, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz realizacji zamówienia, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą wystąpić w czasie realizacji zamówienia publicznego.

Sporządził:

Specjalista ds. Budowlanych
mgr inż. Dariusz Kowalski

NACZELNIK
Wydziału Administracji
Katarzyna Świątek

SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Remont windy w budynku Laboratorium Drogowego Oddziału GDDKiA w Rzeszowie przy al. Rejtana 8a

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE ZAKRESU	JEDN.	ILOŚĆ
1	Naprawa konstrukcji nośnej podłogi dźwigu osobowo-towarowego nr LR100217E polegającej na: - opracowaniu dokumentacji naprawczej UDT - demontażu podłogi - wykonaniu remontu uszkodzonych elementów podłogi (spawanie przez uprawniony zakład) - montaż podłogi - wykonanie prób technicznych - opracowanie dokumentacji powykonawczej UDT - uczestnictwo w odbiorze i badaniu UDT	kpl	1
2	Wymiana lin nośnych stalowych w otulinie plastikowo - gumowej o średnicy 6,5 mm dźwigu osobowo-towarowego nr LR100217E	kpl	1

Sporządził
mgr inż. Dariusz Kowalski
Specjalista ds. Podnoszących

