

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Budowa: KOMENDA POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Obiekt: PRZEBUDOWA GARAŻY KOMENDY POWIATOWEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŚCIANIE

Rodzaj robót: Roboty instalacyjne
Lokalizacja: ul.ks. Bączkowskiego 5A ,dz. nr 1818
64-000 Kościan

Inwestor: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Ul.Ks.Bączkowskiego 5A
64-000 Kościan

PRZEDMIAR

Strona 1

29-06-2018

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Instalacja centralnego ogrzewania		
1	10	000-00-00-00-00+	Demontaż rurociągów i grzejników	kmpl	1,00
1	20	KNR 215-04-03-06-10	Rurociąg z rur stalowych ze stali niestopowej E195 (RST 34-2) 1.0034, ocynkowane wewnątrz i z zewnątrz lub równoważnych na ścianach $\varnothing$ 76x2,0	metr	88,80
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	$12,6*2+5,5*2+2,5*2+10,5*2+8,8*2+3,0*2+1,5*2$		88,80
1	30	KNR 215-04-03-04-10	Rurociąg z rur stalowych ze stali niestopowej E195 (RST 34-2) 1.0034, ocynkowane wewnątrz i z zewnątrz lub równoważnych na ścianach $\varnothing$ 42x1,5	metr	60,70
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	$11,05*2+17,8*2+1,5*2$		60,70
1	40	KNR 215-04-03-03-11	Rurociąg z rur stalowych ze stali niestopowej E195 (RST 34-2) 1.0034, ocynkowane wewnątrz i z zewnątrz lub równoważnych na ścianach $\varnothing$ 35x1,5	metr	21,10
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	$6,2*2+2,85*2+1,5*2$		21,10
1	50	KNR 215-04-03-03-10	Rurociąg z rur stalowych ze stali niestopowej E195 (RST 34-2) 1.0034, ocynkowane wewnątrz i z zewnątrz lub równoważnych na ścianach $\varnothing$ 28x1,5	metr	16,00
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	$2,0*2+1,5*4*2$		16,00
1	60	KNR 034-01-01-04-00	Izolacja rury $\varnothing$ 28 mm otuliną elastyczna pianka polietylenowa o strukturze zamkniętokomórkowej 1-warstwowo grub 9 mm	metr	16,00
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	16		16,00
1	70	KNR 034-01-01-04-01	Izolacja rury $\varnothing$ 35 mm otuliną elastyczna pianka polietylenowa o strukturze zamkniętokomórkowej 1-warstwowo grub 9 mm	metr	21,10
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	21,1		21,10
1	80	KNR 034-01-01-04-02	Izolacja rury $\varnothing$ 42 mm otuliną elastyczna pianka polietylenowa o strukturze zamkniętokomórkowej 1-warstwowo grub 9 mm	metr	60,70
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	60,7		60,70
1	90	KNR 034-01-01-05-03	Izolacja rury $\varnothing$ 76 mm otuliną elastyczna pianka polietylenowa o strukturze zamkniętokomórkowej 1-warstwowo grub 9 mm	metr	88,80
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	88,8		88,80
1	100	KNR 215-04-04-02-00	Próba szczelności instalacji w budynkach niemieszkalnych na 1 m rurociągu	metr	186,60
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	$88,8+60,7+21,1+16$		186,60
1	110	KNR 215-04-08-03-50	Zawór odcinający kulowy $\varnothing$ 25	szt	4,00
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	4		4,00
1	120	KNR 215-04-22-02-01	Rury przyłącze do nagrzewnic $\varnothing$ 28	kmpl	4,00

DZ POZ		SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 4		
1	130	KNR	215-04-24-03-00 Zespół grzewczy - nagrzewnica wodna 18kW		szt	4,00
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2		2,00
1	140	KNR	215-04-24-03-00 Zespół grzewczy - nagrzewnica wodna 26 kW		szt	2,00
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,00
1	150	KNR	215-04-24-03-00 Zespół grzewczy - nagrzewnica wodna 6 kW		szt	1,00
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,00
1	160	KNR	401-03-33-09-00 Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej		szt	4,00
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 4		4,00
1	170	KNR	401-03-33-10-00 Przebicie otworów w ścianach grubości 1,5 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej		szt	2,00
1	180	KNR	401-03-33-11-00 Przebicie otworów w ścianach grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		szt	2,00
1	190	KNR	401-02-08-04-00 Przebicie otworu w elementach z betonu żwirowego - stropie grubości do 40 cm powierzchni do 0,05 m ²		szt	1,00
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,00
1	200	KNR	401-02-06-04-00 Zabetonowanie otworów w stropach o powierzchni do 0,2 m ² przy głębokości ponad 10 cm		szt	1,00
1	210	KNR	401-03-23-03-00 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1 cegły		szt	4,00
1	220	KNR	401-03-23-04-00 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości ponad 1 cegła		szt	4,00