

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt : REMONT ŁAZIENKI W BUDYNKU MIESZKALNYM

Adres : Smardzewice, ul. Tomanka 3, dz. nr ewid. 2175/1, obręb 0013, gmina Tomaszów Mazowiecki

ROBOTY BUDOWLANE

Inwestor : Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smardzewice

Adres : ul. Główna 1A, 97-213 Smardzewice

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Opracował :

Data :

ROBOTY BUDOWLANE

Obiekt : REMONT ŁAZIENKI W BUDYNKU MIESZKALNYM

Adres : Smardzewice, ul. Tomanka 3, dz. nr ewid. 2175/1, obręb 0013, gmina Tomaszów Mazowiecki

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
I	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
II	Okładziny wewnętrzne
III	Podłoża, posadzki, podłogi
IV	Sufit podwieszony
V	Stolarka drzwiowa
Razem :	
Wartość kosztorysowa robót :	

ROBOTY BUDOWLANE

Objekt : REMONT ŁAZIENKI W BUDYNKU MIESZKALNYM

Adres : Smardzewice, ul. Tomanka 3, dz. nr ewid. 2175/1, obręb 0013, gmina Tomaszów Mazowiecki

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

I Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

Numer specyfikacji : ST-O; SST-01

1	KNR 929-0212-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznań Demontaż okładzin obudowy sufitu podwieszonego, przy powierzchni demontażu do 5 m2 - sufit typu Armstrong. Analogia. Numer specyfikacji : ST-O; SST-01	4,320 m2			
2	KNR 929-0216-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznań Demontaż rusztu krzyżowego obudowy sufitu podwieszonego przy powierzchni demontażu do 5 m2 oraz rozstawie profili rusztu ponad 50 cm - sufit typu Armstrong. Analogia. Numer specyfikacji : ST-O; SST-01	4,320 m2			
3	Kalk. własna Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z odniesieniem na miejsce składowania lub załadowaniem do transportu. Numer specyfikacji : ST-O; SST-01	2,000 szt			
4	KNR 401-0354-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat: okiennych, o pow. ponad 1 m2 do 2 m2 Numer specyfikacji : ST-O; SST-01	2,000 szt			
5	KNR 401-0819-15-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ułożonych na klej. Numer specyfikacji : ST-O; SST-01	28,000 m2			
6	KNR 401-0811-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych ułożonych na zaprawie cementowej Numer specyfikacji : ST-O; SST-01	4,320 m2			
7	KNR 401-0212-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Rozebranie - ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. do 15 cm Numer specyfikacji : ST-O; SST-01	0,691 m3			
8	KNR 1323-0106-08-00 MGİEn Rozbiórki izolacji cieplnych ze styropianu Numer specyfikacji : ST-O; SST-01	0,648 m3			
9	KNR 401-0106-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych, wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem ziemi na odległość do 3 m, bez względu na głębokość i kategorię gruntu Numer specyfikacji : ST-O; SST-01	1,296 m3			
10	KNR 401-0422-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Podstemplowanie zagrożonych stropów: pojedynczymi stemplami Numer specyfikacji : ST-O; SST-01	10,000 szt			
11	KNR 401-0346-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wykucie gniazd dla osadzenia końców belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie	2,000 gniazdo			

ROBOTY BUDOWLANE

I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
	cementowo-wapiennej, o głębokości: 1 cegły Numer specyfikacji : ST-O; SST-01				
12	KNR 401-0313-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: HEA100 Numer specyfikacji : ST-O; SST-01	2,000 m			
13	KNR 401-0317-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Obmurowanie końców belek Numer specyfikacji : ST-O; SST-01	2,000 szt			
14	KNR 401-0320-10-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Uszczelnienie styków nadproży stalowych ze ścianami z cegieł lub z betonu. Analogia. Numer specyfikacji : ST-O; SST-01	2,000 m			
15	KNR 401-0349-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Rozebranie ścian, filarów, kolumn, wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Numer specyfikacji : ST-O; SST-01	0,750 m3			
16	KNR 401-0329-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł na zaprawie: wap.lub cem.-wap., przy grub. ścian ponad 1/2 ceg. Numer specyfikacji : ST-O; SST-01	0,072 m3			
17	KNR 401-0703-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej: na stropach, podciągach, biegach i spocz. schod. Numer specyfikacji : ST-O; SST-01	0,800 m2			
18	KNR 401-0704-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej, umocowanej na ścianach i stropach Numer specyfikacji : ST-O; SST-01	0,800 m2			
19	KNR 401-0705-03-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III, pokrywających bruzdy w ścianach, uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami - pasy o szerokości: ponad 30,0 do 50,0 cm, przy użyciu wapna such. Numer specyfikacji : ST-O; SST-01	1,600 m			
20	KNR 401-0422-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Rozebranie stemplowań zagrożonych stropów: z pojedynczych stempli Numer specyfikacji : ST-O; SST-01	10,000 szt			
21	KNR 401-0106-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru Numer specyfikacji : ST-O; SST-01	4,395 m3			
22	KNR 401-0108-11-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: do 1 km Numer specyfikacji : ST-O; SST-01	4,395 m3			
23	KNR 401-0108-12-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i	4,395 m3			

ROBOTY BUDOWLANE

I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
	wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km Krotność = 4 Numer specyfikacji : ST-O; SST-01				
24	Wycena ind. Utylizacja odpadów budowlanych na wysypisku śmieci - bez kosztów dowozu Numer specyfikacji : ST-O; SST-01	4,395 m3			

II Okładziny wewnętrzne

Numer specyfikacji : ST-O; SST-01

25	NNRKB 007-1134-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoża pionowych preparatem gruntującym "CERESIT CT 17" Numer specyfikacji : ST-O; SST-01	25,100 m2			
26	KNR 202-0829-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej Numer specyfikacji : ST-O; SST-01	25,100 m2			
27	KNR 202-0829-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm - metoda kombinowana Numer specyfikacji : ST-O; SST-01	25,100 m2			

III Podłoża, posadzki, podłogi

Numer specyfikacji : ST-O; SST-01

28	KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane z ubitych materiałów sypkich: piasku Numer specyfikacji : ST-O; SST-01	1,398 m3			
29	KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu: zwykłego z kruszywa naturalnego B 10 Numer specyfikacji : ST-O; SST-01	0,466 m3			
30	KNR 202-0616-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Izolacje poziome z folii polietylenowej: jedna warstwa na sucho. Analogia. Numer specyfikacji : ST-O; SST-01	4,660 m2			
31	KNR 202-0609-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych grub. 15,0 cm, układane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa Numer specyfikacji : ST-O; SST-01	4,660 m2			
32	KNR 202-1102-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubości 20 mm, zatarte: na ostro Numer specyfikacji : ST-O; SST-01	4,660 m2			
33	KNR 202-1102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Dodatek lub potrącenie do warstwy wyrównawczej za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4	4,660 m2			

ROBOTY BUDOWLANE

III. Podłoża, posadzki, podłogi

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
Numer specyfikacji : ST-O; SST-01					
34	KNR 202-1106-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Dopłata do posadzek cementowych za zbrojenie siatką - Siatki zbrojarskie z prętów 3,0/150x150 mm Numer specyfikacji : ST-O; SST-01	4,660 m2	
35	KNR 202-1118-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie podłoża pod posadzkę ułożoną z płytek z kamieni sztucznych na klej Numer specyfikacji : ST-O; SST-01	4,660 m2	
36	KNR 202-1118-09-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Posadzki z płytek podłogowych układanych na klej Numer specyfikacji : ST-O; SST-01	4,660 m2	

IV Sufit podwieszony

Numer specyfikacji : ST-O; SST-01

37	KNR 202-2007-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Konstrukcje rusztów z kształtowników metalowych, pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach: ruszty podwójne Numer specyfikacji : ST-O; SST-01	4,660 m2	
38	KNR 202-2006-04-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych /suche tynki gipsowe/ powierzchni stropów, na gotowym ruszcie, przy grubości płyt: 12,5 mm Numer specyfikacji : ST-O; SST-01	4,660 m2	
39	NNRKB 007-1134-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym Numer specyfikacji : ST-O; SST-01	4,660 m2	
40	KNR 202-0815-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Gładź gipsowa na sufitach dwuwarstwowa Numer specyfikacji : ST-O; SST-01	4,660 m2	
41	KNR 202-1505-01-05 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie tynków wewnętrznych gładkich dwukrotnie, bez gruntowania, farbą emulsyjną: lateksową białą Numer specyfikacji : ST-O; SST-01	4,660 m2	
42	KNR 202-1505-02-05 IZOIEPB ORGBUD W-wa Dopłata do malowania tynków wewnętrznych gładkich za każde dalsze ponad dwukrotne malowanie farbą emulsyjną: lateksową białą Numer specyfikacji : ST-O; SST-01	4,660 m2	

V Stółarka drzwiowa

Numer specyfikacji : ST-O; SST-01

43	KNNR 002-1104-02-00 MRRiB Ościeżnice: drewniane regulowane z MDF Numer specyfikacji : ST-O; SST-01	1,890 m2	
----	--	----------	--	-------	-------

V. Stolarka drzwiowa

ROBOTY BUDOWLANE

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
44	KNR 202-1017-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe, jednodzielne, pełne, fabrycznie wykończone, o powierzchni: ponad 1,6 m2 - z otworami wentylacyjnymi Numer specyfikacji : ST-O; SST-01	1,890 m2	
Wartość kosztorysowa robót					