

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w PIP  
ADRES INWESTYCJI : ul. Pszczelna 7, 71-663 Szczecin  
INWESTOR : Państwowa Inspekcja Pracy  
ADRES INWESTORA : ul. Pszczelna 7, 71-663 Szczecin

DATA OPRACOWANIA : 07.08.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.08.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Pom. nr 5 (sekretariat wraz z przedsionkami)</b>			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-0				
	analogia	2*1,36*1,51+4*0,1*2	m <sup>2</sup>	4,907	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,907</b>
2	wycena indywidualna	Wyniesienie i wniesienie mebli biurowych	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3	wycena indywidualna	Wyniesienie i utylizacja szafy pancерnej	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1	0354-07	0,9*2	szt.	1,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
5	KNR 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
d.1	1134-01	6	szt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
6	KNNR 9 0402-	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych, natynkowych	szt.		
d.1	05	6	szt.	6,000	
	10			<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
7	KNNR-W 9	Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do podłoża	m		
d.1	0309-07	20	m	20,000	
	10			<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
8	KNR-W 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły - naprawa po wykutej ościeżnicy	m <sup>2</sup>		
d.1	0715-01		m <sup>2</sup>	2,500	
	analogia	0,5*(2*2+1)		<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
9	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	3,22*2*(5,00+5,52+2,53+2,14+1,93+0,59+2,32+1,5)-8*0,8*2	m <sup>2</sup>	125,853	
	ściany	A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	<b>125,853</b>	
	sufity	2,32*1,5+5*5,52+2,14*1,93-1,07*0,83+0,59*0,83	m <sup>2</sup>	34,812	
		B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	<b>34,812</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>160,665</b>
10	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	1134-01	poz.9B	m <sup>2</sup>	34,812	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,812</b>
11	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1134-02	poz.9A	m <sup>2</sup>	125,853	
				<b>RAZEM</b>	<b>125,853</b>
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	poz.10	m <sup>2</sup>	34,812	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,812</b>
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	poz.11	m <sup>2</sup>	125,853	
				<b>RAZEM</b>	<b>125,853</b>
14	KNNR 5 0502-	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa LED	szt		
d.1	02	poz.5	szt	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
15	TZKNBK XX	Szlifowanie balustrady drewnianej i schodów drewnianych	m <sup>2</sup>		
d.1	2901-02		m <sup>2</sup>	13,776	
	analogia	2,4*(1,13+1,74)*2		<b>RAZEM</b>	<b>13,776</b>
16	TZKNBK XX	Gruntowanie balustrady drewnianej i schodów drewnianych	m <sup>2</sup>		
d.1	3001-02		m <sup>2</sup>	13,776	
	analogia	poz.15		<b>RAZEM</b>	<b>13,776</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1	TZKNBK XX 3003-02 analogia	Bejcowanie balustrady drewnianej i schodów drewnianych  poz. 16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13,776	  13,776
18 d.1	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z wykładziny  2,52*1,5+5*5,52+2,14*1,93-1,07*0,83+0,59*0,83 0,1*2*(5,00+5,52+2,53+2,14+1,93+0,59+2,32+1,5)-8*0,8*0,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  35,112 3,666	  38,778
19 d.1	KNR-W 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu 7	miejsc.  miejsc.	  7,000	  7,000
20 d.1	KNR-W 2- 021124-01	Posadzki z wykładziny dywanowej pętłkowej  2,52*1,5+5*5,52+2,14*1,93-1,07*0,83+0,59*0,83	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35,112	  35,112
21 d.1	KNR-W 2-02 1124-04 analogia	Posadzki - cokoły z wykładziny dywanowej klejone  0,1*2*(5,00+5,52+2,53+2,14+1,93+0,59+2,32+1,5)-8*0,8*0,1	m  m	  3,666	  3,666
22 d.1	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 6	szt.  szt.	  6,000	  6,000
23 d.1	KNR 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 4	szt.  szt.	  4,000	  4,000
24 d.1	KNNR 5 0110- 04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły 20	m  m	  20,000	  20,000
25 d.1	KNNR 5 0308- 04	Gniazda instalacyjne PEL wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 4	szt.  szt.	  4,000	  4,000
26 d.1	KNNR 5 0308- 04 analogia	Gniazda instalacyjne logiczne RJ45 cat 6  3	szt.  szt.	  3,000	  3,000
27 d.1	KNNR 5 0308- 04 analogia	Gniazda instalacyjne telefoniczne RJ11  3	szt.  szt.	  3,000	  3,000
28 d.1	KNNR 5 0212- 01 analogia	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - kabel do dodatkowego PEL 8	m  m	  8,000	  8,000
29 d.1	KNR AT-15 0102-01 analogia	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - dodatkowe gniazda internetowe w pomieszczeniu - kabel do serwerowni 40	m kabla  m kabla	  40,000	  40,000
30 d.1	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż odbojnic ściennych PCV szerokości 45 cm  3	m  m	  3,000	  3,000
31 d.1	KNR-W 4-01 0415-08 analogia	Montaż listwy progowej aluminiowej  4	szt.  szt.	  4,000	  4,000
32 d.1	kalk. własna	Blat kuchenny 60x310x3,8 1	kpl.  kpl.	  1,000	  1,000
33 d.1	kalk. własna	Lacobel 60x430	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.1	KNR-W 2-15 0230-02 analogia	Zlew kuchenny z podłączeniem kanalizacyjnym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.1	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.1	kalk. własna	Szafka na klucze 50x60 na min. 60 kluczy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.1	kalk. własna	Szafka - apteczka	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.1	KNR-W 4-01 0324-02 analogia	Wymiana kratki wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>2</b>		<b>Pom. nr 4</b>			
39 d.2	KNNR 5 0308- 04	Gniazda instalacyjne PEL wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.2	KNNR 5 0308- 04 analogia	Gniazda instalacyjne logiczne RJ45 cat 6	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.2	KNNR 5 0308- 04 analogia	Gniazda instalacyjne telefoniczne RJ11	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.2	KNNR 5 0212- 01 analogia	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - kabel do dodatkowego PEL	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
43 d.2	KNR AT-15 0102-01 analogia	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - dodatkowe gniazda internetowe w pomieszczeniu - kabel do serwerowni	m kabla		
		40	m kabla	40,000	
				RAZEM	40,000
<b>3</b>		<b>Pom. nr 14</b>			
44 d.3	KNR-W 4-01 1216-0 analogia	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi folią	m <sup>2</sup>		
		5,30*2,87+1,37*1,35+0,9*2,05	m <sup>2</sup>	18,906	
				RAZEM	18,906
45 d.3	wycena indywidualna	Wyniesienie i wniesienie mebli biurowych, demontaż odbojnic	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.3	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
47 d.3	KNNR 9 0402- 05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych, natynkowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
48 d.3	KNNR-W 9 0309-07	Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do podłoża	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
49 d.3	KNR 4-01 1204-08 ściany	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		2,68*2*(2,87+5,30)-0,9*2,05	m <sup>2</sup>	41,946	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	sufity	A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	41,946	
		5,30*2,87	m <sup>2</sup>	15,211	
		B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	15,211	
				RAZEM	57,157
50 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.49B	m <sup>2</sup>	15,211	
				RAZEM	15,211
51 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.49A	m <sup>2</sup>	41,946	
				RAZEM	41,946
52 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		poz.50	m <sup>2</sup>	15,211	
				RAZEM	15,211
53 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		poz.51	m <sup>2</sup>	41,946	
				RAZEM	41,946
54 d.3	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - oprawa LED	szt.		
		poz.46	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
55 d.3	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
56 d.3	KNR 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.3	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
58 d.3	KNNR 5 0308-04	Gniazda instalacyjne PEL wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
59 d.3	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż odbojnic ściennych PCV szerokości 45 cm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
60 d.3	KNR-W 4-01 0324-02 analogia	Wymiana kratki wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>4</b>		<b>Pom. nr 15 wraz z przedsiönkiem</b>			
61 d.4	KNR-W 4-01 1216-0 analogia	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi folią	m <sup>2</sup>		
		5,76*2,61+2,54*1,5+1,37*1,35+3*0,9*2,05	m <sup>2</sup>	26,228	
				RAZEM	26,228
62 d.4	wycena indywidualna	Wyniesienie i wniesienie mebli biurowych, demontaż odbojnic	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.4	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłóvkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
64 d.4	KNNR 9 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych, natynkowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
65 d.4	KNNR-W 9 0309-07	Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do podłóży	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
66 d.4	KNR 4-01 1204-08 ściany	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		2,68*2*(5,76+2,61+2,54+1,5)-4*0,9*2,05	m <sup>2</sup>	59,138	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	59,138	
	sufity	2,61*5,76+2,54*1,5	m <sup>2</sup>	18,844	
		B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	18,844	
				RAZEM	77,982
67 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.66B	m <sup>2</sup>	18,844	
				RAZEM	18,844
68 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.66A	m <sup>2</sup>	59,138	
				RAZEM	59,138
69 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		poz.67	m <sup>2</sup>	18,844	
				RAZEM	18,844
70 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		poz.68	m <sup>2</sup>	59,138	
				RAZEM	59,138
71 d.4	KNNR 5 0502- 02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa LED	szt		
		poz.63	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
72 d.4	KNNR 5 1207- 01 analogia	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
73 d.4	KNNR 5 0204- 01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu betonowym	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
74 d.4	KNNR 5 0302- 01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
75 d.4	KNNR 5 0306- 02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
76 d.4	kalk. własna	Czujka ruchu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
77 d.4	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
78 d.4	KNR 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
79 d.4	KNNR 5 0110- 04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
80 d.4	KNNR 5 0308- 04	Gniazda instalacyjne PEL wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
81 d.4	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż odbojnic ściennych PCV szerokości 45 cm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
82 d.4	KNR-W 4-01 0324-02 analogia	Wymiana kratki wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>5</b>		<b>Pom. nr 31 i nr 32</b>			
83 d.5	KNR-W 4-01 1216-0 analogia	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi folią	m <sup>2</sup>		
		7,6*3,6+3,2*4,97+4*1,08*1,35+3*0,2*0,9	m <sup>2</sup>	49,636	
				RAZEM	49,636
84 d.5	wycena indywidualna	Wyniesienie i wniesienie mebli biurowych, demontaż odbojnic	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
85 d.5	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
86 d.5	KNR 4-01 1204-08 ściany	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		2,97*2*(7,6+3,6+3,2+4,97)-3*0,9*2,05	m <sup>2</sup>	109,523	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	<b>109,523</b>	
	sufity	7,6*3,6+3,2*4,97	m <sup>2</sup>	43,264	
		B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	<b>43,264</b>	
				RAZEM	152,787
87 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.86B	m <sup>2</sup>	43,264	
				RAZEM	43,264
88 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.86A	m <sup>2</sup>	109,523	
				RAZEM	109,523
89 d.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		poz.87	m <sup>2</sup>	43,264	
				RAZEM	43,264
90 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		poz.88	m <sup>2</sup>	109,523	
				RAZEM	109,523
91 d.5	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa LED	szt.		
		poz.85	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
92 d.5	KNR 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
93 d.5	KNNR 5 0308-04	Gniazda instalacyjne PEL wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
94 d.5	KNNR 5 0308-04 analogia	Gniazda instalacyjne logiczne RJ45 cat 6	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
95 d.5	KNNR 5 0308-04 analogia	Gniazda instalacyjne telefoniczne RJ11	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
96 d.5	KNNR 5 0212-01 analogia	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - kabel do dodatkowego gniazda w pomieszczeniu 32	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000





Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.110	m <sup>2</sup>	116,034	
				RAZEM	116,034
113 d.6	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa LED	szt		
		poz.104	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
114 d.6	KNNR 5 1207-01 analogia	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
115 d.6	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku na podłożu betonowym	m		
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
116 d.6	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
117 d.6	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
118 d.6	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
119 d.6	KNR-W 2-15 0207-04 analogia	Kanały wentylacyjne PCV	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
120 d.6	kalk. własna	Blat kuchenny 50x650x3,8	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
121 d.6	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - wykucie pod umywalkę	m <sup>3</sup>		
		0,5*0,5*0,5	m <sup>3</sup>	0,125	
				RAZEM	0,125
122 d.6	KNR-W 2-15 0230-02 analogia	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
123 d.6	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
124 d.6	S-215 0600-02	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr. zewn. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
125 d.6	KNR 0-34 0101-02 analogia	Izolacja rurociągów śr. 28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
126 d.6	KNR 2-15 0112-03	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 25 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
127 d.6	KNR 2-15 0110-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
128 d.6	KNNR 4 0208-01 analogia	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
129 d.6	KNNR 4 0218-02 analogia	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
130 d.6	KNR 2-15 0121-04	Urządzenia do podgrzewania wody 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
131 d.6	kalk. własna	Naprawa wentylacji 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
132 d.6	kalk. własna	Czujka ruchu 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
133 d.6	kalk. własna	Wentylator wyciągowy 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
<b>7</b>		<b>Pozostałe</b>			
134 d.7	kalk. własna	Montaż godła i tablicy urzędowej (godło i tablica dostarczane przez Zamawiającego) 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
135 d.7		Wywóz odpadów - kontener 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000