

Wartość kosztorysowa	24 512,92
Podatek VAT 23,00%	5 637,97
Cena kosztorysowa	30 150,89
Słownie: trzydzieści tysięcy sto pięćdziesiąt i 89/100 zł	

KOSZTORYS INWESTORSKI

Obiekt	ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZO - GARAŻOWEGO
Rodzaj robót	rozbiórkowe
Lokalizacja	78-400 Szczecinek ul. Ordona 22 dz. 307/1 obr. 0013 m. Szczecinek
Inwestor	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 78-400 Szczecinek ul. Ordona 22
Poziom cen	EUROCENBUD II kw. 2021
Stawka robocizny	28,00 zł/r-g
Koszty pośrednie	75% (R+S)
Zysk	15% R+S+Kp(R+S)

TECHNIK BUDOWNICTWA

Adam Wiśniowski
upr. bud. A/PNB/8300/142/78
§5 ust. 1 pkt 2 i §13 ust. 1 pkt 2
ZAP/BO/0672/03

Sporządził Adam Wiśniowski

Szczecinek, lipiec 2021

PRZEDMIAR ROBÓT

ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZO - GARAŻOWEGO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		ROZBIÓRKI PONAD TERENEM		
1	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z PCV nie nadającej się do użytku	m	21,3
2	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z PCV nie nadającej się do użytku	m	7,6
		2*3,8	m	7,6
		razem	m	7,6
3	KNR 4-01 0519/04	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów drewnianych	m2	189,28
		20,8*9,1	m2	189,28
		razem	m2	189,28
4	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	12,78
		2*0,3*21,3	m2	10,2
		2*0,6*8,5	m2	22,98
		razem	m2	22,98
5	KNR 4-01 0519/05	Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów drewnianych X2 R=3 S=3	m2	189,28
6		Utylizacja i wywóz papy	t	2,839
		189,28*5,0*3/1000	t	2,839
		razem	t	2,839
7	KNR 4-04 0403/02	Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego na styk	m2	189,28
8	KNR 4-04 0403/04	Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej	m2	189,28
9	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2m2 R=0,1 DEMONTAŻ W TRAKCIE ROZBIÓRKI R=0.1	szt	7
10	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 R=0,1 DEMONTAŻ J.W.	m2	10
		2,5*2,0*2	m2	10
		razem	m2	10
11	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 R=0.1	szt	2
12	KNR 4-04 0105/04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	23,2
		ścianki działowe 8,0+4,0*3,8	m2	23,2
		razem	m2	23,2
13	KNR 4-04 0104/01	Rozebranie murów w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 70%	m3	11,138
		ściany zewnętrzne 0,24*(2*8,5*3,9)*0,7	m3	14,676
		(0,24*20,8*4,2)*0,7	m3	13,279
		(0,24*20,8*3,8)*0,7	m3	4,838
		ściany wewnętrzne 0,24*(8,0*3,6)*0,7	m3	43,931
		razem	m3	43,931
14	KNR 4-04 0102/08	Rozebranie murów i słupów wolnostojących z cegły o wysokości do 9,0m na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu 30%	m3	4,774
		ściany zewnętrzne 0,24*(2*8,5*3,9)*0,3	m3	6,29
		(0,24*20,8*4,2)*0,3	m3	5,691
		(0,24*20,8*3,8)*0,3	m3	2,074
		ściany wewnętrzne 0,24*(8,0*3,6)*0,3	m3	18,829
		razem	m3	18,829
15	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie	m3	6,057
		deski 189,28*0,032	m3	2,087
		krawężniki 0,14*0,14*21,3*5	m3	0,175
		bramy, drzwi, okna (1,0*0,5*0,05)*7	m3	0,144
		0,8*1,8*2*0,05	m3	0,5
		2,5*2,0*2*0,05	m3	0,5

PRZEDMIAR ROBÓT

ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZO - GARAŻOWEGO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		gruz 23,2*0,15+43,931+18,829	m3	66,24
		razem	m3	75,203
16	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego	m3	75,203
17	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości X4 R=4 M=4 S=4	m3	75,203
18		Uprzątniecie terenu po rozbiórce wraz z wyrównaniem do przyległego terenu	kpl	1