Załącznik nr 2

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w budynkach leśniczówek, będących we władaniu Nadleśnictwa Brzózka w zakresie:

1. Budynek mieszkalny Brzózka 11 – wykonanie ocieplenia przedłużenia przewodu kominowego dymowego wraz z montażem nasady kominowej.



2. Budynek gospodarczy Sarnie Łęgi 1 – naprawa pękniętej płyty kominowej o wymiarach 75x45x5 [cm].



3. Budynek mieszkalny Bobrowice 195 – wymiana wyłazu dachowego o wymiarach ~ 45x55 [cm], obejmująca demontaż istniejącego wyłazu oraz montaż nowego (wyłaz z otwarciem na bok).



4. Budynek mieszkalny Wełmice - wymiana wyłazu dachowego o wymiarach ~ 45x55 [cm], obejmująca demontaż istniejącego wyłazu oraz montaż nowego (wyłaz z otwarciem na bok).



5. Budynek mieszkalny Brzeźnica ul. Leśna 12 – montaż wkładu kominowego ze stali żaroodpornej o średnicy min. fi 150 mm i długości ~ 9,0 m i średnicy.

