

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Budowa Drogi leśnej o numerze DSD 06180010 w leśnictwie Łasieczniki”
Lokalizacja obiektu budowlanego: Gmina Bolimów
Gmina Bolimów
dz. ewid. nr: 45/1200, 46/1200, 68/1200, 69/1200, 82/1200 i 83/1200
Obrębu Nr 0016 Wólka Łasiecka, Powiat Skierniewicki

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45233000-9

ZAMAWIAJĄCY: SKARB PAŃSTWA - PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE
Adres: MAKÓW, UL. ZWIERZYNIEC 2, 96-100 SKIERNIEWICE

Imię i Nazwisko osoby opracowującej kosztorys:

Paweł Szymański

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BUDOWLANYCH (bez VAT):	0,00 zł
--	----------------

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
---	----------------

SŁOWNIE: zero i 0/100 zł

Data opracowania kosztorysu: STYCZEŃ 2025

SPIS TREŚCI

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
KOSZTORYS OFERTOWY	3
1 „Budowa Drogi leśnej o numerze DSD 06180010 w leśnictwie Łasieczniki”	3
Ogólna charakterystyka obiektu	5

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: „Budowa Drogi Pożarowej nr 5 o numerze DSD 0618009 w leśnictwie Łasieczniki”						
1		„Budowa Drogi leśnej o numerze DSD 06180010 w leśnictwie Łasieczniki”				
1.1		D.01.00.00. Roboty przygotowawcze				
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe	km	0,577	0,00	0,00
d.1.1	0111-01					
		obmiar = 0,577 km				
2	KNKRB 1	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 10-15 cm	szt.	38,000	0,00	0,00
d.1.1	0103-01					
		obmiar = 38,000 szt.				
3	KNKRB 1	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25 cm	szt.	40,000	0,00	0,00
d.1.1	0103-02					
		obmiar = 40,000 szt.				
4	KNKRB 1	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35 cm	szt.	30,000	0,00	0,00
d.1.1	0103-03					
		obmiar = 30,000 szt.				
5	KNKRB 1	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 36-45 cm	szt.	9,000	0,00	0,00
d.1.1	0103-04					
		obmiar = 9,000 szt.				
6	KNKRB 1	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55 cm	szt.	2,000	0,00	0,00
d.1.1	0103-05					
		obmiar = 2,000 szt.				
7	KNKRB 1	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65 cm	szt.	1,000	0,00	0,00
d.1.1	0103-06					
		obmiar = 1,000 szt.				
8	KNKRB 1	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-75 cm	szt.	1,000	0,00	0,00
d.1.1	0103-07					
		obmiar = 1,000 szt.				
9	KNKRB 1	Mechaniczne karczowanie i ścinanie drzew o średnicy 10-15 cm	szt.	38,000	0,00	0,00
d.1.1	0102-01					
		obmiar = 38,000 szt.				
10	KNKRB 1	Mechaniczne karczowanie i ścinanie drzew o średnicy 16-25 cm	szt.	40,000	0,00	0,00
d.1.1	0102-02					
		obmiar = 40,000 szt.				
11	KNKRB 1	Mechaniczne karczowanie i ścinanie drzew o średnicy 26-35 cm	szt.	30,000	0,00	0,00
d.1.1	0102-03					
		obmiar = 30,000 szt.				
12	KNKRB 1	Mechaniczne karczowanie i ścinanie drzew o średnicy 36-45 cm	szt.	9,000	0,00	0,00
d.1.1	0102-04					
		obmiar = 9,000 szt.				
13	KNKRB 1	Mechaniczne karczowanie i ścinanie drzew o średnicy 46-55 cm	szt.	2,000	0,00	0,00
d.1.1	0102-05					
		obmiar = 2,000 szt.				
14	KNKRB 1	Mechaniczne karczowanie i ścinanie drzew o średnicy 56-65 cm	szt.	1,000	0,00	0,00
d.1.1	0102-06					
		obmiar = 1,000 szt.				
15	KNKRB 1	Mechaniczne karczowanie i ścinanie drzew o średnicy 66-75 cm	szt.	1,000	0,00	0,00
d.1.1	0102-07					
		obmiar = 1,000 szt.				
16	KNR-W 2-01	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	m2	1 600,000	0,00	0,00
d.1.1	0108-05					
		obmiar = 1 600,000 m2				
17	KNKRB 1	Oczyszczenie terenu z pozostałości typu drobne gałęzie, ściółka leśna, korzenie i kora	m2	5 500,000	0,00	0,00
d.1.1	0107-04					
		obmiar = 5 500,000 m2				
18	KNR-W 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych	ha	0,040	0,00	0,00
d.1.1	0109-01					
		obmiar = 0,040 ha				
19	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	5 400,000	0,00	0,00
d.1.1	0126-01					
		obmiar = 5 400,000 m2				
Razem dział: D.01.00.00. Roboty przygotowawcze						0,00
1.2		D.02.00.00. Roboty ziemne				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
20 d.1.2	KNNR 1 0202-07	Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m3	1 634,000	0,00	0,00
		obmiar = 1 634,000 m3				
21 d.1.2	KNNR 1 0402-01 analogia	Nasyp. Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu niewysadzinowego G1 dostarczonego samochodami; pozycja zawiera materiał do wykonania nasypu	m3	836,000	0,00	0,00
		obmiar = 836,000 m3				
22 d.1.2	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m2	3 180,000	0,00	0,00
		obmiar = 3 180,000 m2				
Razem dział: D.02.00.00. Roboty ziemne						0,00
1.3		D.04.00.00 Podbudowy				
23 d.1.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	4 040,000	0,00	0,00
		obmiar = 4 040,000 m2				
Razem dział: D.04.00.00 Podbudowy						0,00
1.4		D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni				
24 d.1.4	KNKRB 6 1404-01	Transport materiałów sypkich (kruszywo) przy załadunku mechanicznym na odległość 1 km Krotność = 40	m3	900,000	0,00	0,00
		obmiar = 900,000 m3				
25 d.1.4	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna - nawierzchnia z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	2 706,500	0,00	0,00
		obmiar = 2 706,500 m2				
26 d.1.4	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0/63 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	2 834,100	0,00	0,00
		obmiar = 2 834,100 m2				
Razem dział: D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni						0,00
1.5		D.06.00.00. Roboty wykończeniowe				
27 d.1.5	KNNR-W 10 2111-05	Humusowanie z obsiewem, humus gr 5 cm Krotność = 2	m2	3 480,000	0,00	0,00
		obmiar = 3 480,000 m2				
28 d.1.5	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwę konstrukcyjną pobocza	m2	972,030	0,00	0,00
		obmiar = 972,030 m2				
29 d.1.5	KNR 2-31 0204-03	Pobocze utwardzone kruszywem 0/31,5 mm - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2	972,030	0,00	0,00
		obmiar = poz.28 = 972,030 m2				
30 d.1.5	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	2 320,000	0,00	0,00
		obmiar = 2 320,000 m2				
31 d.1.5	KNNR 1 0111-01 analogia	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	m	0,577	0,00	0,00
		obmiar = poz.1 = 0,577 m				
Razem dział: D.06.00.00. Roboty wykończeniowe						0,00
Razem dział: „Budowa Drogi leśnej o numerze DSD 06180010 w leśnictwie Łasieczniki”						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00

