

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Remont i konserwacja dwóch metalowych bram wjazdowych na teren posesji Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z ul. Szczerbkowej, furtki, prześł fragmentów ogrodzenia wraz z słupkami ceglanymi z detalem kamiennym
ADRES INWESTYCJI : ul. Szczerbkowa, Szczecin
INWESTOR : Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
ADRES INWESTORA : ul. Wały Chrobrego 4; 70-502 Szczecin
DATA OPRACOWANIA : 17.08.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.08.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Przywrócenie układu statycznego bram			
1		Demontaż bram w celu przywrócenia układu statycznego bram	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Prace ślusarskie, spawalnicze w celu przywrócenia układu statycznego bram - 3 punkty podparcia	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Montaż ponowny bram	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Dostawa i montaż odbojnic na zakończeniach szyn oraz uszczelek gumowych zapobiegające tarcia o metalowe szyny jezdne.	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Oczyszczenie i renowacja bram i furtki			
5	KNR-W 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.2	bramy	2*[11,4+18,35+11,4]	m ²	82,300	
	furtka	2*1,87	m ²	3,740	
				RAZEM	86,040
6	KNR-W 7-12 0105-02	Odtłuszczenie konstrukcji kratowych	m ²		
d.2		86,04	m ²	86,040	
				RAZEM	86,040
7	KNR-W 7-12 0205-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji kratowych	m ²		
d.2		86,04	m ²	86,040	
				RAZEM	86,040
8	KNR-W 7-12 0211-02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji kratowych - pierwsza warstwa	m ²		
d.2		86,04	m ²	86,040	
				RAZEM	86,040
9	KNR-W 7-12 0211-02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji kratowych - druga warstwa	m ²		
d.2		86,04	m ²	86,040	
				RAZEM	86,040
10	KNR 2-31 0505-04	Wjazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypance cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - odtworzenie kostki - kostka z odzysku - przełożenie kostki w okolicach szyn jezdnych	m ²		
d.2		2*3,80*1,20	m ²	9,120	
				RAZEM	9,120
3		Roboty renowacyjne murów			
3.1		Przemurowanie elementów nadproża łukowego			
11	TZKNBK IV -555 + TZKNBK IV -215	Przemurowanie sklepień i nadproży odcinkowych na murach na zaprawie cementowej	m ²		
d.3.1		Nadproża łukowe z cegły gotyckiej do 1 m3 w jednym miejscu - 85% cegły z odzysku	m ²	4,950	
		2,30*0,90+3,20*0,90			
				RAZEM	4,950
3.2		Renowacja elementów ceglanych i kamiennych			
12	KNR 19-01 0828-02	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym	m ²		
d.3.2		2*[7,89+3,46+3,46+3,54]+4*3,00*0,90	m ²	47,500	
				RAZEM	47,500
13	KNR 19-01 0829-02	Oczyszczenie ścierne lub chemiczne wykutych spoin - mury z wystrojem architektonicznym	m ²		
d.3.2		2*[7,89+3,46+3,46+3,54]+4*3,00*0,90	m ²	47,500	
				RAZEM	47,500
14	KNR 19-01 0827-02	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym	m ²		
d.3.2		2*[7,89+3,46+3,46+3,54]+4*3,00*0,90	m ²	47,500	
				RAZEM	47,500
15	KNR 19-01 0315-06	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - do 1,0 m2 w jednym miejscu - przyjęto 30% pow.	msc		
d.3.2		47,5*0,30	msc	14,250	
				RAZEM	14,250
16	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - parą wodną pod ciśnieniem ma. 80 Bar urządzeniem typu myjka wysokociśnieniowa, parą wodną podgrzać do 110 st. C	m ²		
d.3.2		2*[7,89+3,46+3,46+3,54]+4*3,00*0,90	m ²	47,500	
				RAZEM	47,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.3.2	ZKNR C-1 0404-05	Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie 2*[7,89+3,46+3,46+3,54]+4*3,00*0,90	m ² m ²	 47,500	
				RAZEM	47,500
18 d.3.2	ZKNR C-1 0404-06	Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez smarowanie (każde następne) 2*[7,89+3,46+3,46+3,54]+4*3,00*0,90	m ² m ²	 47,500	
				RAZEM	47,500
19 d.3.2	KNR BC-02 0129-05	Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa preparatem np. Remmers Funcosil AS - powierzchnie z cegły, malowanie ręczne Krotność = 2 2*[7,89+3,46+3,46+3,54]+4*3,00*0,90	m ² m ²	 47,500	
				RAZEM	47,500
20 d.3.2	kalk. własna	Renowacja ozdób na murze 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.3.2	kalk. własna	Wykonywanie badań i dokumentacji powykonawczej 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do-staw-ca	Ce-na do-staw-cy	Ra-bat ma ksy-ma lny	Ra-bat za-sto-so-wa-ny
------	-------	----	-------	----------	----------	------------	---------	-------	------------	------------------	----------------------	------------------------

Słownie: zero i 00/100 zł