



UWAGI:

Na dachu należy zamontować śniegotopą, ławeczkę kominarską i stopnie umożliwiające kominarzowi czyszczenie komina - wg rysunku z elementami na dachu

Okna dachowe istniejące - bez zmian.

Należy dostosować kąt nowego dachu do istniejącego, możliwość różnicy w kącie nachylenia potaci o 1°.

Powierzchnia dachu ok. 465,87 m²

Należy dostosować pokrycie i orynnowanie nowego dachu do istniejącego.

UWAGI:

W kolorze zielonym opisano zmiany na kondygnacji poddasza

Wykaz zmian:
- w związku z rozbudową dachu projektuje się dodatkowe rynny i rury spustowe

Prace remontowe, na podstawie protokołu z okresowej kontroli rocznej obiektu:
- wymiana uszkodzonych rynien i okucia dachu oraz uzupełnienie zerwanych śniegotopów
- malowanie dachu
- regulacja istniejącego orynnowania dachu - wzmocnienie mocowań

- istniejące rury spustowe
- projektowane/wymieniane rury spustowe

W przypadku stwierdzenia na budowie różnic w projekcie względem stanu faktycznego, należy poinformować o tym projektanta w celu przygotowania rozwiązania zamiennego

Prace demontażowe w zakresie instalacji przedstawiono w rysunkach branżowych

Projekt należy rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi i opisem

TEMAT:	Projekt Techniczny		
NAZWA:	Rozbudowa z przebudową budynku Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej 43-470 Istebna, Istebna 749, działka nr 6800/6 j. ewid. 240309/2 Istebna, obręb ewid. 0001 Istebna		
INWESTOR:	Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Wisła, 43-460 Wisła, ul. Czarne 6		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	STUDIO PROJEKT	Studio Projekt Marek Sojka 43-400 Cieszyń, ul. Sikorskiego 29 tel. 338 510 097	
PROJEKTANT GŁÓWNY	mgr inż. arch. Marek Sojka	NR UPRAWNIEN	5/94 B-B
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Tomasz Holond	NR UPRAWNIEN	33/SŁOKK/2014/II
OPRACOWANIE	inż. arch. Sara Walichrad	NR UPRAWNIEN	
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. Marta Chmiel	NR UPRAWNIEN	
NAZWA RYSUNKU:	Rzut dachu		
DATA:	Lipiec 2022	SKALA:	1:50
		NR REV.:	
		NR RYS.:	AB-06