

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wymiany starej podbitki dachowej oraz rynny metalowej na nowe pn.:

„Zakup i wymiana rynien, rur spustowych oraz podbitki dachowej na budynku Obwodu Drogowego w Matarnii”

Wartość szacunkowa w/w zamówienia (netto) nie przekracza równowartości kwoty 170 000 zł

2. ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH

- 2.1 Zabezpieczenie terenu i budynku na czas robót, rozstawienie rusztowań lub przygotowanie podnośnika koszowego
- 2.2 Demontaż starego orynnowania metalowego i rur spustowych (rynny, kształtki, uchwyty mocujące)
- 2.3 Demontaż starej podbitki dachowej
- 2.4 Odbicie zużytych, krzywych lub spróchniałych desek i klocków dystansowych tworzących dotychczasowy stelaż wraz z uchwytyami
- 2.5 Docięcie, zaimpregnowanie i przytwierdzenie nowych desek montażowych
- 2.6 Montaż nowej podbitki dachowej metalowej (panele, uchwyty, łączniki)
- 2.7 Montaż nowego orynnowania $\varnothing 150\text{mm}$, rur spustowych $\varnothing 110\text{mm}$ wraz z uchwytyami i łącznikami (stal ocynkowana malowana na kolor zbliżony do obecnego)
- 2.8 Malowanie 3 rur wentylacyjnych $\varnothing 260\text{mm}$ wraz z mocowaniami (30mb, farbą odporną na korozję, wilgoć, promieniowanie UV oraz uszkodzenia mechaniczne)
- 2.9 Odmalowanie żeliwnych osadników deszczowych do rur spustowych w kolorze orynnowania (farbą odporną na korozję, wilgoć, promieniowanie UV oraz uszkodzenia mechaniczne)
- 2.10 Malowanie drabiny na dach (farbą odporną na korozję, wilgoć, promieniowanie UV oraz uszkodzenia mechaniczne)
- 2.11 Wywóz i utylizacja starych materiałów

W załączeniu do Opisu Przedmiotu zamówienia:

- Zdjęcia poglądowe obiektu na którym mają być wykonane roboty remontowe
- Załącznik Nr 4 do OPZ.

3. TERMIN WYKONANIA ROBÓT

Roboty należy zrealizować w terminie do 45 dni od daty podpisania umowy.

4. MATERIAŁY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez WYKONAWCĘ.

5. REALIZACJA ROBÓT

- 5.1. Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
- 5.2. Kierowanie budową powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp oraz p.poż.
- 5.3. Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszystkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy czystego i nadającego się do użytkowania.
- 5.4. Zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków p.poż. określonych w przepisach szczegółowych.
- 5.5. Nadzór nad robotami powinna sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.
- 5.6. Roboty budowlane prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności z wymogami Ustawy z dn. 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333).

6. ODBIÓR ROBÓT

- 6.1. Roboty będą odbierane w całości po zakończeniu wszystkich robót.
- 6.2. ZAMAWIAJĄCY przystąpi do odbioru robót w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia.
- 6.3. ZAMAWIAJĄCY będzie dokonywał odbioru robót przy udziale WYKONAWCY.
- 6.4. ZAMAWIAJĄCY sporządza „Protokół odbioru robót”, który podpisują przedstawiciele Stron.

7. REALIZACJA RACHUNKÓW VAT

- 7.1. Protokół odbioru robót stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
- 7.2. Faktura będzie płatna przelewem z konta ZAMAWIAJĄCEGO na konto WYKONAWCY w terminie 28 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej FV

8. UWAGI

- 8.1. **Przed złożeniem oferty zaleca się dokonania wizji na terenie w celu zapoznania się z zakresem i ilością robót do wykonania.**
- 8.2. **Wszystkie roboty wymienione w Formularzu „Kosztorys ofertowy” obejmują swoim zakresem zarówno roboty przygotowawcze i drobne naprawy łącznie ze sprzątaniem po robotach.**
- 8.3. **W cenie usługi należy uwzględnić wszelkie koszty związane z poprawnym wykonaniem przedmiotu zamówienia czyli wszelkie materiały niewyszczególnione przez Zamawiającego, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a także koszty dojazdu i utylizację materiałów z rozbiórki.**