

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Całość			
1.1		Wiatrołap			
1	KNR-W 4-01	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
d.1.	1211-04				
1		1,34*2,1*2+0,5*1,34+2*2,1*0,5+2*2*0,6*0,1+2*2*1,3*0,1+2*0,6*0,35	m ²	9,578	
				RAZEM	9,578
2	TZKNBK XX	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 3 cm2	szt.		
d.1.	2401-01				
1		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
3	TZKNBK XV	Malowanie farbą olejną stolarki - pierwszy raz	m ²		
d.1.	0437-01				
1		1,34*2,1*2+0,5*1,34+2*2,1*0,5+2*2*0,6*0,1+2*2*1,3*0,1+2*0,6*0,35	m ²	9,578	
				RAZEM	9,578
4	TZKNBK XV	Malowanie farbą olejną stolarki - drugi raz	m ²		
d.1.	0437-02				
1		1,34*2,1*2+0,5*1,34+2*2,1*0,5+2*2*0,6*0,1+2*2*1,3*0,1+2*0,6*0,35	m ²	9,578	
				RAZEM	9,578
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
1		7,87	m ²	7,870	
				RAZEM	7,870
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1		11,35*0,92	m ²	10,442	
				RAZEM	10,442
7	KNKRB 2	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianie/suficie z elementów prefabrykowanych i betonów	m ²		
d.1.	0803-09	Krotność = 2			
1		11,35*0,92+7,87	m ²	18,312	
				RAZEM	18,312
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
1		7,87	m ²	7,870	
				RAZEM	7,870
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1		11,35*2,42	m ²	27,467	
				RAZEM	27,467
10	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową	m ²		
d.1.	0605-04	zprzygotowaniem powierzchni			
1		7,87+11,35*2,42	m ²	35,337	
				RAZEM	35,337
1.2		Komunikacja			
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
2		21,73	m ²	21,730	
				RAZEM	21,730
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
2		27,3*1,51	m ²	41,223	
				RAZEM	41,223
13	KNKRB 2	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianie z elementów prefabrykowanych i betonów	m ²		
d.1.	0803-09	Krotność = 2			
2		41,223+21,73	m ²	62,953	
				RAZEM	62,953
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
2		21,73	m ²	21,730	
				RAZEM	21,730

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
2		27,3*3,01	m ²	82,173	
				RAZEM	82,173
16	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni	m ²		
d.1.	0605-04				
2		82,173+21,73	m ²	103,903	
				RAZEM	103,903
17	KNR 19-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn - schody i poręcze	m ²		
d.1.	1021-01				
2		31	m ²	31,000	
				RAZEM	31,000
18	TZKNBK XI	Lakierowanie schodów i poręczy	m ²		
d.1.	6-69-01				
2		31	m ²	31,000	
				RAZEM	31,000
19	TZKNBK XV	Malowanie farbą olejną stolarki - drzwi na strych- pierwszy raz	m ²		
d.1.	0437-01				
2		0,9*2*2	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
20	TZKNBK XV	Malowanie farbą olejną stolarki - drzwi na strych - drugi raz	m ²		
d.1.	0437-02				
2		0,9*2*2	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
1.3	Kancelaria				
21	KNR-W 4-01	Rozebranie legarów podłogowych	m		
d.1.	0439-03				
3		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
22	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m ²		
d.1.	0439-01				
3		10,57	m ²	10,570	
				RAZEM	10,570
23	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m ³		
d.1.	0106-01				
3		10,57*0,1	m ³	1,057	
				RAZEM	1,057
24	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.1.	0106-04				
3		1,057	m ³	1,057	
				RAZEM	1,057
25	KNR-W 4-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
d.1.	1205-01				
3		13,04*2,5	m ²	32,600	
				RAZEM	32,600
26	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² [zeskrobanie kleju po zerwaniu tapety]	m ²		
d.1.	1202-09				
3		13,04*2,5	m ²	32,600	
				RAZEM	32,600
27	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.1.	1101-01				
3		1,057	m ³	1,057	
				RAZEM	1,057
28	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Krotność = 2	m ²		
d.1.	0607-01				
3		10,57	m ²	10,570	
				RAZEM	10,570
29	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa- Syropian EPS 100 gr. 15 cm lambda max= 0,036 W/(mK)	m ²		
d.1.	0609-03				
3		10,57	m ²	10,570	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10,570
30	KNR 2-02	Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.1.	1106-02	Krotność = 2,4			
3		10,57	m ²	10,570	
				RAZEM	10,570
31	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1.	1118-08				
3		10,57	m ²	10,570	
				RAZEM	10,570
32	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
3		10,57	m ²	10,570	
				RAZEM	10,570
33	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
3		13,04*2,5	m ²	32,600	
				RAZEM	32,600
34	KNKRKB 2	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianie/suficie z elementów prefabrykowanych i betonów	m ²		
d.1.	0803-09	Krotność = 2			
3		13,04*2,5+10,57	m ²	43,170	
				RAZEM	43,170
35	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
3		10,57	m ²	10,570	
				RAZEM	10,570
36	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
3		13,04*2,5	m ²	32,600	
				RAZEM	32,600
37	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni	m ²		
d.1.	0605-04				
3		13,04*2,5+10,57	m ²	43,170	
				RAZEM	43,170
1.4		Korytaż w mieszkaniu			
38	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m ²		
d.1.	0811-07				
4		5,62	m ²	5,620	
				RAZEM	5,620
39	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
4		5,62	m ²	5,620	
				RAZEM	5,620
40	KNR 2-02	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m ²		
d.1.	1118-01				
4		5,62	m ²	5,620	
				RAZEM	5,620
41	NNRNKB 6	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²		
d.1.	2805-05				
4		5,62	m ²	5,620	
				RAZEM	5,620
42	KNNR-W 3	Rozebranie sufitu kasetonowego	m ²		
d.1.	0515-06				
4		5,62	m ²	5,620	
				RAZEM	5,620
43	NNRNKB 11	Okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu	m ²		
d.1.	2028-04				
4		5,62	m ²	5,620	
				RAZEM	5,620
44	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
4					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,62	m ²	5,620	
				RAZEM	5,620
45	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
4		11,5*2,44	m ²	28,060	
				RAZEM	28,060
46	KNKRB 2	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie/suficie z elementów prefabrykowan-	m ²		
d.1.	0803-09	nych i betonów			
4		Krotność = 2	m ²	33,680	
		28,06+5,62			
				RAZEM	33,680
47	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
4		5,62	m ²	5,620	
				RAZEM	5,620
48	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
4		11,5*2,44	m ²	28,060	
				RAZEM	28,060
49	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową	m ²		
d.1.	0605-04	zprzetowaniem powierzchni			
4		28,06+5,62	m ²	33,680	
				RAZEM	33,680
50	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt		
d.1.	0353-04				
4		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
51	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt		
d.1.	0353-07				
4		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
52	KNR 2-02	Drzwi ERKADO fabrycznie wykończone kompletne z klamką i wkładką	m ²		
d.1.	1003-11				
4		2,05*(0,8+3*0,9)	m ²	7,175	
				RAZEM	7,175
53	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe do drzwi ERKADO	m ²		
d.1.	1015-01				
4		0,9*2,05	m ²	1,845	
				RAZEM	1,845
1.5		Łazienka			
54	KNR 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl		
d.1.	0235-06				
5		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
55	KNR 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych - wanny	kpl		
d.1.	0235-07				
5		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
56	KNR 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl		
d.1.	0235-08				
5		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
57	KSNR 8	Demontaż brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego i kabiny	szt		
d.1.	0217-07				
5		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
58	KSNR 8	Demontaż baterii umywalkowych lub zmywakowych ściennych	szt		
d.1.	0122-04				
5		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
59	KSNR 8 d.1. 0122-07 5	Demontaż baterii wannowych ściennych z natryskiem węzowym	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
60	KSNR 8 d.1. 0122-01 5	Demontaż zaworu czerpального (wypływowego) o średnicy 15-20mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
61	KNR 4-01 d.1. 0811-07 5	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m ²		
		8,73	m ²	8,730	
				RAZEM	8,730
62	KNR 4-01 d.1. 0106-01 5	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m ³		
		8,73*0,1	m ³	0,873	
				RAZEM	0,873
63	KNR 4-01 d.1. 0106-04 5	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
		8,73*0,1	m ³	0,873	
				RAZEM	0,873
64	KNR 2-02 d.1. 1101-01 5	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		8,73*0,1	m ³	0,873	
				RAZEM	0,873
65	KNR 2-02 d.1. 0607-01 5	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Krotność = 2	m ²		
		8,73	m ²	8,730	
				RAZEM	8,730
66	KNR 2-02 d.1. 0609-03 5	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa- Syropian EPS 100 gr. 15 cm lambda max= 0,036 W/(mK)	m ²		
		8,73	m ²	8,730	
				RAZEM	8,730
67	KNR 2-02 d.1. 1106-02 5	Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25 mm Krotność = 2,4	m ²		
		8,73	m ²	8,730	
				RAZEM	8,730
68	KSNR 8 d.1. 0108-01 5	Demontaż rurociągu, na ścianie - stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20mm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
69	KSNR 8 d.1. 0222-07 5	Demontaż rurociągu z PCW na ścianach budynku o średnicy do 50mm	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
70	KSNR 8 d.1. 0222-08 5	Demontaż rurociągu z PCW na ścianach budynku o średnicy 75-110mm	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
71	KNR 2-15u1 d.1. 000300-02 5	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 25mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
72	KNR 2-15u1 d.1. 000500-01 5	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o średnicy zewnętrznej 20mm	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
73	KNR 2-15u1 d.1. 000500-06 5	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do płuczek ustępowych o średnicy zewnętrznej 20mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74	KNR 2-15 d.1. 0208-03 5	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście		
		4	podejście	4,000	
				RAZEM	4,000
75	KNR 2-15 d.1. 0208-05 5	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście		
		1	podejście	1,000	
				RAZEM	1,000
76	KNNR-W 3 d.1. 0515-04 5	Rozebranie sufitu podwieszanego	m ²		
		8,73	m ²	8,730	
				RAZEM	8,730
77	NNRNKB 11 d.1. 2028-04 5	Okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu	m ²		
		8,73	m ²	8,730	
				RAZEM	8,730
78	KNKRB 2 d.1. 0803-09 5	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie/suficie z elementów prefabrykowanych i betonów Krotność = 2	m ²		
		8,73	m ²	8,730	
				RAZEM	8,730
79	NNRNKB d.1. 202 1134-01 5	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m ²		
		8,73	m ²	8,730	
				RAZEM	8,730
80	KNNR 3 d.1. 0605-04 5	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową zprzygotowaniem powierzchni	m ²		
		8,73	m ²	8,730	
				RAZEM	8,730
81	KNR 4-03 d.1. 0203-04 5	Wymiana przewodów wtynkowych DYp lub kabelkowych płaskich YDYp do 7,5mm ² układanych bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
82	KNR 4-03 d.1. 0306-05 5	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym w podłożu ceglanym	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
83	KNR 4-03 d.1. 0308-02 5	Wymiana wyłączników, przełączników do 10A w obudowie uszczelnionej w podłożu ceglanym	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
84	KNR 4-03 d.1. 0606-06 5	Wymiana opraw - lampa łazienkowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
85	KNR 4-03 d.1. 0606-02 5	Wymiana opraw - kinkiet	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
86	KNR 4-03 d.1. 0614-01 5	Wymiana wentylatora elektrycznego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
87	NNRNKB d.1. 202 1134-01 5	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m ²		
		8,73	m ²	8,730	
				RAZEM	8,730
88	NNRNKB 6 d.1. 2805-05 5	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m ² na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,62	m ²	5,620	
				RAZEM	5,620
89	KNR 4-01	Rozebranie okładziny ścienniej z płytek z kamieni sztucznych	m ²		
d.1.	0811-07				
5		12*2,55	m ²	30,600	
				RAZEM	30,600
90	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
5		12*2,55	m ²	30,600	
				RAZEM	30,600
91	KNR 2-02	Przygotowanie podłoża pod okładziny z płytek układanych na klej	m ²		
d.1.	1118-01				
5		12*2,55	m ²	30,600	
				RAZEM	30,600
92	NNRNKB 6	Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²		
d.1.	2802-05				
5		12*2,55	m ²	30,600	
				RAZEM	30,600
93	KNNR-W 4	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym	kpl		
d.1.	0230-02				
5		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
94	KNNR-W 4	Szafka do umywalki	kpl		
d.1.	0230-05				
5		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
95	KNNR-W 4	Montaż wanny kąpielowej z tworzywa sztucznego bez obudowy wolnostojącej	kpl		
d.1.	0231-04				
5		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
96	KNNR-W 4	Montaż brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego i kabiny prysznicowej	kpl		
d.1.	0232-02				
5		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
97	KNR 2-15u2	Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej na ścianie	kpl		
d.1.	0101-01				
5		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
98	KNR 2-15u2	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym	kpl		
d.1.	0104-01				
5		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
99	KNR 2-15u2	Armatura pneumatyczna ręczna ścienna splukująca miski ustępowe	kpl		
d.1.	0202-01				
5		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
100	KNNR-W 4	Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych	próbę		
d.1.	0127-01				
5		1	próbę	1,000	
				RAZEM	1,000
101	KNNR-W 4	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt		
d.1.	0137-02				
5		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
102	KNNR-W 4	Baterie wannowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt		
d.1.	0137-07				
5		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
103	KNNR-W 4	Baterie natryskowe termostatyczne o średnicy nominalnej 15mm z natryskiem przesuwym- deszczownicą	szt		
d.1.	0137-08				
5					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
104	KNR 4-02 d.1. 0516-03 5	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.6		Sypialnia mała			
105	TZKNBK XX d.1. 2401-01 6	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 3 cm2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
106	TZKNBK XX d.1. 3101-07 6	Gruntowanie elementów i wyrobów o wielkości 0.8-1.0 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
107	TZKNBK XX d.1. 3102-07 6	Bejcowanie elementów i wyrobów o wielkości 0.8-1.0 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
108	TZKNBK XX d.1. 3103-07 6	Politutowanie lub lakierowanie elementów i wyrobów o wielkości 0.8-1.0 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
109	KNR-W 4-01 d.1. 1205-01 6	Zerwanie starych tapet	m ²		
		13,34*2,45	m ²	32,683	
				RAZEM	32,683
110	KNR-W 4-01 d.1. 1202-09 6	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 [zeskrobanie kleju po zerwaniu tapety]	m ²		
		13,34*2,45	m ²	32,683	
				RAZEM	32,683
111	NNRNKB d.1. 202 1134-01 6	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m ²		
		11,06	m ²	11,060	
				RAZEM	11,060
112	NNRNKB d.1. 202 1134-02 6	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		
		13,34*2,45	m ²	32,683	
				RAZEM	32,683
113	KNKRB 2 d.1. 0803-09 6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie/suficie z elementów prefabrykowanych i betonów Krotność = 2 11,06+13,34*2,45	m ²		
			m ²	43,743	
				RAZEM	43,743
114	NNRNKB d.1. 202 1134-01 6	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m ²		
		11,06	m ²	11,060	
				RAZEM	11,060
115	NNRNKB d.1. 202 1134-02 6	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		
		13,34*2,45	m ²	32,683	
				RAZEM	32,683
116	KNNR 3 d.1. 0605-04 6	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową zprzygotowaniem powierzchni	m ²		
		13,34*2,45+11,06	m ²	43,743	
				RAZEM	43,743
117	KNR 19-01 d.1. 0933-05 6	Rozebranie podłogi z desek z oderwaniem listew i cokołów	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
118	KNR 19-01 d.1. 0910-02 6	Podłoga z desek struganych grubości 32mm	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
119	KNR 19-01 d.1. 0933-03 6	Ocyklinowanie posadzek z desek	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
120	KNNR-W 3 d.1. 0807-06 6	Trzykrotne lakierowanie posadzek z desek	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
1.7		Sypialnia duża			
121	KNR-W 4-01 d.1. 1205-01 7	Zerwanie starych tapet	m ²		
		19,1*0,15	m ²	2,865	
				RAZEM	2,865
122	KNR-W 4-01 d.1. 1202-09 7	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 [zeskrobanie kleju po zerwaniu tapety]	m ²		
		19,1*0,15	m ²	2,865	
				RAZEM	2,865
123	NNRNKB d.1. 202 1134-01 7	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m ²		
		22,57	m ²	22,570	
				RAZEM	22,570
124	NNRNKB d.1. 202 1134-02 7	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		
		19,1*0,15	m ²	2,865	
				RAZEM	2,865
125	KNKRB 2 d.1. 0803-09 7	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z elementów prefabrykowanych i betonów Krotność = 2 22,57+19,1*0,15	m ²		
			m ²	25,435	
				RAZEM	25,435
126	NNRNKB d.1. 202 1134-01 7	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m ²		
		22,57	m ²	22,570	
				RAZEM	22,570
127	NNRNKB d.1. 202 1134-02 7	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		
		19,1*3,02	m ²	57,682	
				RAZEM	57,682
128	KNNR 3 d.1. 0605-04 7	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		19,1*3,02+22,57	m ²	80,252	
				RAZEM	80,252
129	KNR 19-01 d.1. 0933-05 7	Rozebranie podłogi z desek z oderwaniem listew i cokołów	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
130	KNR 19-01 d.1. 0910-02 7	Podłoga z desek struganych grubości 32mm	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
131	KNR 19-01 d.1. 0933-03 7	Ocyklinowanie posadzek z desek	m ²		
		22,57	m ²	22,570	
				RAZEM	22,570
132	KNNR-W 3 d.1. 0807-06 7	Trzykrotne lakierowanie posadzek z desek	m ²		
		22,57	m ²	22,570	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	22,570
1.8		Salon			
133	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
8		28,89	m ²	28,890	
				RAZEM	28,890
134	KNKRB 2	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie/suficie z elementów prefabrykowa-	m ²		
d.1.	0803-09	nych i betonów			
8		Krotność = 2	m ²	28,890	
		28,89			
				RAZEM	28,890
135	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
8		28,89	m ²	28,890	
				RAZEM	28,890
136	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
8		21,5*3	m ²	64,500	
				RAZEM	64,500
137	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową	m ²		
d.1.	0605-04	zprzygotowaniem powierzchni			
8		21,5*3+28,89	m ²	93,390	
				RAZEM	93,390
138	KNR 19-01	Rozebranie podłogi z desek z oderwaniem listew i cokołów	m ²		
d.1.	0933-05				
8		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
139	KNR 19-01	Podłoga z desek struganych grubości 32mm	m ²		
d.1.	0910-02				
8		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
140	KNR 19-01	Ocyklinowanie posadzek z desek	m ²		
d.1.	0933-03				
8		28,89	m ²	28,890	
				RAZEM	28,890
141	KNNR-W 3	Trzykrotne lakierowanie posadzek z desek	m ²		
d.1.	0807-06				
8		28,89	m ²	28,890	
				RAZEM	28,890
142	KNR 4-01	Wymiana szyby zespolonej w oknie drewnianym	m ²		
d.1.	1104-03				
8		0,93*1,34	m ²	1,246	
				RAZEM	1,246
1.9		Opaska budynku			
143	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie -opaska	m ²		
d.1.	0802-06				
9		11,7*2*0,6+12,35*0,6+7,9*0,6+2*4,2*0,6	m ²	31,230	
				RAZEM	31,230
144	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na od-	m ³		
d.1.	0108-11	ległość do 1km			
9		31,23*0,15	m ³	4,685	
				RAZEM	4,685
145		Utylizacja odpadów z prac rozbiórkowych i wykończeniowych	kpl		
d.1.					
9		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
146	KNR 2-31	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i	m ²		
d.1.	0101-05	chodników w gruncie kategorii I-II			
9		11,7*2*0,6+12,35*0,6+7,9*0,6+2*4,2*0,6	m ²	31,230	
				RAZEM	31,230

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
147	KNR 2-31 d.1. 0401-01 9	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe 11,7*2+12,35+7,9+2*4,2+9,6*2+2*4,15+4*0,8	m m	 82,750	
				RAZEM	82,750
148	KNR 2-31 d.1. 0407-05 9	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową [obrzeża opaski budynku i wokół rabaty od frontu budynku] 11,7*2+12,35+7,9+2*4,2+9,6*2+2*4,15+4*0,8	m m	 82,750	
				RAZEM	82,750
149	KNR 2-31 d.1. 0105-03 9	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (11,7*2+12,35+7,9+2*4,2+9,6*2+2*4,15)*0,8	m ² m ²	 63,640	
				RAZEM	63,640
150	KNR 2-31 d.1. 0109-03 9	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm (11,7*2+12,35+7,9+2*4,2+9,6*2+2*4,15)*0,8	m ² m ²	 63,640	
				RAZEM	63,640
151	KNR 13-12 d.1. 1504-02 9	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 40x40 cm (11,7*2+12,35+7,9+2*4,2+9,6*2+2*4,15)*0,8	m ² m ²	 63,640	
				RAZEM	63,640
1.10		Orynnowanie			
152	NNRNKB 8 d.1. 0547-01 10	Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu - połączenia nad werandą i wejściem do piwnicy 2*5	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
153	NNRNKB 8 d.1. 0547-01 10	Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu - poprawienie spadków rynien 4*6	m m	 24,000	
				RAZEM	24,000
154	KNR-W 4-01 d.1. 0536-02 10	Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 110mm - odcinki pionowe 6	m m	 6,000	
				RAZEM	6,000
155	KNR-W 4-01 d.1. 0536-04 10	Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 110mm - odsadzki 5	szt szt	 5,000	
				RAZEM	5,000
156	KNR-W 2-02 d.1. 0531-04 10	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm [przedłużenie rur spustowych - wylewki] 4,5	m m	 4,500	
				RAZEM	4,500
157	KNR 9-26 d.1. 0101-01 10	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 100 mm; klasa obciążenia A15 10,5	m m	 10,500	
				RAZEM	10,500

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Całość				
1.1		Wiatrołap				
1 d.1. 1	KNR-W 4-01 1211-04	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²	9,578		
2 d.1. 1	TZKNBK XX 2401-01	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 3 cm2	szt.	8,000		
3 d.1. 1	TZKNBK XV 0437-01	Malowanie farbą olejną stolarki - pierwszy raz	m ²	9,578		
4 d.1. 1	TZKNBK XV 0437-02	Malowanie farbą olejną stolarki - drugi raz	m ²	9,578		
5 d.1. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²	7,870		
6 d.1. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²	10,442		
7 d.1. 1	KNKRB 2 0803- 09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie/suficie z elementów prefabrykowanych i betonów Krotność = 2	m ²	18,312		
8 d.1. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²	7,870		
9 d.1. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²	27,467		
10 d.1. 1	KNNR 3 0605- 04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową zprzygotowaniem powierzchni	m ²	35,337		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Komunikacja				
11 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²	21,730		
12 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²	41,223		
13 d.1. 2	KNKRKB 2 0803- 09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z elementów prefabrykowanych i betonów Krotność = 2	m ²	62,953		
14 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²	21,730		
15 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²	82,173		
16 d.1. 2	KNNR 3 0605- 04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową przygotowaniem powierzchni	m ²	103,903		
17 d.1. 2	KNR 19-01 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn - schody i poręcze	m ²	31,000		
18 d.1. 2	TZKNBK XI 6- 69-01	Lakierowanie schodów i poręczy	m ²	31,000		
19 d.1. 2	TZKNBK XV 0437-01	Malowanie farbą olejną stolarki - drzwi na strych- pierwszy raz	m ²	3,600		
20 d.1. 2	TZKNBK XV 0437-02	Malowanie farbą olejną stolarki - drzwi na strych - drugi raz	m ²	3,600		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		Kancelaria				
21 d.1. 3	KNR-W 4-01 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych	m	18,000		
22 d.1. 3	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m ²	10,570		
23 d.1. 3	KNR 4-01 0106- 01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m ³	1,057		
24 d.1. 3	KNR 4-01 0106- 04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³	1,057		
25 d.1. 3	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²	32,600		
26 d.1. 3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² [zeskrobanie kleju po zerwaniu tapety]	m ²	32,600		
27 d.1. 3	KNR 2-02 1101- 01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	1,057		
28 d.1. 3	KNR 2-02 0607- 01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Krotność = 2	m ²	10,570		
29 d.1. 3	KNR 2-02 0609- 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa- Syropian EPS 100 gr. 15 cm lambda max= 0,036 W/(mK)	m ²	10,570		
30 d.1. 3	KNR 2-02 1106- 02	Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25 mm Krotność = 2,4	m ²	10,570		
31 d.1. 3	KNR 2-02 1118- 08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	10,570		
32 d.1. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²	10,570		
33 d.1. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²	32,600		
34 d.1. 3	KNKRB 2 0803- 09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie/suficie z elementów prefabrykowanych i betonów Krotność = 2	m ²	43,170		
35 d.1. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²	10,570		
36 d.1. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²	32,600		
37 d.1. 3	KNNR 3 0605- 04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową zprzygotowaniem powierzchni	m ²	43,170		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.4		Korytaż w mieszkaniu				
38 d.1. 4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m ²	5,620		
39 d.1. 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²	5,620		
40 d.1. 4	KNR 2-02 1118-01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m ²	5,620		
41 d.1. 4	NNRNKB 6 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²	5,620		
42 d.1. 4	KNNR-W 3 0515-06	Rozebranie sufitu kasetonowego	m ²	5,620		
43 d.1. 4	NNRNKB 11 2028-04	Okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu	m ²	5,620		
44 d.1. 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²	5,620		
45 d.1. 4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²	28,060		
46 d.1. 4	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie/suficie z elementów prefabrykowanych i betonów Krotność = 2	m ²	33,680		
47 d.1. 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²	5,620		
48 d.1. 4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²	28,060		
49 d.1. 4	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni	m ²	33,680		
50 d.1. 4	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	4,000		
51 d.1. 4	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	1,000		
52 d.1. 4	KNR 2-02 1003-11	Drzwi ERKADO fabrycznie wykończone kompletne z klamką i wkładką	m ²	7,175		
53 d.1. 4	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drzwiowe do drzwi ERKADO	m ²	1,845		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.5		Łazienka				
54 d.1. 5	KNR 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1,000		
55 d.1. 5	KNR 4-02 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych - wanny	kpl	1,000		
56 d.1. 5	KNR 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	1,000		
57 d.1. 5	KSNR 8 0217-07	Demontaż brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego i kabiny	szt	1,000		
58 d.1. 5	KSNR 8 0122-04	Demontaż baterii umywalkowych lub zmywakowych ściennych	szt	1,000		
59 d.1. 5	KSNR 8 0122-07	Demontaż baterii wannowych ściennych z natryskiem węzowym	szt	2,000		
60 d.1. 5	KSNR 8 0122-01	Demontaż zaworu czerpального (wypływowego) o średnicy 15-20mm	szt	1,000		
61 d.1. 5	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m ²	8,730		
62 d.1. 5	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m ³	0,873		
63 d.1. 5	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³	0,873		
64 d.1. 5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	0,873		
65 d.1. 5	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Krotność = 2	m ²	8,730		
66 d.1. 5	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa- Syropian EPS 100 gr. 15 cm lambda max= 0,036 W/(mK)	m ²	8,730		
67 d.1. 5	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25 mm Krotność = 2,4	m ²	8,730		
68 d.1. 5	KSNR 8 0108-01	Demontaż rurociągu, na ścianie - stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20mm	m	8,000		
69 d.1. 5	KSNR 8 0222-07	Demontaż rurociągu z PCW na ścianach budynku o średnicy do 50mm	m	4,000		
70 d.1. 5	KSNR 8 0222-08	Demontaż rurociągu z PCW na ścianach budynku o średnicy 75-110mm	m	3,000		
71 d.1. 5	KNR 2-15u1 000300-02	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 25mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	12,000		
72 d.1. 5	KNR 2-15u1 000500-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o średnicy zewnętrznej 20mm	szt	6,000		
73 d.1. 5	KNR 2-15u1 000500-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do płuczek ustępowych o średnicy zewnętrznej 20mm	szt	1,000		
74 d.1. 5	KNR 2-15 0208-03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	4,000		
75 d.1. 5	KNR 2-15 0208-05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	1,000		
76 d.1. 5	KNNR-W 3 0515-04	Rozebranie sufitu podwieszanego	m ²	8,730		
77 d.1. 5	NNRNKB 11 2028-04	Okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu	m ²	8,730		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
78 d.1. 5	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie/suficie z elementów prefabrykowanych i betonów Krotność = 2	m ²	8,730		
79 d.1. 5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²	8,730		
80 d.1. 5	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową przygotowaniem powierzchni	m ²	8,730		
81 d.1. 5	KNR 4-03 0203-04	Wymiana przewodów wtynkowych DYp lub kabelkowych płaskich YDYp do 7,5mm ² układanych bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe	m	40,000		
82 d.1. 5	KNR 4-03 0306-05	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym w podłożu ceglanym	szt	3,000		
83 d.1. 5	KNR 4-03 0308-02	Wymiana wyłączników, przełączników do 10A w obudowie uszczelnionej w podłożu ceglanym	szt	2,000		
84 d.1. 5	KNR 4-03 0606-06	Wymiana opraw - lampa łazienkowa	szt	1,000		
85 d.1. 5	KNR 4-03 0606-02	Wymiana opraw - kinkiet	szt	2,000		
86 d.1. 5	KNR 4-03 0614-01	Wymiana wentylatora elektrycznego	szt	1,000		
87 d.1. 5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²	8,730		
88 d.1. 5	NNRNKB 6 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m ² na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²	5,620		
89 d.1. 5	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie okładziny ściennej z płytek z kamieni sztucznych	m ²	30,600		
90 d.1. 5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²	30,600		
91 d.1. 5	KNR 2-02 1118-01	Przygotowanie podłoża pod okładziny z płytek układanych na klej	m ²	30,600		
92 d.1. 5	NNRNKB 6 2802-05	Licowanie ścian o powierzchni do 10m ² płytkami kamionkowymi 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²	30,600		
93 d.1. 5	KNNR-W 4 0230-02	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym	kpl	1,000		
94 d.1. 5	KNNR-W 4 0230-05	Szafka do umywalki	kpl	1,000		
95 d.1. 5	KNNR-W 4 0231-04	Montaż wanny kąpielowej z tworzywa sztucznego bez obudowy wolnostojącej	kpl	1,000		
96 d.1. 5	KNNR-W 4 0232-02	Montaż brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego i kabiny prysznicowej	kpl	1,000		
97 d.1. 5	KNR 2-15u2 0101-01	Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej na ścianie	kpl	1,000		
98 d.1. 5	KNR 2-15u2 0104-01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym	kpl	1,000		
99 d.1. 5	KNR 2-15u2 0202-01	Armatura pneumatyczna ręczna ścienna splukująca miski ustępowe	kpl	1,000		
100 d.1. 5	KNNR-W 4 0127-01	Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych	próbę	1,000		
101 d.1. 5	KNNR-W 4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
102 d.1. 5	KNNR-W 4 0137-07	Baterie wannowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000		
103 d.1. 5	KNNR-W 4 0137-08	Baterie natryskowe termostatyczne o średnicy nominalnej 15mm z natryskiem przesuwym- deszczownicą	szt	1,000		
104 d.1. 5	KNR 4-02 0516-03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2	kpl	1,000		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.6		Sypialnia mała				
105 d.1. 6	TZKNBK XX 2401-01	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod ma- lowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 3 cm2	szt.	1,000		
106 d.1. 6	TZKNBK XX 3101-07	Gruntowanie elementów i wyrobów o wielkości 0.8-1.0 m2	szt.	1,000		
107 d.1. 6	TZKNBK XX 3102-07	Bejcowanie elementów i wyrobów o wielkości 0.8-1.0 m2	szt.	1,000		
108 d.1. 6	TZKNBK XX 3103-07	Politurowanie lub lakierowanie elementów i wyrobów o wielkości 0.8-1.0 m2	szt.	1,000		
109 d.1. 6	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²	32,683		
110 d.1. 6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 [zeskrobanie kleju po zerwaniu tapety]	m ²	32,683		
111 d.1. 6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m ²	11,060		
112 d.1. 6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²	32,683		
113 d.1. 6	KNKRB 2 0803- 09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie/suficie z ele- mentów prefabrykowanych i betonów Krotność = 2	m ²	43,743		
114 d.1. 6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m ²	11,060		
115 d.1. 6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²	32,683		
116 d.1. 6	KNNR 3 0605- 04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufi- tów farbą lateksową zprzygotowaniem powierzchni	m ²	43,743		
117 d.1. 6	KNR 19-01 0933-05	Rozebranie podłogi z desek z oderwaniem listew i coko- łów	m ²	1,800		
118 d.1. 6	KNR 19-01 0910-02	Podłoga z desek struganych grubości 32mm	m ²	1,800		
119 d.1. 6	KNR 19-01 0933-03	Ocyklinowanie posadzek z desek	m ²	1,800		
120 d.1. 6	KNNR-W 3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z desek	m ²	1,800		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.7		Sypialnia duża				
121 d.1. 7	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²	2,865		
122 d.1. 7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² [zeskrobanie kleju po zerwaniu tapety]	m ²	2,865		
123 d.1. 7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m ²	22,570		
124 d.1. 7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²	2,865		
125 d.1. 7	KNKRB 2 0803- 09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z elementów prefabrykowanych i betonów Krotność = 2	m ²	25,435		
126 d.1. 7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m ²	22,570		
127 d.1. 7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²	57,682		
128 d.1. 7	KNNR 3 0605- 04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową zprzygotowaniem powierzchni	m ²	80,252		
129 d.1. 7	KNR 19-01 0933-05	Rozebranie podłogi z desek z oderwaniem listew i cokołów	m ²	1,800		
130 d.1. 7	KNR 19-01 0910-02	Podłoga z desek struganych grubości 32mm	m ²	1,800		
131 d.1. 7	KNR 19-01 0933-03	Ocyklinowanie posadzek z desek	m ²	22,570		
132 d.1. 7	KNNR-W 3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z desek	m ²	22,570		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.8		Salon				
133 d.1. 8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m ²	28,890		
134 d.1. 8	KNKR 2 0803- 09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie/suficie z elementów prefabrykowanych i betonów Krotność = 2	m ²	28,890		
135 d.1. 8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m ²	28,890		
136 d.1. 8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²	64,500		
137 d.1. 8	KNNR 3 0605- 04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni	m ²	93,390		
138 d.1. 8	KNR 19-01 0933-05	Rozebranie podłogi z desek z oderwaniem listew i cokołów	m ²	1,800		
139 d.1. 8	KNR 19-01 0910-02	Podłoga z desek struganych grubości 32mm	m ²	1,800		
140 d.1. 8	KNR 19-01 0933-03	Ocyklinowanie posadzek z desek	m ²	28,890		
141 d.1. 8	KNNR-W 3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z desek	m ²	28,890		
142 d.1. 8	KNR 4-01 1104- 03	Wymiana szyby zespolonej w oknie drewnianym	m ²	1,246		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.9		Opaska budynku				
143 d.1. 9	KNNR 6 0802-06	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie -opaska	m ²	31,230		
144 d.1. 9	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km	m ³	4,685		
145 d.1. 9		Utylizacja odpadów z prac rozbiórkowych i wykończeniowych	kpl	1,000		
146 d.1. 9	KNR 2-31 0101-05	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II	m ²	31,230		
147 d.1. 9	KNR 2-31 0401-01	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	82,750		
148 d.1. 9	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową [obrzeża opaski budynku i wokół rabaty od frontu budynku]	m	82,750		
149 d.1. 9	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	63,640		
150 d.1. 9	KNR 2-31 0109-03	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m ²	63,640		
151 d.1. 9	KNR 13-12 1504-02	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 40x40 cm	m ²	63,640		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.10		Orynnowanie				
152	NNRNKB 8 d.1. 0547-01 10	Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku wi- nylu - połączenia nad werandą i wejściem do piwnicy	m	10,000		
153	NNRNKB 8 d.1. 0547-01 10	Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku wi- nylu - poprawienie spadków rynien	m	24,000		
154	KNR-W 4-01 d.1. 0536-02 10	Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 110mm - od- cinki pionowe	m	6,000		
155	KNR-W 4-01 d.1. 0536-04 10	Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 110mm - od- sadzki	szt	5,000		
156	KNR-W 2-02 d.1. 0531-04 10	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm [przedłuże- nie rur spustowych - wylewki	m	4,500		
157	KNR 9-26 0101- d.1. 01 10	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 100 mm; klasa obciążenia A15	m	10,500		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: