

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe 3x1.5mm ² o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach	m		
		400	m	400.000	
				RAZEM	400.000
2	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe 3x2.5mm ² o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach	m		
		460	m	460.000	
				RAZEM	460.000
3	KNNR 5 0205-03	Przewody kabelkowe 5x4mm ² o łącznym przekroju żył do 30 mm ²	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
4	KNNR 5 0715-04	Układanie kabli 5x6mm ² w budynkach z mocowaniem	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
5	KNNR 5 0202-03	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 25 mm ²	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
6	KNNR 5 0209-06	Przewód skrętka układane w gotowych brzdach	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
7	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		56	szt.	56.000	
				RAZEM	56.000
8	KNNR 5 1207-16	Wykucie brzd	m		
		180	m	180.000	
				RAZEM	180.000
9	KNNR 5 0405-01	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe RG mocowaną do podłoża przez zabetonowanie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		29	szt.	29.000	
				RAZEM	29.000
11	KNNR 5 0407-02	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNNR 5 0407-03	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNNR 5 0407-04	Wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNNR 5 0407-04	Rozłącznik 4-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 5 0407-04	Rozłącznik bezpiecznikowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 5 0406-03	Ochronnik przepięciowy B+C	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 5 0407-02	Lampki kontrolne	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNNR 5 0408-01	Blok listew rozdzielczych 4-biegunowy 125A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNNR 5 0408-03	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowa	szt.		
		2	szt.	2.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
20	KNNR 5 0202-03	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 16 mm ²	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
21	KNNR 5 0305-12	Szyna wyrównacza LSW	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		30	pomiar	30.000	
				RAZEM	30.000
24	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy	pomiar		
		15	pomiar	15.000	
				RAZEM	15.000
25	KSNR 9 0201-06	Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m ²	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KSNR 9 0301-03	Demontaż starych obwodów	szt		
		50	szt	50.000	
				RAZEM	50.000
27	KNNR 5 0306-03	Łączniki podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
28	KNNR 5 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000