

Książka przedmiarów/obmiarów

1. Zbiornik koralikowy małej retencji w leśnictwie Czernica o nr inw. 224/1201 usunięcie szkody po nawalnych deszczach. Kalkulacja indywidualna Kod CPV:		
2. Rozbiórka konstrukcji kamiennych Kod CPV:		
1	KNR 4-04 0201-03-060 Rozebranie konstrukcji kamiennych o gr 10 cm. na zaprawie cementowej krotność= 1,00	1,00 m3
1. $(3,10*0,50+1,30*0,50+0,20*0,25+2,0*0,20+2,0*0,70+2,0*1,0+1,20*0,80+3,0*1,0)*0,10$		1,00
3. Ułożenie konstrukcji okładziny kamiennej. Kod CPV:		
2	KNNR 10 0403-01010-050 Wykonanie z brzegu podsypek grubości 5 cm z pospółki krotność= 1,00	2,65 m2
1. $3,10*0,50+1,30*0,50+0,20*0,25+2,0*0,20$		2,65
3	KNNR 10 0403-02010-050 Wykonanie z brzegu podsypek z pospółki. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości krotność= 1,00	2,65 m2
1. 2,65		2,65
4	KNNR 10 0404-010-050 Wykonanie z brzegu bruku o grubości 10 cm z kamienia naturalnego, krotność= 1,00	2,65 m2
1. 2,65		2,65
5	KNNR 10 0412-010-050 Wykonanie z brzegu spoinowania bruku o grubości 10 cm krotność= 1,00	2,65 m2
1. 2,65		2,65
4. Ułożenie obłuzowanych krawężników, uzupełnienie murków Kod CPV:		
6	KNNR 10 0409-01010-040 Ułożenie krawężników betonowych na podsypce cementowo - piaskowej krotność= 1,00	4,78 m
1. $3,10*25\%+4,0$		4,78
7	KNNR 10 0410-030-060 Wykonanie ścianek kamiennych o grubości 10 cm. na zaprawie cementowej, z kamienia łamanego krotność= 1,00	7,36 m3
1. $2,0*0,70+2,0*1,0+1,20*0,80+3,0*1,0$		7,36
8	KNR 2-01W 0304-01-060 Ręczne roboty z przewozem materiałów kamiennych taczkami. Załadunek przewóz na odległość do 10 m. Analogia krotność= 1,00	8,76 m3
1. 8,76		8,76