

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)
 Remont drogi wewnętrznej leśnej nr 181
 na terenie leśnictwa Bełchatów, w oddziałach nr: 37, 39, 38 i 36
 Nadleśnictwo Bełchatów
 Obręb leśny : Kluki
DOKUMENTACJA ZAMIENNA

Inwestor: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bełchatów

Charakterystyka robót :

Bieżące zabiegi utrzymaniowe i naprawy dróg wewnętrznych leśnych:

- remont nawierzchni: kruszywo łamane
- górna część korpusu drogowego z kruszywa naturalnego (pospółki)

KOD CPV45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Lp	STWIORB, Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. w zł.	Wartość w zł. =5x6
			Nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
1	DL- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach liniowych.	km	1,36		
2	DL- 01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy humusu na zjazdach o grubości średniej do 50 cm. Na odległość do 30 m	m3	602		
3	DL- 04.01.01	Mechaniczne profilowanie podłoża nawierzchni	m2	7 867		
4	DL- 05.01.01 A	Wyrównanie górnej części korpusu drogi - zjazdów i mijanek dowiezionym kruszywem naturalnym (G1 pospółką) z zagęszczeniem. Grubość warstwy po zagęszczeniu ≥ 15 cm.	m2	10 200		
5	DL- 03.01.01	Oczyszczenie przepustów Ø0,50 m z namułu, o grubości namułu do 50% średnicy przepustu	m	56		
6	DL- 05.01.04 A	Nawierzchnia z kruszywa kamiennego 0/63 mm, grubość po uwałowaniu 18 cm z zamięłowaniem kruszywem kam. 0/4 mm. Odcinek 0+000 - 1+360	m2	5 287		

Razem netto: