



- Uwagi:
- Instalację wody zimnej, ciepłej wykonać z rur typu PE-Xc/Al/PE-Xc z osłonami antydyfuzyjnymi o następujących średnicach:
 - ø16 – ø16x2,0
 - ø20 – ø20x2,0
 - ø26 – ø26x3,0
 - ø32 – ø32x3,0
 - Instalację wodociagową prowadzić w posadźce oraz w bruzdach ścian
 - Instalację wodociagową w zakresie średnic ø16–ø32 wykonać poprzez złączki zaprasowywane z materiału syntetycznego (PVDF).

temat:				Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego na terenie działki nr 299 obr. 0010 Zagórze Śląskie przy ul. Drzymały 5 w Zagórzu Śląskim			
inwestor:				Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świdnica z siedzibą w Świdnicy ul. Sikorskiego 11; 58–100 Świdnica			
brzoza instalacje sanitarne							
projektant:		mgr inż. Łukasz Szpińek		82/DOŚ/08			
sprawdzający:							
tytuł rysunku:		RZUT PARTERU – INSTALACJA WODOCIĄGOWA IZOMETRIA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ					
data:		stadium:		skala:		nr rys.:	
07.2019		PW.		1:100		6/IS	