Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
1		**PRZEBUDOWA**				
1.1		**PARTER**				
1.1.1		**Pom. 0.3 Punkt A-D**				
1.1.1.1		**posadzka**				
1 d.1.1.1.1	**ZKNR C-2 0614-02**	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2	8,300		
2 d.1.1.1.1	**ZKNR C-2 0614-04**	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2	8,300		
3 d.1.1.1.1	**ZKNR C-2 0614-09**	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne	m2	1,245		
4 d.1.1.1.1	**ZKNR C-2 0615-06**	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych	m	12,470		
5 d.1.1.1.1	**ZKNR C-2 0616-04**	System parkietowy. Nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna	m2	8,300		
6 d.1.1.1.1	**ZKNR C-2 0616-06**	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu olejowanego	m2	8,300		
7 d.1.1.1.1	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	8,300		
8 d.1.1.1.1	**KNR-W 4-01 1215-06**	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m2	8,300		
Razem dział: posadzka						
1.1.1.2		**ściany**				
9 d.1.1.1.2	**KNR 4-01 0304-02 analogia**	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłą kratówką	m3	1,350		
10 d.1.1.1.2	**KNR AT-32 0101-08**	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15 mm	m2	10,800		
11 d.1.1.1.2	**KNR 2-02 2009-02**	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	10,800		
12 d.1.1.1.2	**KNR AT-38 0104-02**	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2	3,840		
13 d.1.1.1.2	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	37,410		
14 d.1.1.1.2	**KNR 4-01 1204-08 analogia**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2	37,410		
15 d.1.1.1.2	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	37,410		
16 d.1.1.1.2	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	37,410		
17 d.1.1.1.2	**KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07**	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1. 0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2	1,680		
18 d.1.1.1.2	**KNR 4-01 0919-19 analogia**	Montaż odbojnic drzw	szt.	1,000		
Razem dział: ściany						
1.1.1.3		**sufit**				
19 d.1.1.1.3	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	8,300		

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
20 d.1. 1.1.3	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	8,300		
21 d.1. 1.1.3	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	8,300		
Razem dział: sufit						
Razem dział: Pom. 0.3 Punkt A-D						
1.1.2		**Pom. 0.7 WC Męskie**				
1.1. 2.1		**rozbiórki**				
22 d.1. 1.2.1	**KNR 4-01 0348-03**	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	8,190		
23 d.1. 1.2.1	**KNR 4-01 0329-02**	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2	0,567		
24 d.1. 1.2.1	**KNR 4-01 0819-15**	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	25,534		
25 d.1. 1.2.1	**KNR 4-01 0106-04**	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m3	1,467		
26 d.1. 1.2.1	**KNR 4-01 0108-09 0108-10**	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m3	1,467		
Razem dział: rozbiórki						
1.1. 2.2		**ścianki GK**				
27 d.1. 1.2.2	**KNR 0-14 2010-02**	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101	m2	1,320		
28 d.1. 1.2.2	**KNR 0-14 2010-03**	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m2	5,040		
29 d.1. 1.2.2	**KNR 0-14 2010-08**	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 75 - 101	m2	3,000		
30 d.1. 1.2.2	**KNR AT-43 0119-02**	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi	szt.	1,000		
Razem dział: ścianki GK						
1.1. 2.3		**drzwi**				
31 d.1. 1.2.3	**KNR AT-12 0109-05**	Ościeżnice systemowe i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone D1	m2	1,800		
32 d.1. 1.2.3	**KNR AT-12 0109-05**	Ościeżnice systemowe i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone D2	m2	1,600		
33 d.1. 1.2.3	**KNR 4-01 0919-19 analogia**	Montaż odbojnic drzwi	szt.	2,000		
34 d.1. 1.2.3	**KNR-W 2-02 1029-05**	Ścianki ustępowe HPL z drzwiami	m2	2,946		
Razem dział: drzwi						
1.1. 2.4		**ściany**				
35 d.1. 1.2.4	**KNR AT-22 0101-01**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	30,072		
36 d.1. 1.2.4	**KNR AT-22 0101-04 0101-05**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 5 mm	m2	30,072		
37 d.1. 1.2.4	**KNR AT-22 0101-02**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	30,072		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
38 d.1. 1.2.4	**KNR AT-22 0204-07**	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m^2	30,072		
39 d.1. 1.2.4	**KNR AT-38 0104-02**	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m^2	1,350		
40 d.1. 1.2.4	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2	12,888		
41 d.1. 1.2.4	**KNR 4-01 1204-08 analogia**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m^2	12,888		
42 d.1. 1.2.4	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m^2	12,888		
43 d.1. 1.2.4	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m^2	12,888		
Razem dział: ściany						
1.1. 2.5		**sufit**				
44 d.1. 1.2.5	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2	6,050		
45 d.1. 1.2.5	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m^2	6,050		
46 d.1. 1.2.5	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m^2	6,050		
Razem dział: sufit						
1.1. 2.6		**posadzka**				
47 d.1. 1.2.6	**KNR 4-01 0811-07**	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m^2	6,050		
48 d.1. 1.2.6	**KNR 4-01 0803-01**	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m^2	0,240		
49 d.1. 1.2.6	**KNR AT-23 0101-04**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m^2	6,050		
50 d.1. 1.2.6	**KNR AT-23 0101-05**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów	m^2	6,050		
51 d.1. 1.2.6	**KNR AT-23 0101-01**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m^2	6,050		
52 d.1. 1.2.6	**KNR AT-23 0101-06 0101-07**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 10 mm	m^2	6,050		
53 d.1. 1.2.6	**KNR AT-23 0101-02**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m^2	6,050		
54 d.1. 1.2.6	**KNR K-04 0602-01**	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m^2	6,050		
55 d.1. 1.2.6	**KNR AT-23 0207-04**	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych w jodełkę na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 19x120 cm	m^2	6,050		
56 d.1. 1.2.6	**KNR 4-01 0106-04**	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m^3	0,182		
57 d.1. 1.2.6	**KNR 4-01 0108-09 0108-10**	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m^3	0,182		
58 d.1. 1.2.6	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg folią	m^2	6,050		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
59 d.1. 1.2.6	**KNR-W 4-01 1215-08**	Mycie po robotach malarskich posadzek	m^2	6,050		
Razem dział: posadzka						
1.1. 2.7		**biały montaż**				
60 d.1. 1.2.7	**KNNR 4 0208-03**	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	1,500		
61 d.1. 1.2.7	**KNNR 4 0208-01**	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	3,000		
62 d.1. 1.2.7	**KNNR 4 0211-03**	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	1,000		
63 d.1. 1.2.7	**KNNR 4 0211-01**	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.	2,000		
64 d.1. 1.2.7	**KNNR 4 0234-02**	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym	kpl.	1,000		
65 d.1. 1.2.7	**KNNR 4 0230-02**	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	1,000		
66 d.1. 1.2.7	**KNNR 4 0115-01**	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	4,000		
67 d.1. 1.2.7	**KNNR 4 0106-01**	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych	m	8,000		
68 d.1. 1.2.7	**KNR 0-34 0101-10**	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)	m	8,000		
69 d.1. 1.2.7	**KNNR 4 0135-01**	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,000		
70 d.1. 1.2.7	**KNNR 4 0137-03**	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,000		
71 d.1. 1.2.7	**KNR 2-15/ GEBERIT 0101-06**	Elementy montażowe do pisuaru montowane za ścianą li-cową	kpl.	1,000		
72 d.1. 1.2.7	**KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01**	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.	1,000		
73 d.1. 1.2.7	**KNR 2-15/ GEBERIT 0105-02**	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	szt.	1,000		
Razem dział: biały montaż						
1.1. 2.8		**wyposażenie**				
74 d.1. 1.2.8	**analiza własna**	Lustro wklejane kryształowe 60x60	szt.	1,000		
75 d.1. 1.2.8	**analiza własna**	Dozownik na mydło TOP S 1000 SBB	szt.	1,000		
76 d.1. 1.2.8	**analiza własna**	Podajnik ręczników ZZ HIT S P 300S HB	szt.	1,000		
77 d.1. 1.2.8	**analiza własna**	Pojemnik na papier toaletowy HIT P300S HB	szt.	1,000		
78 d.1. 1.2.8	**analiza własna**	Szczotka do WC wisząca SNM ECP212211	szt.	1,000		
79 d.1. 1.2.8	**analiza własna**	Kosz pedałowy na odpady Perfect 12l SNM WBP129	szt.	1,000		
Razem dział: wyposażenie						

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
Razem dział: Pom. 0.7 WC Męskie						
1.1.3		**Pom. 0.8 WC Damskie + niepełnosprawnych**				
1.1.3.1		**rozbiórki**				
80 d.1.1.3.1	**KNR 4-01 0348-03**	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	9,390		
81 d.1.1.3.1	**KNR 4-01 0819-15**	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	13,430		
82 d.1.1.3.1	**KNR 4-01 0106-04**	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m3	1,154		
83 d.1.1.3.1	**KNR 4-01 0108-09 0108-10**	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m3	1,154		
Razem dział: rozbiórki						
1.1.3.2		**ścianki GK**				
84 d.1.1.3.2	**KNR 0-14 2010-03**	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m2	1,680		
85 d.1.1.3.2	**KNR 0-14 2010-08**	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 75 - 101	m2	8,490		
Razem dział: ścianki GK						
1.1.3.3		**drzwi**				
86 d.1.1.3.3	**KNR AT-12 0109-05**	Ościeżnice systemowe i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone D1	m2	1,800		
87 d.1.1.3.3	**KNR 4-01 0919-19 analogia**	Montaż odbojnic drzwi	szt.	1,000		
Razem dział: drzwi						
1.1.3.4		**ściany**				
88 d.1.1.3.4	**KNR AT-22 0101-01**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	21,273		
89 d.1.1.3.4	**KNR AT-22 0101-04 0101-05**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 5 mm	m2	21,273		
90 d.1.1.3.4	**KNR AT-22 0101-02**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	21,273		
91 d.1.1.3.4	**KNR AT-22 0204-07**	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m2	21,273		
92 d.1.1.3.4	**KNR AT-38 0104-02**	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2	1,350		
93 d.1.1.3.4	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	9,117		
94 d.1.1.3.4	**KNR 4-01 1204-08 analogia**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2	9,117		
95 d.1.1.3.4	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	9,117		
96 d.1.1.3.4	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	9,117		
Razem dział: ściany						
1.1.3.5		**sufit**				
97 d.1.1.3.5	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	6,320		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
98 d.1. 1.3.5	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m^2	6,320		
99 d.1. 1.3.5	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m^2	6,320		
Razem dział: sufit						
1.1. 3.6		**posadzka**				
100 d.1. 1.3.6	**KNR 4-01 0811-07**	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m^2	6,320		
101 d.1. 1.3.6	**KNR 4-01 0803-01**	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m^2	0,250		
102 d.1. 1.3.6	**KNR AT-23 0101-04**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m^2	6,320		
103 d.1. 1.3.6	**KNR AT-23 0101-05**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów	m^2	6,320		
104 d.1. 1.3.6	**KNR AT-23 0101-01**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m^2	6,320		
105 d.1. 1.3.6	**KNR AT-23 0101-06 0101-07**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 10 mm	m^2	6,320		
106 d.1. 1.3.6	**KNR AT-23 0101-02**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m^2	6,320		
107 d.1. 1.3.6	**KNR K-04 0602-01**	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m^2	6,320		
108 d.1. 1.3.6	**KNR AT-23 0207-04**	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych w jodełkę na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 19x120 cm	m^2	6,320		
109 d.1. 1.3.6	**KNR 4-01 0106-04**	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m^3	0,190		
110 d.1. 1.3.6	**KNR 4-01 0108-09 0108-10**	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m^3	0,190		
111 d.1. 1.3.6	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg folią	m^2	6,050		
112 d.1. 1.3.6	**KNR-W 4-01 1215-08**	Mycie po robotach malarskich posadzek	m^2	6,050		
Razem dział: posadzka						
1.1. 3.7		**biały montaż**				
113 d.1. 1.3.7	**KNNR 4 0208-03**	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	1,000		
114 d.1. 1.3.7	**KNNR 4 0208-01**	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	2,000		
115 d.1. 1.3.7	**KNNR 4 0211-03**	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	1,000		
116 d.1. 1.3.7	**KNNR 4 0211-01**	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.	1,000		
117 d.1. 1.3.7	**KNNR 4 0230-02**	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepełnosprawnych	kpl.	1,000		
118 d.1. 1.3.7	**KNNR 4 0115-01**	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	3,000		

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
119 d.1. 1.3.7	**KNNR 4 0106-01**	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	5,000		
120 d.1. 1.3.7	**KNR 0-34 0101-10**	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)	m	5,000		
121 d.1. 1.3.7	**KNNR 4 0135-01**	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,000		
122 d.1. 1.3.7	**KNNR 4 0137-03**	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm dla niepełnosprawnych	szt.	1,000		
123 d.1. 1.3.7	**KNR 2-15/ GEBERIT 0101-06**	Elementy montażowe do pisuaru montowane za ścianą licową	kpl.	1,000		
124 d.1. 1.3.7	**KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01**	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych	kpl.	1,000		
125 d.1. 1.3.7	**KNR 2-15/ GEBERIT 0105-02**	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	szt.	1,000		
126 d.1. 1.3.7	**KNR 2-15/ GEBERIT 0204-01 analogia**	Uchwyty dla niepełnosprawnych przy umywalce	szt.	2,000		
127 d.1. 1.3.7	**KNR 2-15/ GEBERIT 0204-01 analogia**	Uchwyty dla niepełnosprawnych przy WC	szt.	2,000		
Razem dział: biały montaż						
1.1. 3.8		**wyposażenie**				
128 d.1. 1.3.8	**analiza własna**	Lustro wklejane kryształowe 60x60	szt.	1,000		
129 d.1. 1.3.8	**analiza własna**	Dozownik na mydło TOP S 1000 SBB	szt.	1,000		
130 d.1. 1.3.8	**analiza własna**	Podajnik ręczników ZZ HIT S P 300S HB	szt.	1,000		
131 d.1. 1.3.8	**analiza własna**	Pojemnik na papier toaletowy HIT P300S HB	szt.	1,000		
132 d.1. 1.3.8	**analiza własna**	Szczotka do WC wisząca SNM ECP212211	szt.	1,000		
133 d.1. 1.3.8	**analiza własna**	Kosz pedałowy na odpady Perfect 12l SNM WBP129	szt.	1,000		
Razem dział: wyposażenie						
Razem dział: Pom. 0.8 WC Damskie + niepełnosprawnych						
1.1.4		**Pom. 0.20 Księgowość**				
1.1. 4.1		**nadproże**				
134 d.1. 1.4.1	**KNR 4-01 0354-09**	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.	1,000		
135 d.1. 1.4.1	**KNR 4-01 0329-03**	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m^3	0,072		
136 d.1. 1.4.1	**KNR 4-01 0106-04**	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m^3	0,072		
137 d.1. 1.4.1	**KNR 4-01 0108-09 0108-10**	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m^3	0,072		
138 d.1. 1.4.1	**KNR 4-01 0346-04**	Wykucie gniazd	gniazd.	4,000		

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
139 d.1. 1.4.1	**KNR 4-01 0313-02**	Wykucie bruzd dla belek	m3	0,031		
140 d.1. 1.4.1	**KNR 4-01 0203-02**	Poduszka betonowa *Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)*	m3	0,010		
141 d.1. 1.4.1	**KNR 4-01 0313-05**	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPN 120	m	2,800		
142 d.1. 1.4.1	**KNNR 7 0904-02**	Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową nadproży	kg	29,120		
143 d.1. 1.4.1	**KNR 13-12 0406-01**	Podlewki i uzupełnienia obetonowania belek stalowych zaprawą cementową CX15	m3	0,035		
144 d.1. 1.4.1	**KNR 4-01 0703-03**	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach i bokach belek	m	2,800		
145 d.1. 1.4.1	**KNR AT-17 0103-01**	Wiercenie otworów w cegle	cm	96,000		
146 d.1. 1.4.1	**KNR 4-06 0101-01**	Wiercenie otworów w środnikach belek	szt.	8,000		
147 d.1. 1.4.1	**KNR 4-06 0112-01**	Skręcanie połączeń śrubami	szt.	4,000		
148 d.1. 1.4.1	**KNR 2-02 2008-06**	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ościeżach	m2	1,248		
Razem dział: nadproże						
1.1. 4.2		**drzwi**				
149 d.1. 1.4.2	**KNR AT-12 0109-05**	Ościeżnice systemowe i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone D1	m2	1,800		
150 d.1. 1.4.2	**KNR 4-01 0919-19 analogia**	Montaż odbojnic drzwi	szt.	1,000		
Razem dział: drzwi						
1.1. 4.3		**ścianka GK**				
151 d.1. 1.4.3	**KNR 0-14 2010-08**	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 75 - 101	m2	7,500		
Razem dział: ścianka GK						
1.1. 4.4		**posadzka**				
152 d.1. 1.4.4	**ZKNR C-2 0614-02**	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2	10,400		
153 d.1. 1.4.4	**ZKNR C-2 0614-04**	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2	10,400		
154 d.1. 1.4.4	**ZKNR C-2 0614-09**	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne	m2	1,560		
155 d.1. 1.4.4	**ZKNR C-2 0615-06**	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych	m	13,670		
156 d.1. 1.4.4	**ZKNR C-2 0616-04**	System parkietowy. Nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna	m2	10,400		
157 d.1. 1.4.4	**ZKNR C-2 0616-06**	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu olejowanego	m2	10,400		
158 d.1. 1.4.4	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	10,400		

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
159 d.1. 1.4.4	**KNR-W 4-01 1215-06**	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m2	10,400		
Razem dział: posadzka						
1.1. 4.5		**ściany**				
160 d.1. 1.4.5	**KNR AT-38 0104-02**	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2	3,960		
161 d.1. 1.4.5	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	41,010		
162 d.1. 1.4.5	**KNR 4-01 1204-08 analogia**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2	41,010		
163 d.1. 1.4.5	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	41,010		
164 d.1. 1.4.5	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	41,010		
Razem dział: ściany						
1.1. 4.6		**sufit**				
165 d.1. 1.4.6	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	10,400		
166 d.1. 1.4.6	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	10,400		
167 d.1. 1.4.6	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	10,400		
Razem dział: sufit						
Razem dział: Pom. 0.20 Księgowość						
1.1.5		**Pom. 0.21 Biuro**				
1.1. 5.1		**ścianka GK**				
168 d.1. 1.5.1	**KNR 0-14 2010-08**	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 75 - 101	m2	7,500		
Razem dział: ścianka GK						
1.1. 5.2		**posadzka**				
169 d.1. 1.5.2	**ZKNR C-2 0614-02**	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2	10,150		
170 d.1. 1.5.2	**ZKNR C-2 0614-04**	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2	10,150		
171 d.1. 1.5.2	**ZKNR C-2 0614-09**	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne	m2	1,522		
172 d.1. 1.5.2	**ZKNR C-2 0615-06**	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych	m	13,560		
173 d.1. 1.5.2	**ZKNR C-2 0616-04**	System parkietowy. Nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna	m2	10,150		
174 d.1. 1.5.2	**ZKNR C-2 0616-06**	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu olejowanego	m2	10,150		
175 d.1. 1.5.2	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	10,150		
176 d.1. 1.5.2	**KNR-W 4-01 1215-06**	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m2	10,150		
Razem dział: posadzka						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
1.1. 5.3		**ściany**				
177 d.1. 1.5.3	**KNR AT-38 0104-02**	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2	3,840		
178 d.1. 1.5.3	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	40,680		
179 d.1. 1.5.3	**KNR 4-01 1204-08 analogia**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2	40,680		
180 d.1. 1.5.3	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	40,680		
181 d.1. 1.5.3	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	40,680		
182 d.1. 1.5.3	**KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07**	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1. 0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2	1,680		
183 d.1. 1.5.3	**KNR 4-01 0919-19 analogia**	Montaż odbojnic drzwi	szt.	1,000		
Razem dział: ściany						
1.1. 5.4		**sufit**				
184 d.1. 1.5.4	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	10,150		
185 d.1. 1.5.4	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	10,150		
186 d.1. 1.5.4	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	10,150		
Razem dział: sufit						
Razem dział: Pom. 0.21 Biuro						
Razem dział: PARTER						
1.2		**PIĘTRO**				
1.2.1		**Pom. 1.4 Przedsionek**				
1.2. 1.1		**posadzka**				
187 d.1. 2.1.1	**KNR 4-01 0811-07**	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	4,300		
188 d.1. 2.1.1	**KNR 4-01 0810-03 analogia**	Rozebranie cokolików z płytek	m	8,890		
189 d.1. 2.1.1	**KNR AT-23 0101-04**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m2	4,300		
190 d.1. 2.1.1	**KNR AT-23 0101-05**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów	m2	4,300		
191 d.1. 2.1.1	**KNR AT-23 0101-01**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	4,300		
192 d.1. 2.1.1	**KNR AT-23 0101-06**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m2	4,300		
193 d.1. 2.1.1	**KNR AT-23 0101-02**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	4,300		
194 d.1. 2.1.1	**KNR AT-23 0207-04**	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych w jodełkę na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 19x120 cm	m2	4,300		
195 d.1. 2.1.1	**KNR AT-23 0216-06**	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych na zaprawie cienkowarstwowej	m	8,890		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
196 d.1. 2.1.1	**KNR AT-23 0218-02**	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej	m	8,890		
197 d.1. 2.1.1	**KNR 4-01 0106-04**	Usunięcie z budynku gruzu	m^3	0,156		
198 d.1. 2.1.1	**KNR 4-01 0108-09 0108-10**	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m^3	0,156		
199 d.1. 2.1.1	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg folią	m^2	4,300		
200 d.1. 2.1.1	**KNR-W 4-01 1215-08**	Mycie po robotach malarskich posadzek	m^2	4,300		
Razem dział: posadzka						
1.2. 1.2		**ściany**				
201 d.1. 2.1.2	**KNR 4-01 0329-02**	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m^2	1,575		
202 d.1. 2.1.2	**KNR 4-01 0304-02 analogia**	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłą kratówką	m^3	1,155		
203 d.1. 2.1.2	**KNR AT-32 0101-08**	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15 mm	m^2	2,310		
204 d.1. 2.1.2	**KNR 2-02 2009-02**	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m^2	2,310		
205 d.1. 2.1.2	**KNR AT-38 0104-02**	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m^2	3,200		
206 d.1. 2.1.2	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2	39,116		
207 d.1. 2.1.2	**KNR 4-01 1204-08 analogia**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m^2	39,116		
208 d.1. 2.1.2	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m^2	39,116		
209 d.1. 2.1.2	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m^2	39,116		
Razem dział: ściany						
1.2. 1.3		**sufit**				
210 d.1. 2.1.3	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2	4,300		
211 d.1. 2.1.3	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m^2	4,300		
212 d.1. 2.1.3	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z ryuntowaniem - aplikacja ręczna	m^2	4,300		
Razem dział: sufit						
1.2. 1.4		**rusztowania**				
213 d.1. 2.1.4	**KNR 2-02 1605-02**	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m^2	4,300		
214 d.1. 2.1.4	**KNR 2-02 1605-06**	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m	m^2	39,116		
Razem dział: rusztowania						
Razem dział: Pom. 1.4 Przedsionek						
1.2.2		**Pom. 1.5 WC**				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
1.2. 2.1		**ścianki GK**				
215 d.1. 2.2.1	**KNR 0-14 2010-02**	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101	m2	4,930		
216 d.1. 2.2.1	**KNR AT-43 0119-02**	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi	szt.	1,000		
Razem dział: ścianki GK						
1.2. 2.2		**drzwi**				
217 d.1. 2.2.2	**KNR AT-12 0109-05**	Ościeżnice systemowe i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone D1	m2	1,800		
218 d.1. 2.2.2	**KNR AT-12 0109-05**	Ościeżnice systemowe i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone D2	m2	1,600		
219 d.1. 2.2.2	**KNR 4-01 0919-19 analogia**	Montaż odbojnic drzwi	szt.	2,000		
Razem dział: drzwi						
1.2. 2.3		**ściany**				
220 d.1. 2.2.3	**KNR 4-01 0819-15**	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	23,394		
221 d.1. 2.2.3	**KNR 4-01 0106-04**	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m3	0,702		
222 d.1. 2.2.3	**KNR 4-01 0108-09 0108-10**	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m3	0,702		
223 d.1. 2.2.3	**KNR AT-22 0101-01**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	19,994		
224 d.1. 2.2.3	**KNR AT-22 0101-04 0101-05**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 5 mm	m2	19,994		
225 d.1. 2.2.3	**KNR AT-22 0101-02**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	19,994		
226 d.1. 2.2.3	**KNR AT-22 0204-07**	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m2	19,994		
227 d.1. 2.2.3	**KNR AT-38 0104-02**	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2	1,350		
228 d.1. 2.2.3	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	25,622		
229 d.1. 2.2.3	**KNR 4-01 1204-08 analogia**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2	25,622		
230 d.1. 2.2.3	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	25,622		
231 d.1. 2.2.3	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	25,622		
Razem dział: ściany						
1.2. 2.4		**sufit**				
232 d.1. 2.2.4	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	3,800		
233 d.1. 2.2.4	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	3,800		

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
234 d.1. 2.2.4	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	3,800		
Razem dział: sufit						
1.2. 2.5		**posadzka**				
235 d.1. 2.2.5	**KNR 4-01 0811-07**	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	3,800		
236 d.1. 2.2.5	**KNR 4-01 0803-01**	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m2	0,060		
237 d.1. 2.2.5	**KNR AT-23 0101-04**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m2	3,800		
238 d.1. 2.2.5	**KNR AT-23 0101-05**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów	m2	3,800		
239 d.1. 2.2.5	**KNR AT-23 0101-01**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	3,800		
240 d.1. 2.2.5	**KNR AT-23 0101-06 0101-07**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 10 mm	m2	3,800		
241 d.1. 2.2.5	**KNR AT-23 0101-02**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	3,800		
242 d.1. 2.2.5	**KNR K-04 0602-01**	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2	3,800		
243 d.1. 2.2.5	**KNR AT-23 0207-04**	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych w jodełkę na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 19x120 cm	m2	3,800		
244 d.1. 2.2.5	**KNR 4-01 0106-04**	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m3	0,114		
245 d.1. 2.2.5	**KNR 4-01 0108-09 0108-10**	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m3	0,114		
246 d.1. 2.2.5	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	3,800		
247 d.1. 2.2.5	**KNR-W 4-01 1215-08**	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2	3,800		
Razem dział: posadzka						
1.2. 2.6		**rusztowania**				
248 d.1. 2.2.6	**KNR 2-02 1605-02**	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m2	3,800		
249 d.1. 2.2.6	**KNR 2-02 1605-06**	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m	m2	25,622		
Razem dział: rusztowania						
1.2. 2.7		**biały montaż**				
250 d.1. 2.2.7	**KNNR 4 0208-03**	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	1,000		
251 d.1. 2.2.7	**KNNR 4 0208-01**	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	2,000		
252 d.1. 2.2.7	**KNNR 4 0211-03**	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	1,000		
253 d.1. 2.2.7	**KNNR 4 0211-01**	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.	1,000		

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
254 d.1. 2.2.7	**KNNR 4 0230-02**	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	1,000		
255 d.1. 2.2.7	**KNNR 4 0115-01**	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	3,000		
256 d.1. 2.2.7	**KNNR 4 0106-01**	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	5,000		
257 d.1. 2.2.7	**KNR 0-34 0101-10**	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)	m	5,000		
258 d.1. 2.2.7	**KNNR 4 0135-01**	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,000		
259 d.1. 2.2.7	**KNNR 4 0137-03**	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,000		
260 d.1. 2.2.7	**KNNR 4 0233-03**	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	1,000		
Razem dział: biały montaż						
1.2. 2.8		**wyposażenie**				
261 d.1. 2.2.8	**analiza własna**	Lustro wklejane kryształowe 60x60	szt.	1,000		
262 d.1. 2.2.8	**analiza własna**	Dozownik na mydło TOP S 1000 SBB	szt.	1,000		
263 d.1. 2.2.8	**analiza własna**	Podajnik ręczników ZZ HIT S P 300S HB	szt.	1,000		
264 d.1. 2.2.8	**analiza własna**	Pojemnik na papier toaletowy HIT P300S HB	szt.	1,000		
265 d.1. 2.2.8	**analiza własna**	Szczotka do WC wisząca SNM ECP212211	szt.	1,000		
266 d.1. 2.2.8	**analiza własna**	Kosz pedałowy na odpady Perfect 12l SNM WBP129	szt.	1,000		
Razem dział: wyposażenie						
1.2. 2.9		**rusztowania**				
267 d.1. 2.2.9	**KNR 2-02 1605-02**	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m^2	3,800		
268 d.1. 2.2.9	**KNR 2-02 1605-06**	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m	m^2	45,616		
Razem dział: rusztowania						
Razem dział: Pom. 1.5 WC						
1.2.3		**Pom. 1.11 Łazienka**				
1.2. 3.1		**ściany**				
269 d.1. 2.3.1	**KNR 4-01 0819-15**	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m^2	16,884		
270 d.1. 2.3.1	**KNR 4-01 0106-04**	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m^3	0,507		
271 d.1. 2.3.1	**KNR 4-01 0108-09 0108-10**	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m^3	0,507		
272 d.1. 2.3.1	**KNR AT-22 0101-01**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m^2	16,884		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
273 d.1. 2.3.1	**KNR AT-22 0101-04 0101-05**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 5 mm	m2	16,884		
274 d.1. 2.3.1	**KNR AT-22 0101-02**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	16,884		
275 d.1. 2.3.1	**KNR AT-22 0204-07**	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m2	16,884		
276 d.1. 2.3.1	**KNR AT-38 0104-02**	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2	1,400		
277 d.1. 2.3.1	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	18,492		
278 d.1. 2.3.1	**KNR 4-01 1204-08 analogia**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2	18,492		
279 d.1. 2.3.1	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	18,492		
280 d.1. 2.3.1	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	18,492		
Razem dział: ściany						
1.2. 3.2		**sufit**				
281 d.1. 2.3.2	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	3,800		
282 d.1. 2.3.2	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	3,800		
283 d.1. 2.3.2	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	3,800		
Razem dział: sufit						
1.2. 3.3		**posadzka**				
284 d.1. 2.3.3	**KNR 4-01 0811-07**	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	3,800		
285 d.1. 2.3.3	**KNR AT-23 0101-04**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m2	3,800		
286 d.1. 2.3.3	**KNR AT-23 0101-05**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów	m2	3,800		
287 d.1. 2.3.3	**KNR AT-23 0101-01**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	3,800		
288 d.1. 2.3.3	**KNR AT-23 0101-06 0101-07**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 10 mm	m2	3,800		
289 d.1. 2.3.3	**KNR AT-23 0101-02**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	3,800		
290 d.1. 2.3.3	**KNR K-04 0602-01**	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2	3,800		
291 d.1. 2.3.3	**KNR AT-23 0207-04**	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych w jodełkę na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 19x120 cm	m2	3,800		
292 d.1. 2.3.3	**KNR 4-01 0106-04**	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m3	0,114		
293 d.1. 2.3.3	**KNR 4-01 0108-09 0108-10**	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m3	0,114		

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
294 d.1. 2.3.3	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	3,800		
295 d.1. 2.3.3	**KNR-W 4-01 1215-08**	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2	3,800		
Razem dział: posadzka						
1.2. 3.4		**rusztowania**				
296 d.1. 2.3.4	**KNR 2-02 1605-02**	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m2	3,800		
297 d.1. 2.3.4	**KNR 2-02 1605-06**	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - po-mosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m	m2	18,492		
Razem dział: rusztowania						
1.2. 3.5		**biały montaż**				
298 d.1. 2.3.5	**KNNR 4 0208-03**	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	1,000		
299 d.1. 2.3.5	**KNNR 4 0208-01**	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	2,000		
300 d.1. 2.3.5	**KNNR 4 0211-03**	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	1,000		
301 d.1. 2.3.5	**KNNR 4 0211-01**	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.	2,000		
302 d.1. 2.3.5	**KNNR 4 0230-02**	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	1,000		
303 d.1. 2.3.5	**KNNR 4 0115-01**	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	5,000		
304 d.1. 2.3.5	**KNNR 4 0106-01**	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych	m	5,000		
305 d.1. 2.3.5	**KNR 0-34 0101-10**	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)	m	5,000		
306 d.1. 2.3.5	**KNNR 4 0135-01**	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,000		
307 d.1. 2.3.5	**KNNR 4 0137-03**	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,000		
308 d.1. 2.3.5	**KNNR 4 0233-03**	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	1,000		
309 d.1. 2.3.5	**KNR 0-35 0124-02**	Kabiny natryskowe do kąpieli, przyścienne, półokrągłe 3/4 koła, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.	1,000		
310 d.1. 2.3.5	**KNNR 4 0137-08**	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominal-nej 15 mm	szt.	1,000		
Razem dział: biały montaż						
1.2. 3.6		**wyposażenie**				
311 d.1. 2.3.6	**analiza własna**	Lustro wklejane kryształowe 60x60	szt.	1,000		
312 d.1. 2.3.6	**analiza własna**	Dozownik na mydło TOP S 1000 SBB	szt.	2,000		
313 d.1. 2.3.6	**analiza własna**	Podajnik ręczników ZZ HIT S P 300S HB	szt.	1,000		

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
314 d.1. 2.3.6	**analiza własna**	Pojemnik na papier toaletowy HIT P300S HB	szt.	1,000		
315 d.1. 2.3.6	**analiza własna**	Szczotka do WC wisząca SNM ECP212211	szt.	1,000		
316 d.1. 2.3.6	**analiza własna**	Kosz pedałowy na odpady Perfect 12l SNM WBP129	szt.	1,000		
Razem dział: wyposażenie						
1.2. 3.7		**rusztowania**				
317 d.1. 2.3.7	**KNR 2-02 1605-02**	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m2	3,800		
318 d.1. 2.3.7	**KNR 2-02 1605-06**	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m	m2	35,376		
Razem dział: rusztowania						
Razem dział: Pom. 1.11 Łazienka						
1.2.4		**Pom. 1.12 Łazienka**				
1.2. 4.1		**ściany**				
319 d.1. 2.4.1	**KNR 4-01 0819-15**	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	16,884		
320 d.1. 2.4.1	**KNR 4-01 0106-04**	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m3	0,507		
321 d.1. 2.4.1	**KNR 4-01 0108-09 0108-10**	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m3	0,507		
322 d.1. 2.4.1	**KNR AT-22 0101-01**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	16,884		
323 d.1. 2.4.1	**KNR AT-22 0101-04 0101-05**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 5 mm	m2	16,884		
324 d.1. 2.4.1	**KNR AT-22 0101-02**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	16,884		
325 d.1. 2.4.1	**KNR AT-22 0204-07**	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m2	16,884		
326 d.1. 2.4.1	**KNR AT-38 0104-02**	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2	1,400		
327 d.1. 2.4.1	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	18,492		
328 d.1. 2.4.1	**KNR 4-01 1204-08 analogia**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2	18,492		
329 d.1. 2.4.1	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	18,492		
330 d.1. 2.4.1	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	18,492		
Razem dział: ściany						
1.2. 4.2		**sufit**				
331 d.1. 2.4.2	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	3,800		
332 d.1. 2.4.2	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	3,800		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
333 d.1. 2.4.2	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	3,800		
Razem dział: sufit						
1.2. 4.3		**posadzka**				
334 d.1. 2.4.3	**KNR 4-01 0811-07**	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	3,800		
335 d.1. 2.4.3	**KNR AT-23 0101-04**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m2	3,800		
336 d.1. 2.4.3	**KNR AT-23 0101-05**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów	m2	3,800		
337 d.1. 2.4.3	**KNR AT-23 0101-01**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	3,800		
338 d.1. 2.4.3	**KNR AT-23 0101-06 0101-07**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 10 mm	m2	3,800		
339 d.1. 2.4.3	**KNR AT-23 0101-02**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	3,800		
340 d.1. 2.4.3	**KNR K-04 0602-01**	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2	3,800		
341 d.1. 2.4.3	**KNR AT-23 0207-04**	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych w jodełkę na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 19x120 cm	m2	3,800		
342 d.1. 2.4.3	**KNR 4-01 0106-04**	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m3	0,114		
343 d.1. 2.4.3	**KNR 4-01 0108-09 0108-10**	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m3	0,114		
344 d.1. 2.4.3	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	3,800		
345 d.1. 2.4.3	**KNR-W 4-01 1215-08**	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2	3,800		
Razem dział: posadzka						
1.2. 4.4		**rusztowania**				
346 d.1. 2.4.4	**KNR 2-02 1605-02**	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m2	3,800		
347 d.1. 2.4.4	**KNR 2-02 1605-06**	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m	m2	18,492		
Razem dział: rusztowania						
1.2. 4.5		**biały montaż**				
348 d.1. 2.4.5	**KNNR 4 0208-03**	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	1,000		
349 d.1. 2.4.5	**KNNR 4 0208-01**	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	2,000		
350 d.1. 2.4.5	**KNNR 4 0211-03**	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	1,000		
351 d.1. 2.4.5	**KNNR 4 0211-01**	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.	2,000		
352 d.1. 2.4.5	**KNNR 4 0230-02**	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	1,000		

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
353 d.1. 2.4.5	**KNNR 4 0115-01**	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	5,000		
354 d.1. 2.4.5	**KNNR 4 0106-01**	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych	m	5,000		
355 d.1. 2.4.5	**KNR 0-34 0101-10**	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)	m	5,000		
356 d.1. 2.4.5	**KNNR 4 0135-01**	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,000		
357 d.1. 2.4.5	**KNNR 4 0137-03**	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,000		
358 d.1. 2.4.5	**KNNR 4 0233-03**	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	1,000		
359 d.1. 2.4.5	**KNR 0-35 0124-02**	Kabiny natryskowe do kąpieli, przyścienne, półokrągłe 3/4 koła, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.	1,000		
360 d.1. 2.4.5	**KNNR 4 0137-08**	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominal-nej 15 mm	szt.	1,000		
Razem dział: biały montaż						
1.2. 4.6		**wyposażenie**				
361 d.1. 2.4.6	**analiza własna**	Lustro wklejane kryształowe 60x60	szt.	1,000		
362 d.1. 2.4.6	**analiza własna**	Dozownik na mydło TOP S 1000 SBB	szt.	2,000		
363 d.1. 2.4.6	**analiza własna**	Podajnik ręczników ZZ HIT S P 300S HB	szt.	1,000		
364 d.1. 2.4.6	**analiza własna**	Pojemnik na papier toaletowy HIT P300S HB	szt.	1,000		
365 d.1. 2.4.6	**analiza własna**	Szczotka do WC wisząca SNM ECP212211	szt.	1,000		
366 d.1. 2.4.6	**analiza własna**	Kosz pedałowy na odpady Perfect 12l SNM WBP129	szt.	1,000		
Razem dział: wyposażenie						
1.2. 4.7		**rusztowania**				
367 d.1. 2.4.7	**KNR 2-02 1605-02**	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m^2	3,800		
368 d.1. 2.4.7	**KNR 2-02 1605-06**	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - po-mosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m	m^2	35,376		
Razem dział: rusztowania						
Razem dział: Pom. 1.12 Łazienka						
Razem dział: PIĘTRO						
1.3		**WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH**				
1.3.1		**Parter**				
1.3. 1.1		**pom. 0.1**				
369 d.1. 3.1.1	**KNNR 9 0501-03**	Wymiana opraw oświetleniowych nr 4	szt.	2,000		
Razem dział: pom. 0.1						
1.3. 1.2		**pom. 0.2**				
370 d.1. 3.1.2	**KNNR 9 0501-03**	Wymiana opraw oświetleniowych nr 4	szt.	6,000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
Razem dział: pom. 0.2						
1.3.1.3		**pom. 0.3**				
371 d.1. 3.1.3	**KNNR 9 0501-03**	Wymiana opraw oświetleniowych nr 1	szt.	2,000		
Razem dział: pom. 0.3						
1.3.1.4		**pom. 0.4**				
372 d.1. 3.1.4	**KNNR 9 0501-03**	Wymiana opraw oświetleniowych nr 1	szt.	2,000		
Razem dział: pom. 0.4						
1.3.1.5		**pom. 0.5**				
373 d.1. 3.1.5	**KNNR 9 0501-03**	Wymiana opraw oświetleniowych nr 3	szt.	1,000		
Razem dział: pom. 0.5						
1.3.1.6		**pom. 0.6**				
374 d.1. 3.1.6	**KNNR 9 0501-03**	Wymiana opraw oświetleniowych nr 3	szt.	1,000		
Razem dział: pom. 0.6						
1.3.1.7		**pom. klatka schodowa**				
375 d.1. 3.1.7	**KNNR 9 0501-03**	Wymiana opraw oświetleniowych nr 3	szt.	2,000		
Razem dział: pom. klatka schodowa						
1.3.1.8		**pom. 0.7**				
376 d.1. 3.1.8	**KNNR 9 0501-03**	Wymiana opraw oświetleniowych nr 3	szt.	3,000		
Razem dział: pom. 0.7						
1.3.1.9		**pom. 0.8**				
377 d.1. 3.1.9	**KNNR 9 0501-03**	Wymiana opraw oświetleniowych nr 3	szt.	2,000		
Razem dział: pom. 0.8						
1.3.1.10		**pom. 0.9**				
378 d.1. 3.1. 10	**KNNR 9 0501-03**	Wymiana opraw oświetleniowych nr 4	szt.	1,000		
Razem dział: pom. 0.9						
1.3.1.11		**pom. 0.10**				
379 d.1. 3.1. 11	**KNNR 9 0501-03**	Wymiana opraw oświetleniowych nr 2	szt.	2,000		
Razem dział: pom. 0.10						
1.3.1.12		**pom. 0.11**				
380 d.1. 3.1. 12	**KNNR 9 0501-03**	Wymiana opraw oświetleniowych nr 2	szt.	2,000		
Razem dział: pom. 0.11						
1.3.1.13		**pom. 0.12**				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
381 d.1. 3.1. 13	**KNNR 9 0501-03**	Wymiana opraw oświetleniowych nr 2	szt.	2,000		
Razem dział: pom. 0.12						
1.3. 1.14		**pom. 0.13**				
382 d.1. 3.1. 14	**KNNR 9 0501-03**	Wymiana opraw oświetleniowych nr 4	szt.	2,000		
Razem dział: pom. 0.13						
1.3. 1.15		**pom. 0.14**				
383 d.1. 3.1. 15	**KNNR 9 0501-03**	Wymiana opraw oświetleniowych nr 2	szt.	2,000		
Razem dział: pom. 0.14						
1.3. 1.16		**pom. 0.15**				
384 d.1. 3.1. 16	**KNNR 9 0501-03**	Wymiana opraw oświetleniowych nr 2	szt.	4,000		
Razem dział: pom. 0.15						
1.3. 1.17		**pom. 0.16**				
385 d.1. 3.1. 17	**KNNR 9 0501-03**	Wymiana opraw oświetleniowych nr 2	szt.	4,000		
Razem dział: pom. 0.16						
1.3. 1.18		**pom. 0.17**				
386 d.1. 3.1. 18	**KNNR 9 0501-03**	Wymiana opraw oświetleniowych nr 2	szt.	4,000		
Razem dział: pom. 0.17						
1.3. 1.19		**pom. 0.18**				
387 d.1. 3.1. 19	**KNNR 9 0501-03**	Wymiana opraw oświetleniowych nr 1	szt.	2,000		
Razem dział: pom. 0.18						
1.3. 1.20		**pom. 0.19**				
388 d.1. 3.1. 20	**KNNR 9 0501-03**	Wymiana opraw oświetleniowych nr 1	szt.	2,000		
Razem dział: pom. 0.19						
1.3. 1.21		**pom. 0.20**				
389 d.1. 3.1. 21	**KNNR 9 0501-03**	Wymiana opraw oświetleniowych nr 1	szt.	2,000		
Razem dział: pom. 0.20						
1.3. 1.22		**pom. 0.21**				
390 d.1. 3.1. 22	**KNNR 9 0501-03**	Wymiana opraw oświetleniowych nr 1	szt.	2,000		
Razem dział: pom. 0.21						
1.3. 1.23		**pom. 0.22**				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
391 d.1. 3.1. 23	**KNNR 9 0501-03**	Wymiana opraw oświetleniowych nr 1	szt.	2,000		
Razem dział: pom. 0.22						
Razem dział: Parter						
1.3.2		**Piętro**				
1.3. 2.1		**pom. 1.1**				
392 d.1. 3.2.1	**KNNR 9 0501-03**	Wymiana opraw oświetleniowych nr 7	szt.	7,000		
Razem dział: pom. 1.1						
1.3. 2.2		**pom. 1.2**				
393 d.1. 3.2.2	**KNNR 9 0501-03**	Wymiana opraw oświetleniowych nr 7	szt.	2,000		
Razem dział: pom. 1.2						
1.3. 2.3		**pom. klatka schodowa**				
394 d.1. 3.2.3	**KNNR 9 0501-03**	Wymiana opraw oświetleniowych nr 5	szt.	1,000		
Razem dział: pom. klatka schodowa						
1.3. 2.4		**pom. 1.3**				
395 d.1. 3.2.4	**KNNR 9 0501-03**	Wymiana opraw oświetleniowych nr 6	szt.	9,000		
Razem dział: pom. 1.3						
1.3. 2.5		**pom. 1.4**				
396 d.1. 3.2.5	**KNNR 9 0501-03**	Wymiana opraw oświetleniowych nr 5	szt.	1,000		
Razem dział: pom. 1.4						
1.3. 2.6		**pom. 1.5**				
397 d.1. 3.2.6	**KNNR 9 0501-03**	Wymiana opraw oświetleniowych nr 3	szt.	2,000		
Razem dział: pom. 1.5						
1.3. 2.7		**pom. 1.6**				
398 d.1. 3.2.7	**KNNR 9 0501-03**	Wymiana opraw oświetleniowych nr 5	szt.	1,000		
Razem dział: pom. 1.6						
1.3. 2.8		**pom. 1.7**				
399 d.1. 3.2.8	**KNNR 9 0501-03**	Wymiana opraw oświetleniowych nr 5	szt.	1,000		
Razem dział: pom. 1.7						
1.3. 2.9		**pom. 1.8**				
400 d.1. 3.2.9	**KNNR 9 0501-03**	Wymiana opraw oświetleniowych nr 5	szt.	1,000		
Razem dział: pom. 1.8						
1.3. 2.10		**pom. 1.9**				
401 d.1. 3.2. 10	**KNNR 9 0501-03**	Wymiana opraw oświetleniowych nr 5	szt.	2,000		
Razem dział: pom. 1.9						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
1.3.2.11		**pom. 1.10**				
402 d.1.3.2.11	**KNNR 9 0501-03**	Wymiana opraw oświetleniowych nr 5	szt.	1,000		
Razem dział: pom. 1.10						
1.3.2.12		**pom. 1.11**				
403 d.1.3.2.12	**KNNR 9 0501-03**	Wymiana opraw oświetleniowych nr 3	szt.	1,000		
Razem dział: pom. 1.11						
1.3.2.13		**pom. 1.12**				
404 d.1.3.2.13	**KNNR 9 0501-03**	Wymiana opraw oświetleniowych nr 3	szt.	1,000		
Razem dział: pom. 1.12						
1.3.2.14		**pom. 1.11 biuro**				
405 d.1.3.2.14	**KNNR 9 0501-03**	Wymiana opraw oświetleniowych nr 5	szt.	2,000		
Razem dział: pom. 1.11 biuro						
1.3.2.15		**pom. 1.13**				
406 d.1.3.2.15	**KNNR 9 0501-03**	Wymiana opraw oświetleniowych nr 5	szt.	1,000		
Razem dział: pom. 1.13						
1.3.2.16		**pom. 1.14**				
407 d.1.3.2.16	**KNNR 9 0501-03**	Wymiana opraw oświetleniowych nr 5	szt.	2,000		
Razem dział: pom. 1.14						
1.3.2.17		**pom. 1.15**				
408 d.1.3.2.17	**KNNR 9 0501-03**	Wymiana opraw oświetleniowych nr 5	szt.	2,000		
Razem dział: pom. 1.15						
1.3.2.18		**pom. 1.16**				
409 d.1.3.2.18	**KNNR 9 0501-03**	Wymiana opraw oświetleniowych nr 5	szt.	2,000		
Razem dział: pom. 1.16						
Razem dział: Piętro						
Razem dział: WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH						
Razem dział: PRZEBUDOWA						
2		**REMONT**				
2.1	**45262690-4**	**PARTER**				
2.1.1		**Pom. 0.1 Hol**				
2.1.1.1		**posadzka**				
410 d.2.1.1.1	**KNR 4-01 0811-07**	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m^2	16,700		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
411 d.2. 1.1.1	**KNR 4-01 0810-03 analogia**	Rozebranie cokolików z płytek	m	12,050		
412 d.2. 1.1.1	**KNR AT-23 0101-04**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m^2	16,700		
413 d.2. 1.1.1	**KNR AT-23 0101-05**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów	m^2	16,700		
414 d.2. 1.1.1	**KNR AT-23 0101-01**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m^2	16,700		
415 d.2. 1.1.1	**KNR AT-23 0101-06 0101-07**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 10 mm	m^2	16,700		
416 d.2. 1.1.1	**KNR AT-23 0101-02**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m^2	16,700		
417 d.2. 1.1.1	**KNR AT-23 0207-04**	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych w jodełkę na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 19x120 cm	m^2	16,700		
418 d.2. 1.1.1	**KNR AT-23 0216-06**	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych na zaprawie cienkowarstwowej	m	12,050		
419 d.2. 1.1.1	**KNR AT-23 0218-02**	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej	m	12,050		
420 d.2. 1.1.1	**KNR 4-01 0106-04**	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m^3	0,537		
421 d.2. 1.1.1	**KNR 4-01 0108-09 0108-10**	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m^3	0,537		
422 d.2. 1.1.1	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg folią	m^2	16,700		
423 d.2. 1.1.1	**KNR-W 4-01 1215-08**	Mycie po robotach malarskich posadzek	m^2	16,700		
Razem dział: posadzka						
2.1. 1.2		**ściany**				
424 d.2. 1.1.2	**KNR AT-38 0104-02**	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m^2	8,420		
425 d.2. 1.1.2	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2	42,750		
426 d.2. 1.1.2	**KNR 4-01 1204-08 analogia**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m^2	42,750		
427 d.2. 1.1.2	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m^2	42,750		
428 d.2. 1.1.2	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z ryuntowaniem - aplikacja ręczna	m^2	42,750		
429 d.2. 1.1.2	**KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07**	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1. 0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m^2	4,100		
430 d.2. 1.1.2	**KNR 4-01 0919-19 analogia**	Montaż odbojnic drzw	szt.	2,000		
431 d.2. 1.1.2	**analiza własna**	Fototapeta z motywem	m^2	5,100		
432 d.2. 1.1.2	**analiza własna**	Logotyp Zamawiającego z PCV	m^2	7,000		

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
Razem dział: ściany						
2.1. 1.3		**sufit**				
433 d.2. 1.1.3	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	16,700		
434 d.2. 1.1.3	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	16,700		
435 d.2. 1.1.3	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	16,700		
Razem dział: sufit						
Razem dział: Pom. 0.1 Hol						
2.1.2		**Pom. 0.2 Komunikacja**				
2.1. 2.1		**posadzka**				
436 d.2. 1.2.1	**KNR 4-01 0811-07**	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	55,900		
437 d.2. 1.2.1	**KNR 4-01 0810-03 analogia**	Rozebranie cokolików z płytek	m	65,660		
438 d.2. 1.2.1	**KNR AT-23 0101-04**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m2	55,900		
439 d.2. 1.2.1	**KNR AT-23 0101-05**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów	m2	55,900		
440 d.2. 1.2.1	**KNR AT-23 0101-01**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	55,900		
441 d.2. 1.2.1	**KNR AT-23 0101-06**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m2	55,900		
442 d.2. 1.2.1	**KNR AT-23 0101-02**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	55,900		
443 d.2. 1.2.1	**KNR AT-23 0207-04**	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych w jodełkę na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 19x120 cm	m2	55,900		
444 d.2. 1.2.1	**KNR AT-23 0216-06**	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych na zaprawie cienkowarstwowej	m	65,660		
445 d.2. 1.2.1	**KNR AT-23 0218-02**	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej	m	65,660		
446 d.2. 1.2.1	**KNR 4-01 0106-04**	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m3	1,874		
447 d.2. 1.2.1	**KNR 4-01 0108-09 0108-10**	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m3	1,874		
448 d.2. 1.2.1	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	55,900		
449 d.2. 1.2.1	**KNR-W 4-01 1215-08**	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2	55,900		
Razem dział: posadzka						
2.1. 2.2		**ściany**				
450 d.2. 1.2.2	**KNR AT-38 0104-02**	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2	36,120		
451 d.2. 1.2.2	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	196,980		

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
452 d.2. 1.2.2	**KNR 4-01 1204-08 analogia**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2	196,980		
453 d.2. 1.2.2	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	196,980		
454 d.2. 1.2.2	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	196,980		
455 d.2. 1.2.2	**KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07**	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1. 0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2	28,920		
Razem dział: ściany						
2.1. 2.3		**sufit**				
456 d.2. 1.2.3	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	55,900		
457 d.2. 1.2.3	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	55,900		
458 d.2. 1.2.3	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z ryuntowaniem - aplikacja ręczna	m2	55,900		
Razem dział: sufit						
Razem dział: Pom. 0.2 Komunikacja						
2.1.3		**Pom. 0.4 Straż leśna**				
2.1. 3.1		**posadzka**				
459 d.2. 1.3.1	**ZKNR C-2 0614-02**	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2	10,900		
460 d.2. 1.3.1	**ZKNR C-2 0614-04**	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2	10,900		
461 d.2. 1.3.1	**ZKNR C-2 0614-09**	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne	m2	1,635		
462 d.2. 1.3.1	**ZKNR C-2 0615-06**	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych	m	13,900		
463 d.2. 1.3.1	**ZKNR C-2 0616-04**	System parkietowy. Nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna	m2	10,900		
464 d.2. 1.3.1	**ZKNR C-2 0616-06**	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu olejowanego	m2	10,900		
465 d.2. 1.3.1	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	10,900		
466 d.2. 1.3.1	**KNR-W 4-01 1215-06**	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m2	10,900		
Razem dział: posadzka						
2.1. 3.2		**ściany**				
467 d.2. 1.3.2	**KNR AT-38 0104-02**	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2	3,840		
468 d.2. 1.3.2	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	41,700		
469 d.2. 1.3.2	**KNR 4-01 1204-08 analogia**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2	41,700		
470 d.2. 1.3.2	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	41,700		

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
471 d.2. 1.3.2	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	41,700		
472 d.2. 1.3.2	**KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07**	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1. 0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2	1,680		
473 d.2. 1.3.2	**KNR 4-01 0919-19 analogia**	Montaż odbojnic drzwi	szt.	1,000		
Razem dział: ściany						
2.1. 3.3		**sufit**				
474 d.2. 1.3.3	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	10,900		
475 d.2. 1.3.3	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	10,900		
476 d.2. 1.3.3	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	10,900		
Razem dział: sufit						
Razem dział: Pom. 0.4 Straż leśna						
2.1.4		**Pom. 0.5 Przedsionek**				
2.1. 4.1		**posadzka**				
477 d.2. 1.4.1	**ZKNR C-2 0614-02**	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2	2,800		
478 d.2. 1.4.1	**ZKNR C-2 0614-04**	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2	2,800		
479 d.2. 1.4.1	**ZKNR C-2 0614-09**	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne	m2	0,420		
480 d.2. 1.4.1	**ZKNR C-2 0615-06**	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych	m	6,700		
481 d.2. 1.4.1	**ZKNR C-2 0616-04**	System parkietowy. Nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna	m2	2,800		
482 d.2. 1.4.1	**ZKNR C-2 0616-06**	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu olejowanego	m2	2,800		
483 d.2. 1.4.1	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	2,800		
484 d.2. 1.4.1	**KNR-W 4-01 1215-06**	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m2	2,800		
Razem dział: posadzka						
2.1. 4.2		**ściany**				
485 d.2. 1.4.2	**KNR AT-38 0104-02**	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2	1,680		
486 d.2. 1.4.2	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	20,100		
487 d.2. 1.4.2	**KNR 4-01 1204-08 analogia**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2	20,100		
488 d.2. 1.4.2	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	20,100		
489 d.2. 1.4.2	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	20,100		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
490 d.2. 1.4.2	**KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07**	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1. 0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2	1,680		
491 d.2. 1.4.2	**KNR 4-01 0919-19 analogia**	Montaż odbojnic drzwi	szt.	1,000		
Razem dział: ściany						
2.1. 4.3		**sufit**				
492 d.2. 1.4.3	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	2,800		
493 d.2. 1.4.3	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	2,800		
494 d.2. 1.4.3	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	2,800		
Razem dział: sufit						
Razem dział: Pom. 0.5 Przedsionek						
2.1.5		**Pom. 0.6 Komputer**				
2.1. 5.1		**posadzka**				
495 d.2. 1.5.1	**ZKNR C-2 0614-02**	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2	4,100		
496 d.2. 1.5.1	**ZKNR C-2 0614-04**	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2	4,100		
497 d.2. 1.5.1	**ZKNR C-2 0614-09**	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne	m2	0,615		
498 d.2. 1.5.1	**ZKNR C-2 0615-06**	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych	m	8,440		
499 d.2. 1.5.1	**ZKNR C-2 0616-04**	System parkietowy. Nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna	m2	4,100		
500 d.2. 1.5.1	**ZKNR C-2 0616-06**	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu olejowanego	m2	4,100		
501 d.2. 1.5.1	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	4,100		
502 d.2. 1.5.1	**KNR-W 4-01 1215-06**	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m2	4,100		
Razem dział: posadzka						
2.1. 5.2		**ściany**				
503 d.2. 1.5.2	**KNR AT-38 0104-02**	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2	3,840		
504 d.2. 1.5.2	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	25,320		
505 d.2. 1.5.2	**KNR 4-01 1204-08 analogia**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2	25,320		
506 d.2. 1.5.2	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	25,320		
507 d.2. 1.5.2	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	25,320		
508 d.2. 1.5.2	**KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07**	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1. 0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2	1,680		

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
509 d.2. 1.5.2	**KNR 4-01 0919-19 analogia**	Montaż odbojnic drzwi	szt.	1,000		
Razem dział: ściany						
2.1. 5.3		**sufit**				
510 d.2. 1.5.3	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	4,100		
511 d.2. 1.5.3	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	4,100		
512 d.2. 1.5.3	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	4,100		
Razem dział: sufit						
Razem dział: Pom. 0.6 Komputer						
2.1.6		**Pom. 0.9 Magazyn**				
2.1. 6.1		**posadzka**				
513 d.2. 1.6.1	**KNR 4-01 0811-07**	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	7,400		
514 d.2. 1.6.1	**KNR 4-01 0810-03 analogia**	Rozebranie cokolików z płytek	m	10,660		
515 d.2. 1.6.1	**KNR AT-23 0101-04**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m2	7,400		
516 d.2. 1.6.1	**KNR AT-23 0101-05**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów	m2	7,400		
517 d.2. 1.6.1	**KNR AT-23 0101-01**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	7,400		
518 d.2. 1.6.1	**KNR AT-23 0101-06**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m2	7,400		
519 d.2. 1.6.1	**KNR AT-23 0101-02**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	7,400		
520 d.2. 1.6.1	**KNR AT-23 0207-04**	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych w jodełkę na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 19x120 cm	m2	7,400		
521 d.2. 1.6.1	**KNR AT-23 0216-06**	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych na zaprawie cienkowarstwowej	m	10,660		
522 d.2. 1.6.1	**KNR AT-23 0218-02**	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej	m	10,660		
523 d.2. 1.6.1	**KNR 4-01 0106-04**	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m3	0,254		
524 d.2. 1.6.1	**KNR 4-01 0108-09 0108-10**	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m3	0,254		
525 d.2. 1.6.1	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	7,400		
526 d.2. 1.6.1	**KNR-W 4-01 1215-08**	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2	7,400		
Razem dział: posadzka						
2.1. 6.2		**ściany**				
527 d.2. 1.6.2	**KNR AT-38 0104-02**	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2	1,680		

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
528 d.2. 1.6.2	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	31,980		
529 d.2. 1.6.2	**KNR 4-01 1204-08 analogia**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2	31,980		
530 d.2. 1.6.2	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	31,980		
531 d.2. 1.6.2	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	31,980		
532 d.2. 1.6.2	**KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07**	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1. 0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2	1,680		
533 d.2. 1.6.2	**KNR 4-01 0919-19 analogia**	Montaż odbojnic drzwi	szt.	1,000		
Razem dział: ściany						
2.1. 6.3		**sufit**				
534 d.2. 1.6.3	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	7,400		
535 d.2. 1.6.3	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	7,400		
536 d.2. 1.6.3	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	7,400		
Razem dział: sufit						
Razem dział: Pom. 0.9 Magazyn						
2.1.7		**Pom. 0.10 Biuro**				
2.1. 7.1		**posadzka**				
537 d.2. 1.7.1	**ZKNR C-2 0614-02**	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2	9,800		
538 d.2. 1.7.1	**ZKNR C-2 0614-04**	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2	9,800		
539 d.2. 1.7.1	**ZKNR C-2 0614-09**	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne	m2	1,470		
540 d.2. 1.7.1	**ZKNR C-2 0615-06**	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych	m	12,590		
541 d.2. 1.7.1	**ZKNR C-2 0616-04**	System parkietowy. Nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna	m2	9,800		
542 d.2. 1.7.1	**ZKNR C-2 0616-06**	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu olejowanego	m2	9,800		
543 d.2. 1.7.1	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	9,800		
544 d.2. 1.7.1	**KNR-W 4-01 1215-06**	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m2	9,800		
Razem dział: posadzka						
2.1. 7.2		**ściany**				
545 d.2. 1.7.2	**KNR AT-38 0104-02**	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2	3,840		
546 d.2. 1.7.2	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	37,770		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
547 d.2. 1.7.2	**KNR 4-01 1204-08 analogia**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2	37,770		
548 d.2. 1.7.2	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	37,770		
549 d.2. 1.7.2	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	37,770		
550 d.2. 1.7.2	**KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07**	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1. 0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2	1,680		
551 d.2. 1.7.2	**KNR 4-01 0919-19 analogia**	Montaż odbojnic drzwi	szt.	1,000		
Razem dział: ściany						
2.1. 7.3		**sufit**				
552 d.2. 1.7.3	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	9,800		
553 d.2. 1.7.3	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	9,800		
554 d.2. 1.7.3	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	9,800		
Razem dział: sufit						
Razem dział: Pom. 0.10 Biuro						
2.1.8		**Pom. 0.11 Biuro**				
2.1. 8.1		**posadzka**				
555 d.2. 1.8.1	**ZKNR C-2 0614-02**	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2	9,800		
556 d.2. 1.8.1	**ZKNR C-2 0614-04**	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2	9,800		
557 d.2. 1.8.1	**ZKNR C-2 0614-09**	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne	m2	1,470		
558 d.2. 1.8.1	**ZKNR C-2 0615-06**	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych	m	12,590		
559 d.2. 1.8.1	**ZKNR C-2 0616-04**	System parkietowy. Nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna	m2	9,800		
560 d.2. 1.8.1	**ZKNR C-2 0616-06**	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu olejowanego	m2	9,800		
561 d.2. 1.8.1	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	9,800		
562 d.2. 1.8.1	**KNR-W 4-01 1215-06**	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m2	9,800		
Razem dział: posadzka						
2.1. 8.2		**ściany**				
563 d.2. 1.8.2	**KNR AT-38 0104-02**	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2	3,840		
564 d.2. 1.8.2	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	37,770		
565 d.2. 1.8.2	**KNR 4-01 1204-08 analogia**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2	37,770		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
566 d.2. 1.8.2	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	37,770		
567 d.2. 1.8.2	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	37,770		
568 d.2. 1.8.2	**KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07**	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1. 0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2	1,680		
569 d.2. 1.8.2	**KNR 4-01 0919-19 analogia**	Montaż odbojnic drzwi	szt.	1,000		
Razem dział: ściany						
2.1. 8.3		**sufit**				
570 d.2. 1.8.3	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	9,800		
571 d.2. 1.8.3	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	9,800		
572 d.2. 1.8.3	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	9,800		
Razem dział: sufit						
Razem dział: Pom. 0.11 Biuro						
2.1.9		**Pom. 0.12 Biuro**				
2.1. 9.1		**posadzka**				
573 d.2. 1.9.1	**ZKNR C-2 0614-02**	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2	9,800		
574 d.2. 1.9.1	**ZKNR C-2 0614-04**	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2	9,800		
575 d.2. 1.9.1	**ZKNR C-2 0614-09**	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne	m2	1,470		
576 d.2. 1.9.1	**ZKNR C-2 0615-06**	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych	m	12,590		
577 d.2. 1.9.1	**ZKNR C-2 0616-04**	System parkietowy. Nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna	m2	9,800		
578 d.2. 1.9.1	**ZKNR C-2 0616-06**	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu olejowanego	m2	9,800		
579 d.2. 1.9.1	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	9,800		
580 d.2. 1.9.1	**KNR-W 4-01 1215-06**	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m2	9,800		
Razem dział: posadzka						
2.1. 9.2		**ściany**				
581 d.2. 1.9.2	**KNR AT-38 0104-02**	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2	3,840		
582 d.2. 1.9.2	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	37,770		
583 d.2. 1.9.2	**KNR 4-01 1204-08 analogia**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2	37,770		
584 d.2. 1.9.2	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	37,770		

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
585 d.2. 1.9.2	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	37,770		
586 d.2. 1.9.2	**KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07**	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1. 0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2	1,680		
587 d.2. 1.9.2	**KNR 4-01 0919-19 analogia**	Montaż odbojnic drzwi	szt.	1,000		
Razem dział: ściany						
2.1. 9.3		**sufit**				
588 d.2. 1.9.3	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	9,800		
589 d.2. 1.9.3	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	9,800		
590 d.2. 1.9.3	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	9,800		
Razem dział: sufit						
Razem dział: Pom. 0.12 Biuro						
2.1. 10		**Pom. 0.13 Pom. socjalne**				
2.1. 10.1		**posadzka**				
591 d.2. 1.10. 1	**KNR 4-01 0811-07**	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	3,500		
592 d.2. 1.10. 1	**KNR 4-01 0810-03 analogia**	Rozebranie cokolików z płytek	m	7,600		
593 d.2. 1.10. 1	**KNR AT-23 0101-04**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m2	3,500		
594 d.2. 1.10. 1	**KNR AT-23 0101-05**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów	m2	3,500		
595 d.2. 1.10. 1	**KNR AT-23 0101-01**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	3,500		
596 d.2. 1.10. 1	**KNR AT-23 0101-06**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m2	3,500		
597 d.2. 1.10. 1	**KNR AT-23 0101-02**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	3,500		
598 d.2. 1.10. 1	**KNR AT-23 0207-04**	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych w jodełkę na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 19x120 cm	m2	3,500		
599 d.2. 1.10. 1	**KNR AT-23 0216-06**	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych na zaprawie cienkowarstwowej	m	7,600		
600 d.2. 1.10. 1	**KNR AT-23 0218-02**	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej	m	7,600		

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
601 d.2. 1.10. 1	**KNR 4-01 0106-04**	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m3	0,128		
602 d.2. 1.10. 1	**KNR 4-01 0108-09 0108-10**	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m3	0,128		
603 d.2. 1.10. 1	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	3,500		
604 d.2. 1.10. 1	**KNR-W 4-01 1215-08**	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2	3,500		
Razem dział: posadzka						
2.1. 10.2		**ściany**				
605 d.2. 1.10. 2	**KNR 4-01 0819-15**	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	3,000		
606 d.2. 1.10. 2	**KNR 4-01 0106-04**	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m3	0,090		
607 d.2. 1.10. 2	**KNR 4-01 0108-09 0108-10**	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m3	0,090		
608 d.2. 1.10. 2	**KNR AT-22 0101-01**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	3,000		
609 d.2. 1.10. 2	**KNR AT-22 0101-04 0101-05**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 5 mm	m2	3,000		
610 d.2. 1.10. 2	**KNR AT-22 0101-02**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	3,000		
611 d.2. 1.10. 2	**KNR AT-22 0204-07**	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m2	3,000		
612 d.2. 1.10. 2	**KNR AT-38 0104-02**	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2	2,750		
613 d.2. 1.10. 2	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	19,800		
614 d.2. 1.10. 2	**KNR 4-01 1204-08 analogia**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2	19,800		
615 d.2. 1.10. 2	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	19,800		
616 d.2. 1.10. 2	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	19,800		
617 d.2. 1.10. 2	**KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07**	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1. 0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2	1,680		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
618 d.2. 1.10. 2	**KNR 4-01 0919-19 analogia**	Montaż odbojnic drzwi	szt.	1,000		
Razem dział: ściany						
2.1. 10.3		**sufit**				
619 d.2. 1.10. 3	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	3,500		
620 d.2. 1.10. 3	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	3,500		
621 d.2. 1.10. 3	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z ryuntowaniem - aplikacja ręczna	m2	3,500		
Razem dział: sufit						
Razem dział: Pom. 0.13 Pom. socjalne						
2.1. 11		**Pom. 0.14 Zastępca Nadleśniczego**				
2.1. 11.1		**posadzka**				
622 d.2. 1.11. 1	**ZKNR C-2 0614-02**	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2	12,100		
623 d.2. 1.11. 1	**ZKNR C-2 0614-04**	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2	12,100		
624 d.2. 1.11. 1	**ZKNR C-2 0614-09**	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne	m2	1,815		
625 d.2. 1.11. 1	**ZKNR C-2 0615-06**	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych	m	13,660		
626 d.2. 1.11. 1	**ZKNR C-2 0616-04**	System parkietowy. Nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna	m2	12,100		
627 d.2. 1.11. 1	**ZKNR C-2 0616-06**	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu olejowanego	m2	12,100		
628 d.2. 1.11. 1	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	12,100		
629 d.2. 1.11. 1	**KNR-W 4-01 1215-06**	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m2	12,100		
Razem dział: posadzka						
2.1. 11.2		**ściany**				
630 d.2. 1.11. 2	**KNR AT-38 0104-02**	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2	6,000		
631 d.2. 1.11. 2	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	40,980		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
632 d.2. 1.11. 2	**KNR 4-01 1204-08 analogia**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2	40,980		
633 d.2. 1.11. 2	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	40,980		
634 d.2. 1.11. 2	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	40,980		
635 d.2. 1.11. 2	**KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07**	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1. 0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2	1,680		
636 d.2. 1.11. 2	**KNR 4-01 0919-19 analogia**	Montaż odbojnic drzwi	szt.	1,000		
Razem dział: ściany						
2.1. 11.3		**sufit**				
637 d.2. 1.11. 3	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	12,100		
638 d.2. 1.11. 3	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	12,100		
639 d.2. 1.11. 3	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	12,100		
Razem dział: sufit						
Razem dział: Pom. 0.14 Zastępca Nadleśniczego						
2.1. 12		**Pom. 0.17 Biuro**				
2.1. 12.1		**posadzka**				
640 d.2. 1.12. 1	**ZKNR C-2 0614-02**	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2	21,300		
641 d.2. 1.12. 1	**ZKNR C-2 0614-04**	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2	21,300		
642 d.2. 1.12. 1	**ZKNR C-2 0614-09**	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne	m2	3,195		
643 d.2. 1.12. 1	**ZKNR C-2 0615-06**	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych	m	18,470		
644 d.2. 1.12. 1	**ZKNR C-2 0616-04**	System parkietowy. Nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna	m2	21,300		
645 d.2. 1.12. 1	**ZKNR C-2 0616-06**	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu olejowanego	m2	21,300		
646 d.2. 1.12. 1	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	21,300		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
647 d.2. 1.12. 1	**KNR-W 4-01 1215-06**	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m2	21,300		
Razem dział: posadzka						
2.1. 12.2		**ściany**				
648 d.2. 1.12. 2	**KNR AT-38 0104-02**	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2	6,000		
649 d.2. 1.12. 2	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	55,410		
650 d.2. 1.12. 2	**KNR 4-01 1204-08 analogia**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2	55,410		
651 d.2. 1.12. 2	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	55,410		
652 d.2. 1.12. 2	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	55,410		
653 d.2. 1.12. 2	**KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07**	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1. 0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2	1,680		
654 d.2. 1.12. 2	**KNR 4-01 0919-19 analogia**	Montaż odbojnic drzwi	szt.	1,000		
Razem dział: ściany						
2.1. 12.3		**sufit**				
655 d.2. 1.12. 3	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	21,300		
656 d.2. 1.12. 3	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	21,300		
657 d.2. 1.12. 3	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	21,300		
Razem dział: sufit						
Razem dział: Pom. 0.17 Biuro						
2.1. 13		**Pom. 0.18 Biuro**				
2.1. 13.1		**posadzka**				
658 d.2. 1.13. 1	**ZKNR C-2 0614-02**	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2	10,000		
659 d.2. 1.13. 1	**ZKNR C-2 0614-04**	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2	10,000		
660 d.2. 1.13. 1	**ZKNR C-2 0614-09**	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne	m2	1,500		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
661 d.2. 1.13. 1	**ZKNR C-2 0615-06**	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych	m	13,520		
662 d.2. 1.13. 1	**ZKNR C-2 0616-04**	System parkietowy. Nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna	m2	10,000		
663 d.2. 1.13. 1	**ZKNR C-2 0616-06**	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu olejowanego	m2	10,000		
664 d.2. 1.13. 1	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	10,000		
665 d.2. 1.13. 1	**KNR-W 4-01 1215-06**	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m2	10,000		
Razem dział: posadzka						
2.1. 13.2		**ściany**				
666 d.2. 1.13. 2	**KNR AT-38 0104-02**	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2	3,840		
667 d.2. 1.13. 2	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	40,560		
668 d.2. 1.13. 2	**KNR 4-01 1204-08 analogia**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2	40,560		
669 d.2. 1.13. 2	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	40,560		
670 d.2. 1.13. 2	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	40,560		
671 d.2. 1.13. 2	**KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07**	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1. 0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2	1,680		
672 d.2. 1.13. 2	**KNR 4-01 0919-19 analogia**	Montaż odbojnic drzwi	szt.	1,000		
Razem dział: ściany						
2.1. 13.3		**sufit**				
673 d.2. 1.13. 3	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	10,000		
674 d.2. 1.13. 3	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	10,000		
675 d.2. 1.13. 3	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	10,000		
Razem dział: sufit						
Razem dział: Pom. 0.18 Biuro						
2.1. 14		**Pom. 0.19 Biuro**				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
2.1. 14.1		**posadzka**				
676 d.2. 1.14. 1	**ZKNR C-2 0614-02**	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2	10,000		
677 d.2. 1.14. 1	**ZKNR C-2 0614-04**	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2	10,000		
678 d.2. 1.14. 1	**ZKNR C-2 0614-09**	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne	m2	1,500		
679 d.2. 1.14. 1	**ZKNR C-2 0615-06**	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych	m	13,520		
680 d.2. 1.14. 1	**ZKNR C-2 0616-04**	System parkietowy. Nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna	m2	10,000		
681 d.2. 1.14. 1	**ZKNR C-2 0616-06**	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu olejowanego	m2	10,000		
682 d.2. 1.14. 1	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	10,000		
683 d.2. 1.14. 1	**KNR-W 4-01 1215-06**	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m2	10,000		
Razem dział: posadzka						
2.1. 14.2		**ściany**				
684 d.2. 1.14. 2	**KNR AT-38 0104-02**	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2	3,840		
685 d.2. 1.14. 2	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	40,560		
686 d.2. 1.14. 2	**KNR 4-01 1204-08 analogia**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2	40,560		
687 d.2. 1.14. 2	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	40,560		
688 d.2. 1.14. 2	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	40,560		
689 d.2. 1.14. 2	**KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07**	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1. 0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2	1,680		
690 d.2. 1.14. 2	**KNR 4-01 0919-19 analogia**	Montaż odbojnic drzwi	szt.	1,000		
Razem dział: ściany						
2.1. 14.3		**sufit**				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
691 d.2. 1.14. 3	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	10,000		
692 d.2. 1.14. 3	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	10,000		
693 d.2. 1.14. 3	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	10,000		
Razem dział: sufit						
Razem dział: Pom. 0.19 Biuro						
2.1. 15		**Pom. 0.22 Biuro**				
2.1. 15.1		**posadzka**				
694 d.2. 1.15. 1	**ZKNR C-2 0614-02**	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2	9,190		
695 d.2. 1.15. 1	**ZKNR C-2 0614-04**	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2	9,190		
696 d.2. 1.15. 1	**ZKNR C-2 0614-09**	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne	m2	1,378		
697 d.2. 1.15. 1	**ZKNR C-2 0615-06**	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych	m	12,810		
698 d.2. 1.15. 1	**ZKNR C-2 0616-04**	System parkietowy. Nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna	m2	9,190		
699 d.2. 1.15. 1	**ZKNR C-2 0616-06**	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu olejowanego	m2	9,190		
700 d.2. 1.15. 1	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	9,190		
701 d.2. 1.15. 1	**KNR-W 4-01 1215-06**	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m2	9,190		
Razem dział: posadzka						
2.1. 15.2		**ściany**				
702 d.2. 1.15. 2	**KNR AT-38 0104-02**	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2	3,840		
703 d.2. 1.15. 2	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	38,430		
704 d.2. 1.15. 2	**KNR 4-01 1204-08 analogia**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2	38,430		
705 d.2. 1.15. 2	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	38,430		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
706 d.2. 1.15. 2	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	38,430		
707 d.2. 1.15. 2	**KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07**	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1. 0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2	1,680		
708 d.2. 1.15. 2	**KNR 4-01 0919-19 analogia**	Montaż odbojnic drzwi	szt.	1,000		
Razem dział: ściany						
2.1. 15.3		**sufit**				
709 d.2. 1.15. 3	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	9,190		
710 d.2. 1.15. 3	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	9,190		
711 d.2. 1.15. 3	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	9,190		
Razem dział: sufit						
Razem dział: Pom. 0.22 Biuro						
2.1. 16		**Klatka schodowa całość**				
2.1. 16.1		**posadzka**				
712 d.2. 1.16. 1	**KNR 4-01 0811-07**	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	17,999		
713 d.2. 1.16. 1	**KNR 4-01 0106-04**	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m3	0,540		
714 d.2. 1.16. 1	**KNR 4-01 0108-09 0108-10**	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m3	0,540		
715 d.2. 1.16. 1	**KNR 2-02 1121-01**	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	17,999		
716 d.2. 1.16. 1	**KNR 2-02 1121-05**	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2	17,999		
717 d.2. 1.16. 1	**KNR 2-02 1122-01**	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m	9,006		
718 d.2. 1.16. 1	**KNR 2-02 1122-07**	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m	9,006		
719 d.2. 1.16. 1	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	17,999		
720 d.2. 1.16. 1	**KNR-W 4-01 1215-09**	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami	szt.	19,000		
Razem dział: posadzka						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
2.1. 16.2		**balustrady**				
721 d.2. 1.16. 2	**KNR 4-04 0804-02**	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m	7,995		
722 d.2. 1.16. 2	**KNR-W 2-02 1208-01**	Balustrady schodowe wypełnione elementami płytowymi przymocowane do belek policzkowych śrubami	m	4,725		
723 d.2. 1.16. 2	**KNR-W 2-02 1208-03**	Pochwyt na wspornikach	m	3,270		
724 d.2. 1.16. 2	**KNR-W 2-02 1209-04**	Balustrady okienne proste z pochwytem stalowym	m	3,510		
Razem dział: balustrady						
2.1. 16.3		**ściany, spocznik i biegi**				
725 d.2. 1.16. 3	**KNR AT-38 0104-02**	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2	5,040		
726 d.2. 1.16. 3	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	95,032		
727 d.2. 1.16. 3	**KNR 4-01 1204-08 analogia**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2	95,032		
728 d.2. 1.16. 3	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	95,032		
729 d.2. 1.16. 3	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	95,032		
Razem dział: ściany, spocznik i biegi						
2.1. 16.4		**sufit**				
730 d.2. 1.16. 4	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	12,512		
731 d.2. 1.16. 4	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	12,512		
732 d.2. 1.16. 4	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	12,512		
Razem dział: sufit						
2.1. 16.5		**wydzielenie klatki schodowej parter**				
733 d.2. 1.16. 5	**KNR 0-14 2010-03**	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m2	1,930		
734 d.2. 1.16. 5	**KNR AT-12 0109-05**	Ościeżnice i skrzydła drzwiowe D4 fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA	m2	2,870		
735 d.2. 1.16. 5	**KNR 2-02 0815-01**	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2	3,860		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
736 d.2. 1.16. 5	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m^2	3,860		
737 d.2. 1.16. 5	**KNR AT-23 0216-06**	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych na zaprawie cienkowarstwowej	m	1,800		
738 d.2. 1.16. 5	**KNR AT-23 0218-02**	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej	m	1,800		
Razem dział: wydzielenie klatki schodowej parter						
Razem dział: Klatka schodowa całość						
Razem dział: PARTER						
2.2		**PIĘTRO**				
2.2.1		**Pom. 1.1 Komunikacja**				
2.2. 1.1		**posadzka**				
739 d.2. 2.1.1	**KNR 4-01 0811-07**	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m^2	78,800		
740 d.2. 2.1.1	**KNR 4-01 0810-03 analogia**	Rozebranie cokolików z płytek	m	50,130		
741 d.2. 2.1.1	**KNR AT-23 0101-04**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m^2	78,800		
742 d.2. 2.1.1	**KNR AT-23 0101-05**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów	m^2	78,800		
743 d.2. 2.1.1	**KNR AT-23 0101-01**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m^2	78,800		
744 d.2. 2.1.1	**KNR AT-23 0101-06**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m^2	78,800		
745 d.2. 2.1.1	**KNR AT-23 0101-02**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m^2	78,800		
746 d.2. 2.1.1	**KNR AT-23 0207-04**	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych w jodełkę na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 19x120 cm	m^2	78,800		
747 d.2. 2.1.1	**KNR AT-23 0216-06**	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych na zaprawie cienkowarstwowej	m	50,130		
748 d.2. 2.1.1	**KNR AT-23 0218-02**	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej	m	50,130		
749 d.2. 2.1.1	**KNR 4-01 0106-04**	Usunięcie z budynku gruzu	m^3	2,514		
750 d.2. 2.1.1	**KNR 4-01 0108-09 0108-10**	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m^3	2,514		
751 d.2. 2.1.1	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg folią	m^2	78,800		
752 d.2. 2.1.1	**KNR-W 4-01 1215-08**	Mycie po robotach malarskich posadzek	m^2	78,800		
Razem dział: posadzka						
2.2. 1.2		**ściany**				
753 d.2. 2.1.2	**KNR AT-38 0104-02**	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m^2	20,320		
754 d.2. 2.1.2	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2	220,572		

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
755 d.2. 2.1.2	**KNR 4-01 1204-08 analogia**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2	220,572		
756 d.2. 2.1.2	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	220,572		
757 d.2. 2.1.2	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	220,572		
758 d.2. 2.1.2	**KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07**	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1. 0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2	9,520		
Razem dział: ściany						
2.2. 1.3		**sufit**				
759 d.2. 2.1.3	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	78,800		
760 d.2. 2.1.3	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	78,800		
761 d.2. 2.1.3	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z ryuntowaniem - aplikacja ręczna	m2	78,800		
Razem dział: sufit						
2.2. 1.4		**rusztowania**				
762 d.2. 2.1.4	**KNR 2-02 1605-02**	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m2	78,800		
763 d.2. 2.1.4	**KNR 2-02 1605-06**	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m	m2	220,572		
Razem dział: rusztowania						
Razem dział: Pom. 1.1 Komunikacja						
2.2.2		**Pom. 1.2 Pom. Gospodarcze**				
2.2. 2.1		**posadzka**				
764 d.2. 2.2.1	**KNR 4-01 0811-07**	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	10,800		
765 d.2. 2.2.1	**KNR 4-01 0810-03 analogia**	Rozebranie cokolików z płytek	m	15,920		
766 d.2. 2.2.1	**KNR AT-23 0101-04**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m2	10,800		
767 d.2. 2.2.1	**KNR AT-23 0101-05**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów	m2	10,800		
768 d.2. 2.2.1	**KNR AT-23 0101-01**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	10,800		
769 d.2. 2.2.1	**KNR AT-23 0101-06**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m2	10,800		
770 d.2. 2.2.1	**KNR AT-23 0101-02**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	10,800		
771 d.2. 2.2.1	**KNR AT-23 0207-04**	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych w jodełkę na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 19x120 cm	m2	10,800		
772 d.2. 2.2.1	**KNR AT-23 0216-06**	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych na zaprawie cienkowarstwowej	m	15,920		
773 d.2. 2.2.1	**KNR AT-23 0218-02**	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej	m	15,920		

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
774 d.2. 2.2.1	**KNR 4-01 0106-04**	Usunięcie z budynku gruzu	m^3	0,372		
775 d.2. 2.2.1	**KNR 4-01 0108-09 0108-10**	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m^3	0,372		
776 d.2. 2.2.1	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg folią	m^2	78,800		
777 d.2. 2.2.1	**KNR-W 4-01 1215-08**	Mycie po robotach malarskich posadzek	m^2	10,800		
Razem dział: posadzka						
2.2. 2.2		**ściany**				
778 d.2. 2.2.2	**KNR 4-01 0819-15**	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m^2	10,920		
779 d.2. 2.2.2	**KNR 4-01 0106-04**	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m^3	0,328		
780 d.2. 2.2.2	**KNR 4-01 0108-09 0108-10**	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m^3	0,328		
781 d.2. 2.2.2	**KNR AT-22 0101-01**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m^2	10,680		
782 d.2. 2.2.2	**KNR AT-22 0101-04 0101-05**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 5 mm	m^2	10,680		
783 d.2. 2.2.2	**KNR AT-22 0101-02**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m^2	10,680		
784 d.2. 2.2.2	**KNR AT-22 0204-07**	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m^2	10,680		
785 d.2. 2.2.2	**KNR AT-38 0104-02**	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m^2	6,000		
786 d.2. 2.2.2	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2	59,128		
787 d.2. 2.2.2	**KNR 4-01 1204-08 analogia**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m^2	59,128		
788 d.2. 2.2.2	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m^2	59,128		
789 d.2. 2.2.2	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m^2	59,128		
790 d.2. 2.2.2	**KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07**	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1. 0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m^2	1,680		
Razem dział: ściany						
2.2. 2.3		**sufit**				
791 d.2. 2.2.3	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2	10,800		
792 d.2. 2.2.3	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m^2	10,800		
793 d.2. 2.2.3	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z ryuntowaniem - aplikacja ręczna	m^2	10,800		
Razem dział: sufit						
2.2. 2.4		**rusztowania**				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
794 d.2. 2.2.4	**KNR 2-02 1605-02**	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m2	10,800		
795 d.2. 2.2.4	**KNR 2-02 1605-06**	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m	m2	59,128		
Razem dział: rusztowania						
Razem dział: Pom. 1.2 Pom. Gospodarcze						
2.2.3		**Pom. 1.3 Sala narad**				
2.2. 3.1		**posadzka**				
796 d.2. 2.3.1	**ZKNR C-2 0614-02**	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2	71,900		
797 d.2. 2.3.1	**ZKNR C-2 0614-04**	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2	71,900		
798 d.2. 2.3.1	**ZKNR C-2 0614-09**	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne	m2	10,785		
799 d.2. 2.3.1	**ZKNR C-2 0615-06**	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych	m	31,000		
800 d.2. 2.3.1	**ZKNR C-2 0616-04**	System parkietowy. Nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna	m2	71,900		
801 d.2. 2.3.1	**ZKNR C-2 0616-06**	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu olejowanego	m2	71,900		
802 d.2. 2.3.1	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	71,900		
803 d.2. 2.3.1	**KNR-W 4-01 1215-06**	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m2	71,900		
Razem dział: posadzka						
2.2. 3.2		**ściany**				
804 d.2. 2.3.2	**KNR AT-38 0104-02**	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2	20,080		
805 d.2. 2.3.2	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	136,400		
806 d.2. 2.3.2	**KNR 4-01 1204-08 analogia**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2	136,400		
807 d.2. 2.3.2	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	136,400		
808 d.2. 2.3.2	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	136,400		
809 d.2. 2.3.2	**KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07**	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1. 0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2	1,680		
810 d.2. 2.3.2	**KNR 4-01 0919-19 analogia**	Montaż odbojnic drzwi	szt.	1,000		
Razem dział: ściany						
2.2. 3.3		**sufit**				
811 d.2. 2.3.3	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	71,900		
812 d.2. 2.3.3	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	71,900		

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
813 d.2. 2.3.3	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	71,900		
Razem dział: sufit						
2.2. 3.4		**rusztowania**				
814 d.2. 2.3.4	**KNR 2-02 1605-02**	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m2	71,900		
815 d.2. 2.3.4	**KNR 2-02 1605-06**	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m	m2	136,400		
Razem dział: rusztowania						
Razem dział: Pom. 1.3 Sala narad						
2.2.4		**Pom. 1.6 Biuro**				
2.2. 4.1		**posadzka**				
816 d.2. 2.4.1	**ZKNR C-2 0614-02**	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2	12,400		
817 d.2. 2.4.1	**ZKNR C-2 0614-04**	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2	12,400		
818 d.2. 2.4.1	**ZKNR C-2 0614-09**	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne	m2	1,860		
819 d.2. 2.4.1	**ZKNR C-2 0615-06**	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych	m	16,620		
820 d.2. 2.4.1	**ZKNR C-2 0616-04**	System parkietowy. Nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna	m2	12,400		
821 d.2. 2.4.1	**ZKNR C-2 0616-06**	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu olejowanego	m2	12,400		
822 d.2. 2.4.1	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	12,400		
823 d.2. 2.4.1	**KNR-W 4-01 1215-06**	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m2	12,400		
Razem dział: posadzka						
2.2. 4.2		**ściany**				
824 d.2. 2.4.2	**KNR AT-38 0104-02**	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2	5,720		
825 d.2. 2.4.2	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	73,128		
826 d.2. 2.4.2	**KNR 4-01 1204-08 analogia**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2	73,128		
827 d.2. 2.4.2	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	73,128		
828 d.2. 2.4.2	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	73,128		
829 d.2. 2.4.2	**KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07**	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1. 0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2	1,680		
830 d.2. 2.4.2	**KNR 4-01 0919-19 analogia**	Montaż odbojnic drzwi	szt.	1,000		
Razem dział: ściany						
2.2. 4.3		**sufit**				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
831 d.2. 2.4.3	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2	12,400		
832 d.2. 2.4.3	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m^2	12,400		
833 d.2. 2.4.3	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m^2	12,400		
Razem dział: sufit						
2.2. 4.4		**rusztowania**				
834 d.2. 2.4.4	**KNR 2-02 1605-02**	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m^2	12,400		
835 d.2. 2.4.4	**KNR 2-02 1605-06**	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m	m^2	73,128		
Razem dział: rusztowania						
Razem dział: Pom. 1.6 Biuro						
2.2.5		**Pom. 1.7 Przedsionek**				
2.2. 5.1		**posadzka**				
836 d.2. 2.5.1	**KNR 4-01 0811-07**	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m^2	4,300		
837 d.2. 2.5.1	**KNR 4-01 0810-03 analogia**	Rozebranie cokolików z płytek	m	8,700		
838 d.2. 2.5.1	**KNR AT-23 0101-04**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m^2	4,300		
839 d.2. 2.5.1	**KNR AT-23 0101-05**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów	m^2	4,300		
840 d.2. 2.5.1	**KNR AT-23 0101-01**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m^2	4,300		
841 d.2. 2.5.1	**KNR AT-23 0101-06**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m^2	4,300		
842 d.2. 2.5.1	**KNR AT-23 0101-02**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m^2	4,300		
843 d.2. 2.5.1	**KNR AT-23 0207-04**	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych w jodełkę na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 19x120 cm	m^2	4,300		
844 d.2. 2.5.1	**KNR AT-23 0216-06**	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych na zaprawie cienkowarstwowej	m	8,700		
845 d.2. 2.5.1	**KNR AT-23 0218-02**	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej	m	8,700		
846 d.2. 2.5.1	**KNR 4-01 0106-04**	Usunięcie z budynku gruzu	m^3	0,155		
847 d.2. 2.5.1	**KNR 4-01 0108-09 0108-10**	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m^3	0,155		
848 d.2. 2.5.1	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg folią	m^2	4,300		
849 d.2. 2.5.1	**KNR-W 4-01 1215-08**	Mycie po robotach malarskich posadzek	m^2	4,300		
Razem dział: posadzka						
2.2. 5.2		**ściany**				

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
850 d.2. 2.5.2	**KNR AT-38 0104-02**	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2	4,880		
851 d.2. 2.5.2	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	35,288		
852 d.2. 2.5.2	**KNR 4-01 1204-08 analogia**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2	35,288		
853 d.2. 2.5.2	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	35,288		
854 d.2. 2.5.2	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	35,288		
Razem dział: ściany						
2.2. 5.3		**sufit**				
855 d.2. 2.5.3	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	4,300		
856 d.2. 2.5.3	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	4,300		
857 d.2. 2.5.3	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z ryuntowaniem - aplikacja ręczna	m2	4,300		
Razem dział: sufit						
2.2. 5.4		**rusztowania**				
858 d.2. 2.5.4	**KNR 2-02 1605-02**	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m2	4,300		
859 d.2. 2.5.4	**KNR 2-02 1605-06**	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m	m2	35,288		
Razem dział: rusztowania						
Razem dział: Pom. 1.7 Przedsionek						
2.2.6		**Pom. 1.8 Kancelaria**				
2.2. 6.1		**posadzka**				
860 d.2. 2.6.1	**KNR 4-01 0811-07**	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	3,650		
861 d.2. 2.6.1	**KNR 4-01 0810-03 analogia**	Rozebranie cokolików z płytek	m	8,020		
862 d.2. 2.6.1	**KNR AT-23 0101-04**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m2	3,650		
863 d.2. 2.6.1	**KNR AT-23 0101-05**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów	m2	3,650		
864 d.2. 2.6.1	**KNR AT-23 0101-01**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	3,650		
865 d.2. 2.6.1	**KNR AT-23 0101-06**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m2	3,650		
866 d.2. 2.6.1	**KNR AT-23 0101-02**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	3,650		
867 d.2. 2.6.1	**KNR AT-23 0207-04**	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych w jodełkę na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 19x120 cm	m2	3,650		
868 d.2. 2.6.1	**KNR AT-23 0216-06**	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych na zaprawie cienkowarstwowej	m	8,020		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
869 d.2. 2.6.1	**KNR AT-23 0218-02**	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej	m	8,020		
870 d.2. 2.6.1	**KNR 4-01 0106-04**	Usunięcie z budynku gruzu	m^3	0,134		
871 d.2. 2.6.1	**KNR 4-01 0108-09 0108-10**	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m^3	0,134		
872 d.2. 2.6.1	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg folią	m^2	3,650		
873 d.2. 2.6.1	**KNR-W 4-01 1215-08**	Mycie po robotach malarskich posadzek	m^2	3,650		
Razem dział: posadzka						
2.2. 6.2		**ściany**				
874 d.2. 2.6.2	**KNR 4-01 0329-02**	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m^2	0,500		
875 d.2. 2.6.2	**KNR AT-38 0104-02**	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m^2	1,800		
876 d.2. 2.6.2	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2	35,288		
877 d.2. 2.6.2	**KNR 4-01 1204-08 analogia**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m^2	35,288		
878 d.2. 2.6.2	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m^2	35,288		
879 d.2. 2.6.2	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m^2	35,288		
Razem dział: ściany						
2.2. 6.3		**drzwi**				
880 d.2. 2.6.3	**KNR AT-12 0109-05**	Ościeżnice systemowe i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone D1	m^2	1,800		
881 d.2. 2.6.3	**KNR 4-01 0919-19 analogia**	Montaż odbojnic drzwi	szt.	2,000		
Razem dział: drzwi						
2.2. 6.4		**sufit**				
882 d.2. 2.6.4	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2	3,650		
883 d.2. 2.6.4	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m^2	3,650		
884 d.2. 2.6.4	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z ryuntowaniem - aplikacja ręczna	m^2	3,650		
Razem dział: sufit						
2.2. 6.5		**rusztowania**				
885 d.2. 2.6.5	**KNR 2-02 1605-02**	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m^2	3,650		
886 d.2. 2.6.5	**KNR 2-02 1605-06**	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m	m^2	35,288		
Razem dział: rusztowania						
Razem dział: Pom. 1.8 Kancelaria						
2.2.7		**Pom. 1.9 Biuro**				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
2.2. 7.1		**posadzka**				
887 d.2. 2.7.1	**ZKNR C-2 0614-02**	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2	19,700		
888 d.2. 2.7.1	**ZKNR C-2 0614-04**	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2	19,700		
889 d.2. 2.7.1	**ZKNR C-2 0614-09**	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne	m2	2,955		
890 d.2. 2.7.1	**ZKNR C-2 0615-06**	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych	m	17,760		
891 d.2. 2.7.1	**ZKNR C-2 0616-04**	System parkietowy. Nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna	m2	19,700		
892 d.2. 2.7.1	**ZKNR C-2 0616-06**	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu olejowanego	m2	19,700		
893 d.2. 2.7.1	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	19,700		
894 d.2. 2.7.1	**KNR-W 4-01 1215-06**	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m2	19,700		
Razem dział: posadzka						
2.2. 7.2		**ściany**				
895 d.2. 2.7.2	**KNR AT-38 0104-02**	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2	5,720		
896 d.2. 2.7.2	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	78,144		
897 d.2. 2.7.2	**KNR 4-01 1204-08 analogia**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2	78,144		
898 d.2. 2.7.2	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	78,144		
899 d.2. 2.7.2	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	78,144		
900 d.2. 2.7.2	**KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07**	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1. 0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2	1,400		
901 d.2. 2.7.2	**KNR 4-01 0919-19 analogia**	Montaż odbojnic drzwi	szt.	1,000		
Razem dział: ściany						
2.2. 7.3		**sufit**				
902 d.2. 2.7.3	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	19,700		
903 d.2. 2.7.3	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	19,700		
904 d.2. 2.7.3	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	19,700		
Razem dział: sufit						
2.2. 7.4		**rusztowania**				
905 d.2. 2.7.4	**KNR 2-02 1605-02**	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m2	19,700		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
906 d.2. 2.7.4	**KNR 2-02 1605-06**	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m	m^2	78,144		
Razem dział: rusztowania						
Razem dział: Pom. 1.9 Biuro						
2.2.8		**Pom. 1.10 Przedsionek**				
2.2. 8.1		**posadzka**				
907 d.2. 2.8.1	**KNR 4-01 0811-07**	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m^2	3,300		
908 d.2. 2.8.1	**KNR 4-01 0810-03 analogia**	Rozebranie cokolików z płytek	m	7,760		
909 d.2. 2.8.1	**KNR AT-23 0101-04**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m^2	3,300		
910 d.2. 2.8.1	**KNR AT-23 0101-05**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów	m^2	3,300		
911 d.2. 2.8.1	**KNR AT-23 0101-01**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m^2	3,300		
912 d.2. 2.8.1	**KNR AT-23 0101-06**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m^2	3,300		
913 d.2. 2.8.1	**KNR AT-23 0101-02**	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m^2	3,300		
914 d.2. 2.8.1	**KNR AT-23 0207-04**	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych w jodełkę na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 19x120 cm	m^2	3,300		
915 d.2. 2.8.1	**KNR AT-23 0216-06**	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych na zaprawie cienkowarstwowej	m	7,760		
916 d.2. 2.8.1	**KNR AT-23 0218-02**	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej	m	7,760		
917 d.2. 2.8.1	**KNR 4-01 0106-04**	Usunięcie z budynku gruzu	m^3	0,122		
918 d.2. 2.8.1	**KNR 4-01 0108-09 0108-10**	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m^3	0,122		
919 d.2. 2.8.1	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg folią	m^2	3,300		
920 d.2. 2.8.1	**KNR-W 4-01 1215-08**	Mycie po robotach malarskich posadzek	m^2	3,300		
Razem dział: posadzka						
2.2. 8.2		**ściany**				
921 d.2. 2.8.2	**KNR AT-38 0104-02**	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m^2	4,480		
922 d.2. 2.8.2	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2	34,144		
923 d.2. 2.8.2	**KNR 4-01 1204-08 analogia**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m^2	34,144		
924 d.2. 2.8.2	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m^2	34,144		
925 d.2. 2.8.2	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m^2	34,144		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
926 d.2. 2.8.2	**KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07**	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1. 0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2	4,480		
927 d.2. 2.8.2	**KNR 4-01 0919-19 analogia**	Montaż odbojnic drzwi	szt.	3,000		
Razem dział: ściany						
2.2. 8.3		**sufit**				
928 d.2. 2.8.3	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	3,300		
929 d.2. 2.8.3	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	3,300		
930 d.2. 2.8.3	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z ryuntowaniem - aplikacja ręczna	m2	3,300		
Razem dział: sufit						
2.2. 8.4		**rusztowania**				
931 d.2. 2.8.4	**KNR 2-02 1605-02**	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m2	3,300		
932 d.2. 2.8.4	**KNR 2-02 1605-06**	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m	m2	34,144		
Razem dział: rusztowania						
Razem dział: Pom. 1.10 Przedsionek						
2.2.9		**Pom. 1.11 Biuro**				
2.2. 9.1		**posadzka**				
933 d.2. 2.9.1	**ZKNR C-2 0614-02**	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2	19,700		
934 d.2. 2.9.1	**ZKNR C-2 0614-04**	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2	19,700		
935 d.2. 2.9.1	**ZKNR C-2 0614-09**	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne	m2	2,955		
936 d.2. 2.9.1	**ZKNR C-2 0615-06**	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych	m	17,760		
937 d.2. 2.9.1	**ZKNR C-2 0616-04**	System parkietowy. Nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna	m2	19,700		
938 d.2. 2.9.1	**ZKNR C-2 0616-06**	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu olejowanego	m2	19,700		
939 d.2. 2.9.1	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	19,700		
940 d.2. 2.9.1	**KNR-W 4-01 1215-06**	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m2	19,700		
Razem dział: posadzka						
2.2. 9.2		**ściany**				
941 d.2. 2.9.2	**KNR AT-38 0104-02**	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2	5,720		
942 d.2. 2.9.2	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	78,144		
943 d.2. 2.9.2	**KNR 4-01 1204-08 analogia**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2	78,144		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
944 d.2. 2.9.2	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	78,144		
945 d.2. 2.9.2	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	78,144		
946 d.2. 2.9.2	**KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07**	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1. 0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2	1,400		
947 d.2. 2.9.2	**KNR 4-01 0919-19 analogia**	Montaż odbojnic drzwi	szt.	1,000		
Razem dział: ściany						
2.2. 9.3		**sufit**				
948 d.2. 2.9.3	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	19,700		
949 d.2. 2.9.3	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	19,700		
950 d.2. 2.9.3	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	19,700		
Razem dział: sufit						
2.2. 9.4		**rusztowania**				
951 d.2. 2.9.4	**KNR 2-02 1605-02**	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m2	19,700		
952 d.2. 2.9.4	**KNR 2-02 1605-06**	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m	m2	78,144		
Razem dział: rusztowania						
Razem dział: Pom. 1.11 Biuro						
2.2. 10		**Pom. 1.13 Przedsionek**				
2.2. 10.1		**posadzka**				
953 d.2. 2.10. 1	**ZKNR C-2 0614-02**	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2	8,800		
954 d.2. 2.10. 1	**ZKNR C-2 0614-04**	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2	8,800		
955 d.2. 2.10. 1	**ZKNR C-2 0614-09**	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne	m2	1,320		
956 d.2. 2.10. 1	**ZKNR C-2 0615-06**	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych	m	12,300		
957 d.2. 2.10. 1	**ZKNR C-2 0616-04**	System parkietowy. Nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna	m2	8,800		
958 d.2. 2.10. 1	**ZKNR C-2 0616-06**	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu olejowanego	m2	8,800		
959 d.2. 2.10. 1	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	8,800		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
960 d.2. 2.10. 1	**KNR-W 4-01 1215-06**	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m2	8,800		
Razem dział: posadzka						
2.2. 10.2		**ściany**				
961 d.2. 2.10. 2	**KNR AT-38 0104-02**	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2	7,280		
962 d.2. 2.10. 2	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	54,120		
963 d.2. 2.10. 2	**KNR 4-01 1204-08 analogia**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2	54,120		
964 d.2. 2.10. 2	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	54,120		
965 d.2. 2.10. 2	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	54,120		
966 d.2. 2.10. 2	**KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07**	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1. 0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2	7,280		
967 d.2. 2.10. 2	**KNR 4-01 0919-19 analogia**	Montaż odbojnic drzwi	szt.	5,000		
Razem dział: ściany						
2.2. 10.3		**sufit**				
968 d.2. 2.10. 3	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	8,800		
969 d.2. 2.10. 3	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	8,800		
970 d.2. 2.10. 3	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	8,800		
Razem dział: sufit						
2.2. 10.4		**rusztowania**				
971 d.2. 2.10. 4	**KNR 2-02 1605-02**	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m2	8,800		
972 d.2. 2.10. 4	**KNR 2-02 1605-06**	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m	m2	54,120		
Razem dział: rusztowania						
Razem dział: Pom. 1.13 Przedsionek						
2.2. 11		**Pom. 1.14 Biuro**				
2.2. 11.1		**posadzka**				
973 d.2. 2.11. 1	**ZKNR C-2 0614-02**	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2	11,400		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
974 d.2. 2.11. 1	**ZKNR C-2 0614-04**	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2	11,400		
975 d.2. 2.11. 1	**ZKNR C-2 0614-09**	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne	m2	1,710		
976 d.2. 2.11. 1	**ZKNR C-2 0615-06**	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych	m	13,500		
977 d.2. 2.11. 1	**ZKNR C-2 0616-04**	System parkietowy. Nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna	m2	11,400		
978 d.2. 2.11. 1	**ZKNR C-2 0616-06**	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu olejowanego	m2	11,400		
979 d.2. 2.11. 1	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	11,400		
980 d.2. 2.11. 1	**KNR-W 4-01 1215-06**	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m2	11,400		
Razem dział: posadzka						
2.2. 11.2		**ściany**				
981 d.2. 2.11. 2	**KNR AT-38 0104-02**	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2	1,400		
982 d.2. 2.11. 2	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	59,400		
983 d.2. 2.11. 2	**KNR 4-01 1204-08 analogia**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2	59,400		
984 d.2. 2.11. 2	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	59,400		
985 d.2. 2.11. 2	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	59,400		
986 d.2. 2.11. 2	**KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07**	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1. 0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2	1,400		
987 d.2. 2.11. 2	**KNR 4-01 0919-19 analogia**	Montaż odbojnic drzwi	szt.	1,000		
Razem dział: ściany						
2.2. 11.3		**sufit**				
988 d.2. 2.11. 3	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	11,400		
989 d.2. 2.11. 3	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	11,400		

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
990 d.2. 2.11. 3	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	11,400		
Razem dział: sufit						
2.2. 11.4		**rusztowania**				
991 d.2. 2.11. 4	**KNR 2-02 1605-02**	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m2	11,400		
992 d.2. 2.11. 4	**KNR 2-02 1605-06**	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m	m2	59,400		
Razem dział: rusztowania						
Razem dział: Pom. 1.14 Biuro						
2.2. 12		**Pom. 1.15 Biuro**				
2.2. 12.1		**posadzka**				
993 d.2. 2.12. 1	**ZKNR C-2 0614-02**	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2	9,200		
994 d.2. 2.12. 1	**ZKNR C-2 0614-04**	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2	9,200		
995 d.2. 2.12. 1	**ZKNR C-2 0614-09**	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne	m2	1,380		
996 d.2. 2.12. 1	**ZKNR C-2 0615-06**	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych	m	12,260		
997 d.2. 2.12. 1	**ZKNR C-2 0616-04**	System parkietowy. Nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna	m2	9,200		
998 d.2. 2.12. 1	**ZKNR C-2 0616-06**	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu olejowanego	m2	9,200		
999 d.2. 2.12. 1	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	9,200		
1000 d.2. 2.12. 1	**KNR-W 4-01 1215-06**	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m2	9,200		
Razem dział: posadzka						
2.2. 12.2		**ściany**				
1001 d.2. 2.12. 2	**KNR AT-38 0104-02**	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2	4,280		
1002 d.2. 2.12. 2	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	45,144		
1003 d.2. 2.12. 2	**KNR 4-01 1204-08 analogia**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2	45,144		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
1004 d.2. 2.12. 2	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	45,144		
1005 d.2. 2.12. 2	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	45,144		
1006 d.2. 2.12. 2	**KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07**	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1. 0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2	1,400		
1007 d.2. 2.12. 2	**KNR 4-01 0919-19 analogia**	Montaż odbojnic drzwi	szt.	1,000		
Razem dział: ściany						
2.2. 12.3		**sufit**				
1008 d.2. 2.12. 3	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	9,200		
1009 d.2. 2.12. 3	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	9,200		
1010 d.2. 2.12. 3	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	9,200		
Razem dział: sufit						
2.2. 12.4		**rusztowania**				
1011 d.2. 2.12. 4	**KNR 2-02 1605-02**	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m2	9,200		
1012 d.2. 2.12. 4	**KNR 2-02 1605-06**	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m	m2	45,144		
Razem dział: rusztowania						
Razem dział: Pom. 1.15 Biuro						
2.2. 13		**Pom. 1.16 Biuro**				
2.2. 13.1		**posadzka**				
1013 d.2. 2.13. 1	**ZKNR C-2 0614-02**	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2	14,700		
1014 d.2. 2.13. 1	**ZKNR C-2 0614-04**	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2	14,700		
1015 d.2. 2.13. 1	**ZKNR C-2 0614-09**	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne	m2	2,205		
1016 d.2. 2.13. 1	**ZKNR C-2 0615-06**	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych	m	15,960		
1017 d.2. 2.13. 1	**ZKNR C-2 0616-04**	System parkietowy. Nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna	m2	14,700		

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
1018 d.2. 2.13. 1	**ZKNR C-2 0616-06**	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu olejowanego	m2	14,700		
1019 d.2. 2.13. 1	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	9,200		
1020 d.2. 2.13. 1	**KNR-W 4-01 1215-06**	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m2	9,200		
Razem dział: posadzka						
2.2. 13.2		**ściany**				
1021 d.2. 2.13. 2	**KNR AT-38 0104-02**	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2	5,720		
1022 d.2. 2.13. 2	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	70,224		
1023 d.2. 2.13. 2	**KNR 4-01 1204-08 analogia**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2	70,224		
1024 d.2. 2.13. 2	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	70,224		
1025 d.2. 2.13. 2	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	70,224		
1026 d.2. 2.13. 2	**KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07**	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1. 0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2	1,400		
1027 d.2. 2.13. 2	**KNR 4-01 0919-19 analogia**	Montaż odbojnic drzwi	szt.	1,000		
Razem dział: ściany						
2.2. 13.3		**sufit**				
1028 d.2. 2.13. 3	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	14,700		
1029 d.2. 2.13. 3	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	14,700		
1030 d.2. 2.13. 3	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	14,700		
Razem dział: sufit						
2.2. 13.4		**rusztowania**				
1031 d.2. 2.13. 4	**KNR 2-02 1605-02**	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m2	14,700		
1032 d.2. 2.13. 4	**KNR 2-02 1605-06**	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m	m2	70,224		
Razem dział: rusztowania						
Razem dział: Pom. 1.16 Biuro						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
2.2. 14		**wydzielenie klatki schodowej piętro**				
1033 d.2. 2.14	**KNR 0-14 2010-03**	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m2	8,543		
1034 d.2. 2.14	**KNR AT-12 0109-05**	Ościeżnice i skrzydła drzwiowe D4 fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA	m2	2,870		
1035 d.2. 2.14	**KNR 2-02 0815-01**	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2	17,086		
1036 d.2. 2.14	**KNR AT-26 0303-01**	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2	17,086		
1037 d.2. 2.14	**KNR AT-23 0216-06**	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych na zaprawie cienkowarstwowej	m	3,770		
1038 d.2. 2.14	**KNR AT-23 0218-02**	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej	m	3,770		
Razem dział: wydzielenie klatki schodowej piętro						
Razem dział: PIĘTRO						
Razem dział: REMONT						
3		**WYMIANA OKIEN POŁACIOWYCH**				
1039 d.3	**KNR 4-01 0508-03**	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m2	4,500		
1040 d.3	**KNR 4-01 0432-02**	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 z konstrukcji dachu	szt.	3,000		
1041 d.3	**KNR 0-15II 0526-02**	Osadzenie kołnierzy okien 78x140cm w połaci dachowej	szt.	3,000		
1042 d.3	**KNR 0-15II 0526-02**	Osadzenie okien 78x140cm w połaci dachowej	szt.	3,000		
1043 d.3	**KNR 4-01 0503-03**	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki cementowej zakładkowej	m2	4,500		
Razem dział: WYMIANA OKIEN POŁACIOWYCH						
4		**WYMIANA OBRÓBKI KOSZOWEJ**				
1044 d.4	**KNR 4-01 0508-03**	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m2	5,500		
1045 d.4	**KNR 4-01 0535-08**	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	3,300		
1046 d.4	**NNRNKB 202 0541-02**	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	3,300		
1047 d.4	**KNR 4-01 0503-03**	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki cementowej zakładkowej	m2	5,500		
Razem dział: WYMIANA OBRÓBKI KOSZOWEJ						
5		**WYMIANA OKIEN**				
1048 d.5	**KNR 4-01 0819-15**	Rozebranie parapetów z płytek	m2	17,730		
1049 d.5	**KNR 4-01 0354-08**	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2	105,840		
1050 d.5	**KNR 4-01 0354-07**	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	7,000		
1051 d.5	**KNR 4-01 0106-04**	Usunięcie z parteru budynku gruzu i okien	m3	7,471		
1052 d.5	**KNR 4-01 0108-09 0108-10**	Wywiezienie gruzu i okien samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km - wraz z kosztem utylizacji	m3	7,471		
1053 d.5	**KNR 0-19 1023-10**	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PVC z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2	m2	105,840		
1054 d.5	**KNR 0-19 1023-06**	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PVC z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2	m2	4,050		
1055 d.5	**KNR 0-19 1023-08**	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PVC z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2	m2	5,760		
1056 d.5	**KNR 2-02 0921-04**	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ościeży - parapet zewnętrzny	m2	17,730		
Razem dział: WYMIANA OKIEN						
6		**WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH**				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
1057 d.6	**KNR 4-01 0354-10**	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m^2	5,200		
1058 d.6	**KNR 4-01 0106-04**	Usunięcie z parteru budynku drzwi	m^3	0,416		
1059 d.6	**KNR 4-01 0108-09 0108-10**	Wywiezienie gruzu i okien samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km - wraz z kosztem utylizacji	m^3	0,416		
1060 d.6	**KNR 0-19 1024-08**	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych Dz1	m^2	5,200		
Razem dział: WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH						
7		**SAP**				
1061 d.7	**analiza własna**	SAP w ochronie pełnej z sygnalizatorem akustyczno – optycznym na elewacji zewnętrznej budynku; projekt, jest po stronie wykonawcy	kpl.	1,000		
Razem dział: SAP						
8		**Agregaty pianowe AWP-20X**				
1062 d.8	**analiza własna**	Agregaty pianowe AWP-20X - dostawa i montaż	kpl.	2,000		
Razem dział: Agregaty pianowe AWP-20X						
9		**INSTALACJE SANITARNE**				
9.1		**Instalacja c.o. w garażu**				
1063 d.9.1	**KNNR 4 0503-01**	Pompa ciepła wielkość L, nominalna moc grzewcza 35,6kW zasilanie 400V/3f/50Hz pobór mocy sprężarki 22,2 kW, pobór mocy pomp obiegowych 1,0 kW wyposażona fabrycznie w dwie pompy obiegowe elektronicznie sterowane po stronie dolnego źródła i na wyjście do instalacji odbiorczej ogrzewczej + glikol	szt.	1,000		
1064 d.9.1	**KNNR 4 0508-01**	Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 500l z powiększoną wężownicą do podłączenia pompy ciepła o powierzchni wymiany co najmniej 6 m^2	szt.	1,000		
1065 d.9.1	**KNNR 4 0508-01**	Zbiornik buforowy ciepła o pojemności co najmniej 500l	szt.	1,000		
1066 d.9.1	**KNNR 4 0503-01**	Kompletny kocioł grzewczy elektryczny z grupą pompowa przykotłową naczyniem wzbiorczym przykotłowym 12l/3bar z zaworem bezpieczeństwa moc kotła 12kW zasilanie 400V/3f/50Hz	szt.	1,000		
1067 d.9.1	**KNR 0-35 0217-07**	Zawór przełączający 3 drogowy G2" z siłownikiem 230V sterowany od termostatu ciepłej wody użytkowej + termostat	szt.	1,000		
1068 d.9.1	**KNR 0-35 0208-01**	Pompa obiegowa z przyłącza gazu gorącego pkt. pracy 1,5 m^3/h i 2,5 mH2O typ 25-60 130 zasilanie 230V/50Hz/1f moc 3-34W	szt.	1,000		
1069 d.9.1	**KNR 0-35 0208-01**	Pompa cyrkulacyjna 20-14 110 zasil. 230V/1f/50Hz pobór mocy 25W pkt. pracy 0,3 m^3/h i 0,8 mH2O	szt.	1,000		
1070 d.9.1	**KNR 0-35 0208-02**	Pompa obiegowa elektroniczna pkt. pracy 3,3 m^3/h i 5,2mH2O typ. 25-80 zasilanie 230V/1f/50Hz pobór mocy 9-116W	szt.	1,000		
1071 d.9.1	**KNR 0-35 0208-01**	Pompa obiegowa pkt. pracy 0,95 m^3/h i 3,3 mH2O typ 25-60 zasilanie 230V/1f/50Hz pobór mocy 3-31W	szt.	1,000		
1072 d.9.1	**KNR 0-35 0217-05**	Zawór 3-drogowy DN32 Kvs=16 + napęd 24V/0-10V lub 3 pkt. 230V	szt.	1,000		
1073 d.9.1	**KNNR 4 0511-08**	Przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 50l 6 bar - dolne źródło	szt.	1,000		
1074 d.9.1	**KNNR 4 0511-08**	Przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 80 6 bar- źródło bufor	szt.	1,000		
1075 d.9.1	**KNNR 4 0511-08**	Przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 80 6 dar - instalacja odbiorcza	szt.	1,000		
1076 d.9.1	**KNNR 4 0511-01**	Przeponowe naczynie wzbiorcze wzbiorcze o poj. 8l 3 bar - przykotłowe	szt.	1,000		
1077 d.9.1	**KNNR 4 0511-01**	Przeponowe naczynie wzbiorcze 18l 10 bar - do podgrzwacze c.w.u.	szt.	1,000		
1078 d.9.1	**KNR 0-35 0216-05**	Membranowy zawór bezpieczeństwa typ 1915 1 1/2' 3 bar - dolne źródło	szt.	1,000		
1079 d.9.1	**KNR 0-35 0216-05**	Membranowy zawór bezpieczeństwa typ 1915 1' 3 bar - pompa ciepła	szt.	1,000		
1080 d.9.1	**KNR 0-35 0216-05**	Membranowy zawór bezpieczeństwa typ 2115 3/4' 6 bar - podgrzewacz	szt.	1,000		

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
1081 d.9.1	**KNR 7-08 0301-01 analogia**	Moduł sterowniczy	ukł.	1,000		
1082 d.9.1	**analiza własna**	Kompletny zestaw do napełniania instalacji wodą zmiękczoną zestaw do napełniania instalacji wodą zmiękczoną	kpl.	1,000		
1083 d.9.1	**KNR 7-08 0102-01**	Czujnik temperatury zewnętrznej	ukł.	1,000		
1084 d.9.1	**KNR 7-08 0102-01**	Czujnik temperatury zasilania/powrotu	ukł.	1,000		
1085 d.9.1	**KNR 7-08 0102-01**	Czujnik temperatury c.w.u. górny	ukł.	1,000		
1086 d.9.1	**KNR 7-08 0102-01**	Czujnik temperatury c.w.u. dolny	ukł.	1,000		
1087 d.9.1	**KNR 7-08 0102-01**	Czujnik temperatury zewnętrznej	ukł.	1,000		
1088 d.9.1	**analiza własna**	Orurowanie z izolacją, rozdzielacz oraz zawory i filtry, termometry wg schematu	kpl.	1,000		
1089 d.9.1	**KNNR 4 0529-02**	Uruchomienie kotłowni c.o.	szt.	1,000		
1090 d.9.1	**KNNR 8 0422-06**	Demontaż grzejnika stalowego z zaworami	kpl.	7,000		
1091 d.9.1	**KNNR 4 0412-01**	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.	7,000		
1092 d.9.1	**KNNR 4 0429-04**	Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników	kpl.	7,000		
1093 d.9.1	**KNNR 4 0418-12**	Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600 mm i dług. 2000 mm	szt.	6,000		
1094 d.9.1	**KNNR 4 0418-11**	Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600 mm i dług. 1000 mm	szt.	1,000		
1095 d.9.1	**KNR 0-35 0215-04**	Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C	szt.	7,000		
1096 d.9.1	**KNNR 4 0436-01**	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.	7,000		
Razem dział: Instalacja c.o. w garażu						
9.2		**Instalacja c.o. w obiekcie głównym**				
1097 d.9.2	**KNNR 8 0422-06**	Demontaż grzejnika stalowego z zaworami	kpl.	55,000		
1098 d.9.2	**KNNR 4 0412-01**	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.	55,000		
1099 d.9.2	**KNNR 4 0429-04**	Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników	kpl.	55,000		
1100 d.9.2	**KNNR 4 0418-11**	Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600 mm i dług. 700 mm	szt.	1,000		
1101 d.9.2	**KNNR 4 0418-11**	Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600 mm i dług. 800 mm	szt.	3,000		
1102 d.9.2	**KNNR 4 0418-11**	Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600 mm i dług. 900 mm	szt.	2,000		
1103 d.9.2	**KNNR 4 0418-11**	Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600 mm i dług. 1000 mm	szt.	5,000		
1104 d.9.2	**KNNR 4 0418-11**	Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600 mm i dług. 1100 mm	szt.	2,000		
1105 d.9.2	**KNNR 4 0418-11**	Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600 mm i dług. 1200 mm	szt.	8,000		
1106 d.9.2	**KNNR 4 0418-11**	Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600 mm i dług. 1400 mm	szt.	7,000		
1107 d.9.2	**KNNR 4 0418-11**	Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600 mm i dług. 1600 mm	szt.	20,000		
1108 d.9.2	**KNNR 4 0418-12**	Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600 mm i dług. 1800 mm	szt.	7,000		
1109 d.9.2	**KNR 0-35 0215-04**	Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C	szt.	55,000		
1110 d.9.2	**KNNR 4 0436-01**	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.	55,000		
Razem dział: Instalacja c.o. w obiekcie głównym						
Razem dział: INSTALACJE SANITARNE						
10		**INSTALACJE ELEKTRYCZNE**				
10.1		**Budynek główny**				

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
10.1.1		**Wyłącznik p.poż**				
1111 d.10.1.1	**KNNR-W 9 0204-05**	Demontaż wyłącznika P.POŻ. zlokalizowanego w holu budynku	szt.	1,000		
1112 d.10.1.1	**KNNR 5 0301-02**	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym	szt.	4,000		
1113 d.10.1.1	**KNNR 5 0303-01**	Puszki ognioodporne M-BOX E90 V1s FSB002	szt.	1,000		
Razem dział: Wyłącznik p.poż						
10.1.2		**Główna tablica rozdzielcza**				
1114 d.10.1.2	**KNNR 5 0407-04**	Rozłącznik 80A w rozdzielnicach	szt.	1,000		
1115 d.10.1.2	**KNNR 5 0407-01**	Wyłącznik B6A nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	3,000		
1116 d.10.1.2	**KNNR 5 0407-02**	Automatyczny przełącznik faz PF-431 z fazą priorytetową, I=16A, 3 moduły	szt.	1,000		
1117 d.10.1.2	**KNNR 5 1207-01**	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	41,000		
1118 d.10.1.2	**KNNR 5 0715-03**	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem *Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 4x25mm2*	m	40,000		
1119 d.10.1.2	**KNNR 5 0726-10**	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 25 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	2,000		
1120 d.10.1.2	**KNNR 5 1208-02**	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	41,000		
1121 d.10.1.2	**KNNR 5 1208-05**	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m^3	0,031		
1122 d.10.1.2	**KNNR 5 0205-01**	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe *Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm2*	m	41,000		
1123 d.10.1.2	**KNNR 5 1302-03**	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.	1,000		
1124 d.10.1.2	**KNNR 5 1301-01**	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1,000		
Razem dział: Główna tablica rozdzielcza						
10.1.3		**Instalacja oświetleniowa**				
10.1.3.1		**oświetlenie awaryjne**				
1125 d.10.1.3.1	**KNNR 5 0502-04 analogia**	Oprawy oświetleniowe przykręcane - AW1	kpl.	18,000		
1126 d.10.1.3.1	**KNNR 5 0502-04 analogia**	Oprawy oświetleniowe przykręcane - AW2	kpl.	7,000		
1127 d.10.1.3.1	**KNNR 5 0502-04 analogia**	Oprawy oświetleniowe przykręcane - AW3	kpl.	2,000		
1128 d.10.1.3.1	**KNNR 5 0502-04 analogia**	Oprawy oświetleniowe przykręcane - EW1	kpl.	11,000		
1129 d.10.1.3.1	**KNNR 5 0502-04 analogia**	Oprawy oświetleniowe przykręcane - EW2	kpl.	1,000		

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
1130 d.10. 1.3.1	**KNNR 5 0110-04**	Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły	m	351,000		
1131 d.10. 1.3.1	**KNNR 5 0205-01**	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe *Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm2*	m	351,000		
1132 d.10. 1.3.1	**KNNR 5 1203-08**	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył	117,000		
1133 d.10. 1.3.1	**KNNR 5 1301-01**	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	10,000		
Razem dział: oświetlenie awaryjne						
Razem dział: Instalacja oświetleniowa						
Razem dział: Budynek główny						
10.2		**Budynek garażowy**				
10.2. 1		**Tablica rozdzielcza**				
1134 d.10. 2.1	**KNNR-W 9 0201-08**	Demontaż obudów o powierzchni ponad 0.5 m2	szt.	1,000		
1135 d.10. 2.1	**KNNR-W 9 0201-06**	Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2	szt.	1,000		
1136 d.10. 2.1	**analiza własna**	Demontaż instalacje zasilające istniejące urządzenia technologiczne	kpl.	1,000		
1137 d.10. 2.1	**KNNR 5 0404-07**	Obudowy o powierzchni do 0.5 m2	szt.	1,000		
1138 d.10. 2.1	**KNNR 5 0404-01**	Tablica rozdzielcza TEG	szt.	1,000		
1139 d.10. 2.1	**KNNR 5 1101-02**	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania	szt.	0,000		
1140 d.10. 2.1	**KNNR 5 1105-07**	Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów	m	8,000		
1141 d.10. 2.1	**KNNR 5 0207-06**	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 układane na konstrukcji metalowej; mocowanie płaskownika śrubami *Przewód YDY-450/750V 5x10mm2*	m	6,000		
1142 d.10. 2.1	**KNNR 5 1204-02**	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył 10 mm2	szt.	10,000		
1143 d.10. 2.1	**KNNR 5 0207-06**	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 układane na konstrukcji metalowej; mocowanie płaskownika śrubami *Przewód YDY-450/750V 5x4mm2*	m	6,000		
1144 d.10. 2.1	**KNNR 5 1204-01**	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył 4 mm2	szt.	10,000		
1145 d.10. 2.1	**KNNR 5 0207-04**	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na konstrukcji metalowej; mocowanie płaskownika śrubami *Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm2*	m	24,000		
1146 d.10. 2.1	**KNNR 5 1301-02**	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	2,000		
1147 d.10. 2.1	**KNNR 5 1301-01**	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	6,000		
1148 d.10. 2.1	**KNNR-W 9 1108-08**	Odłączenie i podłączenie przewodów lub kabli 5 żyłowych Cu 6-16 mm2 do silników w obudowie normalnej	szt.	12,000		
1149 d.10. 2.1	**KNNR 5 0602-03 analogia**	W pomieszczeniu wykonać magistralę wyrównawczą, którą połączyć z uziomem pionowym prętowym.	m	6,000		
Razem dział: Tablica rozdzielcza						

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przed-miar	Cena jedn.	Wartość
Razem dział: Budynek garażowy						
Razem dział: INSTALACJE ELEKTRYCZNE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT **Podatek VAT** **Ogółem wartość kosztorysowa robót**						

Słownie:

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński