K R Z Y S Z T O F G R Z E G O R Z E W S K I
ARCHITEKT
Ul. Górczyńska 21/1/24 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 608 36 22 21 mail:**grzegorzewski@jkkg.pl**

PRZEDMIAR ROBÓT

BRANŻA

ROBOTY BUDOWLANE

OBIEKT

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH (GOŚCINNYCH) ORAZ HIGIENICZNO – SANITARNYCH NA KONDYGNACJI PODDASZA W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU BIUROWYM WRAZ Z JEGO PRZEBUDOWĄ
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 080203_2 BYTNICA DZIAŁKA NR EWID. 080203_2.0002.36/18
W OBR. EWID. NR 0002 BYTNICA

INWESTOR

Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Bytnica
66-630 Bytnica 160

OPRACOWAŁ

KOSZTORYSANT
MACIEJ SKUBISZYŃSKI

KOSZTORYSANT
Maciej Skubiszyński

ZAWARTOŚĆ TECZKI

1. Założenia kosztorysowe
2. Przedmiar robót

GORZÓW WLKP. …07.2026

ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE
Przedmiar robót

1. Zakres opracowania – ogólna charakterystyka robót:

Zakresem opracowania objęto wykonanie przedmiaru robót przebudowa i remont istniejącego budynku biurowego, położonego w jednostce ewidencyjnej 080203_2 Bytnica, na działce nr ewid. 080203_2.0002.36/18 w obrębie nr 0002 Bytnica.

2. Podstawa opracowania

- Dokumentacja projektowa
- **Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR),**
- **Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych (KNNR),**
- **analizy własne opracowane na podstawie doświadczenia autora kosztorysu w oparciu o wykonane roboty,**
- **Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. Dz.U. 2021 poz. 2458 W sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.**
- **Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. Dz.U. 2021 poz. 2454 W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.**
- **Cenniki producentów i dystrybutorów, cennik materiałów, sprzętu i robocizny – Sekocenbud – poziom cen I kwartał 2026r.**

3. Założenia wyjściowe do kosztorysowania – ogólna charakterystyka robót

Spis działów kosztorysu:

Lp.	Nazwa działu
1	PRZEBUDOWA
1.1	PARTER
1.1.1	Pom. 0.3 Punkt A-D
1.1.1.1	posadzka
1.1.1.2	ściany
1.1.1.3	sufit
1.1.2	Pom. 0.7 WC Męskie
1.1.2.1	rozbiórki
1.1.2.2	ścianki GK
1.1.2.3	drzwi
1.1.2.4	ściany
1.1.2.5	sufit
1.1.2.6	posadzka
1.1.2.7	biały montaż
1.1.2.8	wyposażenie
1.1.3	Pom. 0.8 WC Damskie + niepełnosprawnych
1.1.3.1	rozbiórki
1.1.3.2	ścianki GK
1.1.3.3	drzwi
1.1.3.4	ściany
1.1.3.5	sufit
1.1.3.6	posadzka
1.1.3.7	biały montaż
1.1.3.8	wyposażenie
1.1.4	Pom. 0.20 Księgowość
1.1.4.1	nadproże
1.1.4.2	drzwi
1.1.4.3	ścianka GK

1.1.4.4 posadzka
1.1.4.5 ściany
1.1.4.6 sufit
1.1.5 Pom. 0.21 Biuro
1.1.5.1 ścianka GK
1.1.5.2 posadzka
1.1.5.3 ściany
1.1.5.4 sufit
1.2 PIĘTRO
1.2.1 Pom. 1.4 Przedsionek
1.2.1.1 posadzka
1.2.1.2 ściany
1.2.1.3 sufit
1.2.1.4 rusztowania
1.2.2 Pom. 1.5 WC
1.2.2.1 ścianki GK
1.2.2.2 drzwi
1.2.2.3 ściany
1.2.2.4 sufit
1.2.2.5 posadzka
1.2.2.6 rusztowania
1.2.2.7 biały montaż
1.2.2.8 wyposażenie
1.2.2.9 rusztowania
1.2.3 Pom. 1.11 Łazienka
1.2.3.1 ściany
1.2.3.2 sufit
1.2.3.3 posadzka
1.2.3.4 rusztowania
1.2.3.5 biały montaż
1.2.3.6 wyposażenie
1.2.3.7 rusztowania
1.2.4 Pom. 1.12 Łazienka
1.2.4.1 ściany
1.2.4.2 sufit
1.2.4.3 posadzka
1.2.4.4 rusztowania
1.2.4.5 biały montaż
1.2.4.6 wyposażenie
1.2.4.7 rusztowania
1.3 WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
1.3.1 Parter
1.3.1.1 pom. 0.1
1.3.1.2 pom. 0.2
1.3.1.3 pom. 0.3
1.3.1.4 pom. 0.4
1.3.1.5 pom. 0.5
1.3.1.6 pom. 0.6
1.3.1.7 pom. klatka schodowa
1.3.1.8 pom. 0.7
1.3.1.9 pom. 0.8
1.3.1.10 pom. 0.9
1.3.1.11 pom. 0.10
1.3.1.12 pom. 0.11
1.3.1.13 pom. 0.12
1.3.1.14 pom. 0.13
1.3.1.15 pom. 0.14
1.3.1.16 pom. 0.15
1.3.1.17 pom. 0.16
1.3.1.18 pom. 0.17
1.3.1.19 pom. 0.18
1.3.1.20 pom. 0.19
1.3.1.21 pom. 0.20

1.3.1.22 pom. 0.21
1.3.1.23 pom. 0.22
1.3.2 Piętro
1.3.2.1 pom. 1.1
1.3.2.2 pom. 1.2
1.3.2.3 pom. klatka schodowa
1.3.2.4 pom. 1.3
1.3.2.5 pom. 1.4
1.3.2.6 pom. 1.5
1.3.2.7 pom. 1.6
1.3.2.8 pom. 1.7
1.3.2.9 pom. 1.8
1.3.2.10 pom. 1.9
1.3.2.11 pom. 1.10
1.3.2.12 pom. 1.11
1.3.2.13 pom. 1.12
1.3.2.14 pom. 1.11 biuro
1.3.2.15 pom. 1.13
1.3.2.16 pom. 1.14
1.3.2.17 pom. 1.15
1.3.2.18 pom. 1.16
2 REMONT
2.1 PARTER
2.1.1 Pom. 0.1 Hol
2.1.1.1 posadzka
2.1.1.2 ściany
2.1.1.3 sufit
2.1.2 Pom. 0.2 Komunikacja
2.1.2.1 posadzka
2.1.2.2 ściany
2.1.2.3 sufit
2.1.3 Pom. 0.4 Straż leśna
2.1.3.1 posadzka
2.1.3.2 ściany
2.1.3.3 sufit
2.1.4 Pom. 0.5 Przedsionek
2.1.4.1 posadzka
2.1.4.2 ściany
2.1.4.3 sufit
2.1.5 Pom. 0.6 Komputer
2.1.5.1 posadzka
2.1.5.2 ściany
2.1.5.3 sufit
2.1.6 Pom. 0.9 Magazyn
2.1.6.1 posadzka
2.1.6.2 ściany
2.1.6.3 sufit
2.1.7 Pom. 0.10 Biuro
2.1.7.1 posadzka
2.1.7.2 ściany
2.1.7.3 sufit
2.1.8 Pom. 0.11 Biuro
2.1.8.1 posadzka
2.1.8.2 ściany
2.1.8.3 sufit
2.1.9 Pom. 0.12 Biuro
2.1.9.1 posadzka
2.1.9.2 ściany
2.1.9.3 sufit
2.1.10 Pom. 0.13 Pom. socjalne
2.1.10.1 posadzka
2.1.10.2 ściany
2.1.10.3 sufit

2.1.11 Pom. 0.14 Zastępca Nadleśniczego
2.1.11.1 posadzka
2.1.11.2 ściany
2.1.11.3 sufit
2.1.12 Pom. 0.17 Biuro
2.1.12.1 posadzka
2.1.12.2 ściany
2.1.12.3 sufit
2.1.13 Pom. 0.18 Biuro
2.1.13.1 posadzka
2.1.13.2 ściany
2.1.13.3 sufit
2.1.14 Pom. 0.19 Biuro
2.1.14.1 posadzka
2.1.14.2 ściany
2.1.14.3 sufit
2.1.15 Pom. 0.22 Biuro
2.1.15.1 posadzka
2.1.15.2 ściany
2.1.15.3 sufit
2.1.16 Klatka schodowa całość
2.1.16.1 posadzka
2.1.16.2 balustrady
2.1.16.3 ściany, spocznik i biegi
2.1.16.4 sufit
2.1.16.5 wydzielenie klatki schodowej parter
2.2 PIĘTRO
2.2.1 Pom. 1.1 Komunikacja
2.2.1.1 posadzka
2.2.1.2 ściany
2.2.1.3 sufit
2.2.1.4 rusztowania
2.2.2 Pom. 1.2 Pom. Gospodarcze
2.2.2.1 posadzka
2.2.2.2 ściany
2.2.2.3 sufit
2.2.2.4 rusztowania
2.2.3 Pom. 1.3 Sala narad
2.2.3.1 posadzka
2.2.3.2 ściany
2.2.3.3 sufit
2.2.3.4 rusztowania
2.2.4 Pom. 1.6 Biuro
2.2.4.1 posadzka
2.2.4.2 ściany
2.2.4.3 sufit
2.2.4.4 rusztowania
2.2.5 Pom. 1.7 Przedsionek
2.2.5.1 posadzka
2.2.5.2 ściany
2.2.5.3 sufit
2.2.5.4 rusztowania
2.2.6 Pom. 1.8 Kancelaria
2.2.6.1 posadzka
2.2.6.2 ściany
2.2.6.3 drzwi
2.2.6.4 sufit
2.2.6.5 rusztowania
2.2.7 Pom. 1.9 Biuro
2.2.7.1 posadzka
2.2.7.2 ściany
2.2.7.3 sufit
2.2.7.4 rusztowania

2.2.8 Pom. 1.10 Przedsionek
2.2.8.1 posadzka
2.2.8.2 ściany
2.2.8.3 sufit
2.2.8.4 rusztowania
2.2.9 Pom. 1.11 Biuro
2.2.9.1 posadzka
2.2.9.2 ściany
2.2.9.3 sufit
2.2.9.4 rusztowania
2.2.10 Pom. 1.13 Przedsionek
2.2.10.1 posadzka
2.2.10.2 ściany
2.2.10.3 sufit
2.2.10.4 rusztowania
2.2.11 Pom. 1.14 Biuro
2.2.11.1 posadzka
2.2.11.2 ściany
2.2.11.3 sufit
2.2.11.4 rusztowania
2.2.12 Pom. 1.15 Biuro
2.2.12.1 posadzka
2.2.12.2 ściany
2.2.12.3 sufit
2.2.12.4 rusztowania
2.2.13 Pom. 1.16 Biuro
2.2.13.1 posadzka
2.2.13.2 ściany
2.2.13.3 sufit
2.2.13.4 rusztowania
2.2.14 wydzielenie klatki schodowej piętro
3 WYMIANA OKIEN POŁACIOWYCH
4 WYMIANA OBRÓBKI KOSZOWEJ
5 WYMIANA OKIEN
6 WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
7 SAP
8 Agregaty pianowe AWP-20X
9 INSTALACJE SANITARNE
9.1 Instalacja c.o. w garażu
9.2 Instalacja c.o. w obiekcie głównym
10 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
10.1 Budynek główny
10.1.1 Wyłącznik p.poż
10.1.2 Główna tablica rozdzielcza
10.1.3 Instalacja oświetleniowa
10.1.3.1 oświetlenie awaryjne
10.2 Budynek garażowy
10.2.1 Tablica rozdzielcza

Ogólna charakterystyka robót

- ŚCIANY, ZAMUROWANIA - zamurowania w istniejących ścianach wewnętrznych wykonać z cegły ceramicznej kratówki klasy 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5MPa Nowe ścianki działowe kondygnacji przyziemia z uwagi na wysokość kondygnacji i oszczędność miejsca zaprojektowano o gr. 10 cm z obustronnym pojedynczym opłytowaniem z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym z wypełnieniem wełną mineralną skalną o gr. 75 mm.

  -

- NADPROŻA W ŚCIANACH ISTNIEJĄCYCH - nad projektowanymi wyburzeniami w miejscach projektowanych otworów drzwiowych zamontować uprzednio nadproża stalowe z dwuteowników walcowanych. Przewiduje się nadproża z dwuteowników IPN120 ze stali St3SX.

-
- STOLARKA WEWNĘTRZNA – nowe drzwi wewnętrzne do pomieszczeń biurowych i higieniczno - sanitarnych zaprojektowano jako płycinowe, pełne o konstrukcji drewnianej, laminowane okleiną cpl drewnopodobną dopasowaną do koloru skrzydeł drzwi istniejących (np. orzech) z ościeżnicami przylgowymi mdf lub hdf prostymi w kolorze brązowym dopasowanym do koloru skrzydeł, zawiasami wkręcanymi dwuczęściowymi z regulacją wysokości (3 szt. na skrzydło), klamkami z szyldami. Drzwi D2 do kabiny WC należy wykonać z podcięciem lub wyposażyć w tuleje nawiewne zapewniające normatywny dopływ powietrza. Okucia systemowe, stalowe satynowane. Na ścianach, na które otwierają się drzwi wewnętrzne należy zamontować odboje ścienne, przyklejane do ściany, okrągłe Ø40-50 mm w kolorze ściany. Zabudowę kabiny ustępowej w WC na parterze zaprojektowano z płyt hpl laminowanej w kolorze jasno szarym RAL 7001 lub 7004, wspartych na nóżkach systemowych. Drzwi należy wyposażyć w zawiasy samozamykające, uchwyt oraz blokadę z możliwością awaryjnego otwarcia.
-
- WYKOŃCZENIE SUFITÓW I ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH - ściany wewnętrzne (poza wc) oraz sufity należy malować farbami lateksowymi matowymi do wnętrz na kolor biały. W miejscach zamurowań i na krawędziach wyburzeń powierzchnię ścian należy wyrównać gładzią gipsową. Powierzchnie ścian pomieszczeń higieniczno - sanitarnych należy wykończyć płytkami ceramicznymi, szkliwionymi 60x30 cm w kolorze białym ze spoinami szer. 2-3 mm, w kolorze białym. Obudowy pionów instalacyjnych w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych należy wykonać z płyt gipsowo - kartonowych gr. 12,5 mm wodoodpornych na ruszcie stalowym.
-
- POSADZKI – na korytarzach, w pomieszczeniu socjalnym na poddaszu oraz w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych przewiduje się płytki gresowe, matowe, drewnopodobne, o kolorze jasnego drewna, formatu 120x19 cm ze spoiną szer. 2-3 mm w kolorze płytek. Na schodach przewidziano płytki gresowe, matowe, w kolorze beżowym, formatu 60x30 cm. Na stopniach zastosowane zostaną płytki j.w. lecz stopnicowe (z ryflowaną, antypoślizgową krawędzią). Cokoły przyścienne wszystkich remontowanych podłóg z płytek gresowych zaprojektowano w formie prostokątnych listew wodoodpornych (np. poliuretanowo – duropolimerowych) w kolorze białym o szer. 1-1,5 cm i wysokości 10 cm. Parkiet w istniejących pokojach biurowych (za wyjątkiem gabinetu nadleśniczego i sekretariatu) zostanie zostanie poddany cyklinowaniu i olejowaniu. Istniejąca wykadzina dywanowa zostanie usunięta.
-
- BALUSTRADY – przewiduje się remont istniejących balustrad, polegający na ich wymianie na nowe w konstrukcji stalowej z rur stalowych kwadratowych 40x40x4 mm malowanych proszkowo na kolor jasno szary RAL 7001 lub 7004, z wypełnieniem ze szkła hartowanego vsg 8.8.4 lub 10.10.4. lub innego równoważnego. Szkło należy mocować do konstrukcji przy użyciu systemowych profili mocujących punktowych w ilości co najmniej 4 na kwaterę. Kotwienie balustrad za pomocą kotew wklejanych M120 dł. 150 mm lub innych równoważnych. W otworach okiennych na klatce schodowej przewidziano montaż pochwytów z rur stalowych kwadratowych 40x40x4 mm malowanych proszkowo na kolor jasno szary RAL 7001 lub 7004, w uchwytach ściennych umożliwiających wysunięcie pochwytów na czas serwisowania lub mycia okien. Pochwyty należy zamontować na wysokości 110 cm nad poziomem posadzki.

- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA – posadzkę pomieszczeń higieniczno – sanitarnych przed ułożeniem podłóg z płytek gresowych należy zaizolować folią izolacyjną w płynie.
- Wywóz gruzu.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV

CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
CPV 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
CPV 45442100-8 Roboty malarskie
CPV 32234000-2 Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym

Opracował
Maciej Skubiszyński
07.2026r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**PRZEBUDOWA**			
1.1		**PARTER**			
1.1.1		**Pom. 0.3 Punkt A-D**			
1.1.1.1		**posadzka**			
1 d.1.1. 1.1	ZKNR C-2 0614-02	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		8,30	m2	8,300	
				RAZEM	**8,300**
2 d.1.1. 1.1	ZKNR C-2 0614-04	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		poz.1	m2	8,300	
				RAZEM	**8,300**
3 d.1.1. 1.1	ZKNR C-2 0614-09	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne	m2		
		poz.1*15%	m2	1,245	
				RAZEM	**1,245**
4 d.1.1. 1.1	ZKNR C-2 0615-06	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych	m		
		[2,03+4,55+0,84+1,69+3,36]	m	12,470	
				RAZEM	**12,470**
5 d.1.1. 1.1	ZKNR C-2 0616-04	System parkietowy. Nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna	m2		
		poz.1	m2	8,300	
				RAZEM	**8,300**
6 d.1.1. 1.1	ZKNR C-2 0616-06	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu olejowanego	m2		
		poz.1	m2	8,300	
				RAZEM	**8,300**
7 d.1.1. 1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		8,30	m2	8,300	
				RAZEM	**8,300**
8 d.1.1. 1.1	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m2		
		poz.7	m2	8,300	
				RAZEM	**8,300**
1.1.1.2		**ściany**			
9 d.1.1. 1.2	KNR 4-01 0304-02 analogia	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłą kratówką	m3		
		0,25*3,00*1,80	m3	1,350	
				RAZEM	**1,350**
10 d.1.1. 1.2	KNR AT-32 0101-08	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15 mm	m2		
		2*3,00*1,80	m2	10,800	
				RAZEM	**10,800**
11 d.1.1. 1.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		2*3,00*1,80	m2	10,800	
				RAZEM	**10,800**
12 d.1.1. 1.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2		
		1,20*1,80	m2	2,160	
		0,84*2,00	m2	1,680	
				RAZEM	**3,840**
13 d.1.1. 1.2	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		3,00*[2,03+4,55+0,84+1,69+3,36]	m2	37,410	
				RAZEM	**37,410**

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.1. 1.2	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2		
		poz.13	m2	37,410	
				RAZEM	**37,410**
15 d.1.1. 1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.13	m2	37,410	
				RAZEM	**37,410**
16 d.1.1. 1.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.13	m2	37,410	
				RAZEM	**37,410**
17 d.1.1. 1.2	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		0,84*2,00	m2	1,680	
				RAZEM	**1,680**
18 d.1.1. 1.2	KNR 4-01 0919-19 analogia	Montaż odbojnic drzw	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1.1.1.3		**sufit**			
19 d.1.1. 1.3	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.1	m2	8,300	
				RAZEM	**8,300**
20 d.1.1. 1.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.1	m2	8,300	
				RAZEM	**8,300**
21 d.1.1. 1.3	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.20	m2	8,300	
				RAZEM	**8,300**
1.1.2		**Pom. 0.7 WC Męskie**			
1.1.2.1		**rozbiórki**			
22 d.1.1. 2.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		3,00*[1,24+1,49]	m2	8,190	
				RAZEM	**8,190**
23 d.1.1. 2.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		0,27*2,10	m2	0,567	
				RAZEM	**0,567**
24 d.1.1. 2.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		2,10*[2,83*2+2,22*4]	m2	30,534	
		-0,90*2,00-0,80*2,00*2	m2	-5,000	
				RAZEM	**25,534**
25 d.1.1. 2.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m3		
		poz.22*0,08+poz.23*0,08+poz.24*0,03	m3	1,467	
				RAZEM	**1,467**
26 d.1.1. 2.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m3		
		poz.25	m3	1,467	
				RAZEM	**1,467**
1.1.2.2		**ścianki GK**			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1.1. 2.2	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101	m2		
		3,00*1,07-0,90*2,10	m2	1,320	
				RAZEM	**1,320**
28 d.1.1. 2.2	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m2		
		3,00*[1,24+0,44]	m2	5,040	
				RAZEM	**5,040**
29 d.1.1. 2.2	KNR 0-14 2010-08	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 75 - 101	m2		
		3,00*1,00	m2	3,000	
				RAZEM	**3,000**
30 d.1.1. 2.2	KNR AT-43 0119-02	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1.1.2.3		**drzwi**			
31 d.1.1. 2.3	KNR AT-12 0109-05	Ościeżnice systemowe i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone D1	m2		
		0,90*2,00	m2	1,800	
				RAZEM	**1,800**
32 d.1.1. 2.3	KNR AT-12 0109-05	Ościeżnice systemowe i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone D2	m2		
		0,80*2,00	m2	1,600	
				RAZEM	**1,600**
33 d.1.1. 2.3	KNR 4-01 0919-19 analogia	Montaż odbojnic drzwi	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
34 d.1.1. 2.3	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki ustępowe HPL z drzwiami	m2		
		2,15*1,37	m2	2,946	
				RAZEM	**2,946**
1.1.2.4		**ściany**			
35 d.1.1. 2.4	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		2,10*[2,215+1,24]*2	m2	14,511	
		2,10*[1,49+2,215]*2	m2	15,561	
				RAZEM	**30,072**
36 d.1.1. 2.4	KNR AT-22 0101-04 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 5 mm	m2		
		poz.35	m2	30,072	
				RAZEM	**30,072**
37 d.1.1. 2.4	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		poz.35	m2	30,072	
				RAZEM	**30,072**
38 d.1.1. 2.4	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m2		
		poz.35	m2	30,072	
				RAZEM	**30,072**
39 d.1.1. 2.4	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2		
		0,90*1,50	m2	1,350	
				RAZEM	**1,350**
40 d.1.1. 2.4	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,90*[1,24+2,215]*2	m2	6,219	
		0,90*[1,49+2,215]*2	m2	6,669	
				RAZEM	**12,888**
41 d.1.1. 2.4	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2		
		poz.40	m2	12,888	
				RAZEM	**12,888**
42 d.1.1. 2.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.40	m2	12,888	
				RAZEM	**12,888**
43 d.1.1. 2.4	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.40	m2	12,888	
				RAZEM	**12,888**
1.1.2.5		**sufit**			
44 d.1.1. 2.5	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		6,05	m2	6,050	
				RAZEM	**6,050**
45 d.1.1. 2.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.44	m2	6,050	
				RAZEM	**6,050**
46 d.1.1. 2.5	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.45	m2	6,050	
				RAZEM	**6,050**
1.1.2.6		**posadzka**			
47 d.1.1. 2.6	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		6,05	m2	6,050	
				RAZEM	**6,050**
48 d.1.1. 2.6	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m2		
		0,08*[1,24+0,27+1,49]	m2	0,240	
				RAZEM	**0,240**
49 d.1.1. 2.6	KNR AT-23 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m2		
		poz.47	m2	6,050	
				RAZEM	**6,050**
50 d.1.1. 2.6	KNR AT-23 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów	m2		
		poz.47	m2	6,050	
				RAZEM	**6,050**
51 d.1.1. 2.6	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		poz.47	m2	6,050	
				RAZEM	**6,050**
52 d.1.1. 2.6	KNR AT-23 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 10 mm	m2		
		poz.47	m2	6,050	
				RAZEM	**6,050**
53 d.1.1. 2.6	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		poz.47	m2	6,050	
				RAZEM	**6,050**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.1.1. 2.6	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2		
		poz.47	m2	6,050	
				RAZEM	**6,050**
55 d.1.1. 2.6	KNR AT-23 0207-04	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych w jodełkę na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 19x120 cm	m2		
		poz.47	m2	6,050	
				RAZEM	**6,050**
56 d.1.1. 2.6	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m3		
		poz.47*0,03	m3	0,182	
				RAZEM	**0,182**
57 d.1.1. 2.6	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m3		
		poz.56	m3	0,182	
				RAZEM	**0,182**
58 d.1.1. 2.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		6,05	m2	6,050	
				RAZEM	**6,050**
59 d.1.1. 2.6	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2		
		poz.58	m2	6,050	
				RAZEM	**6,050**
1.1.2.7		**biały montaż**			
60 d.1.1. 2.7	KNNR 4 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	**1,500**
61 d.1.1. 2.7	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	**3,000**
62 d.1.1. 2.7	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
63 d.1.1. 2.7	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
64 d.1.1. 2.7	KNNR 4 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
65 d.1.1. 2.7	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
66 d.1.1. 2.7	KNNR 4 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	**4,000**
67 d.1.1. 2.7	KNNR 4 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	**8,000**

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68 d.1.1. 2.7	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	**8,000**
69 d.1.1. 2.7	KNNR 4 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
70 d.1.1. 2.7	KNNR 4 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
71 d.1.1. 2.7	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-06	Elementy montażowe do pisuaru montowane za ścianą licową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
72 d.1.1. 2.7	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
73 d.1.1. 2.7	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1.1.2.8		**wyposażenie**			
74 d.1.1. 2.8	analiza własna	Lustro wklejane kryształowe 60x60	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
75 d.1.1. 2.8	analiza własna	Dozownik na mydło TOP S 1000 SBB	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
76 d.1.1. 2.8	analiza własna	Podajnik ręczników ZZ HIT S P 300S HB	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
77 d.1.1. 2.8	analiza własna	Pojemnik na papier toaletowy HIT P300S HB	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
78 d.1.1. 2.8	analiza własna	Szczotka do WC wisząca SNM ECP212211	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
79 d.1.1. 2.8	analiza własna	Kosz pedałowy na odpady Perfect 12l SNM WBP129	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1.1.3		**Pom. 0.8 WC Damskie + niepełnosprawnych**			
1.1.3.1		**rozbiórki**			
80 d.1.1. 3.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m^2		
		3,00*[1,43+1,25+0,45]	m^2	9,390	
				RAZEM	**9,390**
81 d.1.1. 3.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m^2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,10*[2,83*2+2,235]	m2	16,580	
		-0,90*2,00-0,90*1,50	m2	-3,150	
				RAZEM	**13,430**
82 d.1.1. 3.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m3		
		poz.80*0,08+poz.81*0,03	m3	1,154	
				RAZEM	**1,154**
83 d.1.1. 3.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m3		
		poz.82	m3	1,154	
				RAZEM	**1,154**
1.1.3.2		**ścianki GK**			
84 d.1.1. 3.2	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m2		
		3,00*0,56	m2	1,680	
				RAZEM	**1,680**
85 d.1.1. 3.2	KNR 0-14 2010-08	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 75 - 101	m2		
		3,00*2,83	m2	8,490	
				RAZEM	**8,490**
1.1.3.3		**drzwi**			
86 d.1.1. 3.3	KNR AT-12 0109-05	Ościeżnice systemowe i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone D1	m2		
		0,90*2,00	m2	1,800	
				RAZEM	**1,800**
87 d.1.1. 3.3	KNR 4-01 0919-19 analogia	Montaż odbojnic drzwi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1.1.3.4		**ściany**			
88 d.1.1. 3.4	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		2,10*[2,235+2,83]*2	m2	21,273	
				RAZEM	**21,273**
89 d.1.1. 3.4	KNR AT-22 0101-04 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 5 mm	m2		
		poz.88	m2	21,273	
				RAZEM	**21,273**
90 d.1.1. 3.4	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		poz.88	m2	21,273	
				RAZEM	**21,273**
91 d.1.1. 3.4	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m2		
		poz.88	m2	21,273	
				RAZEM	**21,273**
92 d.1.1. 3.4	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2		
		0,90*1,50	m2	1,350	
				RAZEM	**1,350**
93 d.1.1. 3.4	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		0,90*[2,235+2,83]*2	m2	9,117	
				RAZEM	**9,117**
94 d.1.1. 3.4	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2		
		poz.93	m2	9,117	
				RAZEM	**9,117**

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
95 d.1.1. 3.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.93	m2	9,117	
				RAZEM	**9,117**
96 d.1.1. 3.4	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.93	m2	9,117	
				RAZEM	**9,117**
1.1.3.5		**sufit**			
97 d.1.1. 3.5	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		6,32	m2	6,320	
				RAZEM	**6,320**
98 d.1.1. 3.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.97	m2	6,320	
				RAZEM	**6,320**
99 d.1.1. 3.5	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.98	m2	6,320	
				RAZEM	**6,320**
1.1.3.6		**posadzka**			
100 d.1.1. 3.6	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		6,32	m2	6,320	
				RAZEM	**6,320**
101 d.1.1. 3.6	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m2		
		0,08*[1,43+1,25+0,45]	m2	0,250	
				RAZEM	**0,250**
102 d.1.1. 3.6	KNR AT-23 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m2		
		poz.100	m2	6,320	
				RAZEM	**6,320**
103 d.1.1. 3.6	KNR AT-23 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów	m2		
		poz.100	m2	6,320	
				RAZEM	**6,320**
104 d.1.1. 3.6	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		poz.100	m2	6,320	
				RAZEM	**6,320**
105 d.1.1. 3.6	KNR AT-23 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 10 mm	m2		
		poz.100	m2	6,320	
				RAZEM	**6,320**
106 d.1.1. 3.6	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		poz.100	m2	6,320	
				RAZEM	**6,320**
107 d.1.1. 3.6	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2		
		poz.100	m2	6,320	
				RAZEM	**6,320**
108 d.1.1. 3.6	KNR AT-23 0207-04	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych w jodełkę na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 19x120 cm	m2		
		poz.100	m2	6,320	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	**6,320**
109 d.1.1. 3.6	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m^3		
		poz.100*0,03	m^3	0,190	
				RAZEM	**0,190**
110 d.1.1. 3.6	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m^3		
		poz.109	m^3	0,190	
				RAZEM	**0,190**
111 d.1.1. 3.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m^2		
		6,05	m^2	6,050	
				RAZEM	**6,050**
112 d.1.1. 3.6	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m^2		
		poz.111	m^2	6,050	
				RAZEM	**6,050**
1.1.3.7		**biały montaż**			
113 d.1.1. 3.7	KNNR 4 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	**1,000**
114 d.1.1. 3.7	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	**2,000**
115 d.1.1. 3.7	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
116 d.1.1. 3.7	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
117 d.1.1. 3.7	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
118 d.1.1. 3.7	KNNR 4 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	**3,000**
119 d.1.1. 3.7	KNNR 4 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	**5,000**
120 d.1.1. 3.7	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	**5,000**
121 d.1.1. 3.7	KNNR 4 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
122 d.1.1. 3.7	KNNR 4 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	**1,000**
123 d.1.1. 3.7	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-06	Elementy montażowe do pisuaru montowane za ścianą licową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
124 d.1.1. 3.7	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
125 d.1.1. 3.7	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
126 d.1.1. 3.7	KNR 2-15/ GEBERIT 0204-01 analogia	Uchwyty dla niepełnosprawnych przy umywalce	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
127 d.1.1. 3.7	KNR 2-15/ GEBERIT 0204-01 analogia	Uchwyty dla niepełnosprawnych przy WC	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
1.1.3.8		**wyposażenie**			
128 d.1.1. 3.8	analiza własna	Lustro wklejane kryształowe 60x60	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
129 d.1.1. 3.8	analiza własna	Dozownik na mydło TOP S 1000 SBB	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
130 d.1.1. 3.8	analiza własna	Podajnik ręczników ZZ HIT S P 300S HB	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
131 d.1.1. 3.8	analiza własna	Pojemnik na papier toaletowy HIT P300S HB	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
132 d.1.1. 3.8	analiza własna	Szczotka do WC wisząca SNM ECP212211	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
133 d.1.1. 3.8	analiza własna	Kosz pedałowy na odpady Perfect 12l SNM WBP129	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1.1.4		**Pom. 0.20 Księgowość**			
1.1.4.1		**nadproże**			
134 d.1.1. 4.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
135 d.1.1. 4.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m^3		
		0,24*1,00*2,10-0,24*0,90*2,00	m^3	0,072	
				RAZEM	**0,072**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
136 d.1.1. 4.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m3		
		poz.135	m3	0,072	
				RAZEM	**0,072**
137 d.1.1. 4.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m3		
		poz.136	m3	0,072	
				RAZEM	**0,072**
138 d.1.1. 4.1	KNR 4-01 0346-04	Wykucie gniazd	gniazd.		
		4	gniazd.	4,000	
				RAZEM	**4,000**
139 d.1.1. 4.1	KNR 4-01 0313-02	Wykucie bruzd dla belek	m3		
		0,08*0,14*2*1,40	m3	0,031	
				RAZEM	**0,031**
140 d.1.1. 4.1	KNR 4-01 0203-02	Poduszka betonowa *Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)*	m3		
		0,10*0,20*0,24*2	m3	0,010	
				RAZEM	**0,010**
141 d.1.1. 4.1	KNR 4-01 0313-05	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPN 120	m		
		1,40*2	m	2,800	
				RAZEM	**2,800**
142 d.1.1. 4.1	KNNR 7 0904-02	Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową nadproży	kg		
		29,12	kg	29,120	
				RAZEM	**29,120**
143 d.1.1. 4.1	KNR 13-12 0406-01	Podlewki i uzupełnienia obetonowania belek stalowych zaprawą cementową CX15	m3		
		0,07*0,18*1,40*2	m3	0,035	
				RAZEM	**0,035**
144 d.1.1. 4.1	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach i bokach belek	m		
		poz.141	m	2,800	
				RAZEM	**2,800**
145 d.1.1. 4.1	KNR AT-17 0103-01	Wiercenie otworów w cegle	cm		
		24*4	cm	96,000	
				RAZEM	**96,000**
146 d.1.1. 4.1	KNR 4-06 0101-01	Wiercenie otworów w środnikach belek	szt.		
		4*2	szt.	8,000	
				RAZEM	**8,000**
147 d.1.1. 4.1	KNR 4-06 0112-01	Skręcanie połączeń śrubami	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	**4,000**
148 d.1.1. 4.1	KNR 2-02 2008-06	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ościeżach	m2		
		0,24*[1,00+2,10*2]	m2	1,248	
				RAZEM	**1,248**
1.1.4.2		**drzwi**			
149 d.1.1. 4.2	KNR AT-12 0109-05	Ościeżnice systemowe i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone D1	m2		
		0,90*2,00	m2	1,800	
				RAZEM	**1,800**

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
150 d.1.1. 4.2	KNR 4-01 0919-19 analogia	Montaż odbojnic drzwi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1.1.4.3		**ścianka GK**			
151 d.1.1. 4.3	KNR 0-14 2010-08	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jedno-warstwowe 75 - 101	m2		
		3,00*2,50	m2	7,500	
				RAZEM	**7,500**
1.1.4.4		**posadzka**			
152 d.1.1. 4.4	ZKNR C-2 0614-02	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		10,40	m2	10,400	
				RAZEM	**10,400**
153 d.1.1. 4.4	ZKNR C-2 0614-04	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		poz.152	m2	10,400	
				RAZEM	**10,400**
154 d.1.1. 4.4	ZKNR C-2 0614-09	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne	m2		
		poz.152*15%	m2	1,560	
				RAZEM	**1,560**
155 d.1.1. 4.4	ZKNR C-2 0615-06	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyścien-nych	m		
		[4,55+2,285]*2	m	13,670	
				RAZEM	**13,670**
156 d.1.1. 4.4	ZKNR C-2 0616-04	System parkietowy. Nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna	m2		
		poz.152	m2	10,400	
				RAZEM	**10,400**
157 d.1.1. 4.4	ZKNR C-2 0616-06	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu olejo-wanego	m2		
		poz.152	m2	10,400	
				RAZEM	**10,400**
158 d.1.1. 4.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		10,40	m2	10,400	
				RAZEM	**10,400**
159 d.1.1. 4.4	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowa-nych	m2		
		poz.158	m2	10,400	
				RAZEM	**10,400**
1.1.4.5		**ściany**			
160 d.1.1. 4.5	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2		
		0,90*2,00	m2	1,800	
		1,20*1,80	m2	2,160	
				RAZEM	**3,960**
161 d.1.1. 4.5	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		3,00*[4,55+2,285]*2	m2	41,010	
				RAZEM	**41,010**
162 d.1.1. 4.5	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomiesz-czenia	m2		
		poz.161	m2	41,010	
				RAZEM	**41,010**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
163 d.1.1. 4.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.161	m2	41,010	
				RAZEM	**41,010**
164 d.1.1. 4.5	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.161	m2	41,010	
				RAZEM	**41,010**
1.1.4.6		**sufit**			
165 d.1.1. 4.6	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.152	m2	10,400	
				RAZEM	**10,400**
166 d.1.1. 4.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.152	m2	10,400	
				RAZEM	**10,400**
167 d.1.1. 4.6	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.166	m2	10,400	
				RAZEM	**10,400**
1.1.5		**Pom. 0.21 Biuro**			
1.1.5.1		**ścianka GK**			
168 d.1.1. 5.1	KNR 0-14 2010-08	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jedno-warstwowe 75 - 101	m2		
		3,00*2,50	m2	7,500	
				RAZEM	**7,500**
1.1.5.2		**posadzka**			
169 d.1.1. 5.2	ZKNR C-2 0614-02	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		10,15	m2	10,150	
				RAZEM	**10,150**
170 d.1.1. 5.2	ZKNR C-2 0614-04	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		poz.169	m2	10,150	
				RAZEM	**10,150**
171 d.1.1. 5.2	ZKNR C-2 0614-09	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne	m2		
		poz.169*15%	m2	1,522	
				RAZEM	**1,522**
172 d.1.1. 5.2	ZKNR C-2 0615-06	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyścien-nych	m		
		[4,55+2,23]*2	m	13,560	
				RAZEM	**13,560**
173 d.1.1. 5.2	ZKNR C-2 0616-04	System parkietowy. Nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna	m2		
		poz.169	m2	10,150	
				RAZEM	**10,150**
174 d.1.1. 5.2	ZKNR C-2 0616-06	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu olejo-wanego	m2		
		poz.169	m2	10,150	
				RAZEM	**10,150**
175 d.1.1. 5.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		10,15	m2	10,150	
				RAZEM	**10,150**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
176 d.1.1. 5.2	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m2		
		poz.175	m2	10,150	
				RAZEM	**10,150**
1.1.5.3		**ściany**			
177 d.1.1. 5.3	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2		
		0,84*2,00	m2	1,680	
		1,20*1,80	m2	2,160	
				RAZEM	**3,840**
178 d.1.1. 5.3	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		3,00*[4,55+2,23]*2	m2	40,680	
				RAZEM	**40,680**
179 d.1.1. 5.3	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2		
		poz.178	m2	40,680	
				RAZEM	**40,680**
180 d.1.1. 5.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.178	m2	40,680	
				RAZEM	**40,680**
181 d.1.1. 5.3	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.178	m2	40,680	
				RAZEM	**40,680**
182 d.1.1. 5.3	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		0,84*2,00	m2	1,680	
				RAZEM	**1,680**
183 d.1.1. 5.3	KNR 4-01 0919-19 analogia	Montaż odbojnic drzwi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1.1.5.4		**sufit**			
184 d.1.1. 5.4	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.169	m2	10,150	
				RAZEM	**10,150**
185 d.1.1. 5.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.169	m2	10,150	
				RAZEM	**10,150**
186 d.1.1. 5.4	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.185	m2	10,150	
				RAZEM	**10,150**
1.2		**PIĘTRO**			
1.2.1		**Pom. 1.4 Przedsionek**			
1.2.1.1		**posadzka**			
187 d.1.2. 1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		4,30	m2	4,300	
				RAZEM	**4,300**
188 d.1.2. 1.1	KNR 4-01 0810-03 analogia	Rozebranie cokolików z płytek	m		
		1,92+2,32+0,25+0,27+1,44+2,36+0,33	m	8,890	

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	**8,890**
189 d.1.2. 1.1	KNR AT-23 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m^2		
		poz.187	m^2	4,300	
				RAZEM	**4,300**
190 d.1.2. 1.1	KNR AT-23 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów	m^2		
		poz.187	m^2	4,300	
				RAZEM	**4,300**
191 d.1.2. 1.1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m^2		
		poz.187	m^2	4,300	
				RAZEM	**4,300**
192 d.1.2. 1.1	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m^2		
		poz.187	m^2	4,300	
				RAZEM	**4,300**
193 d.1.2. 1.1	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m^2		
		poz.187	m^2	4,300	
				RAZEM	**4,300**
194 d.1.2. 1.1	KNR AT-23 0207-04	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych w jodełkę na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 19x120 cm	m^2		
		poz.187	m^2	4,300	
				RAZEM	**4,300**
195 d.1.2. 1.1	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych na zaprawie cienkowarstwowej	m		
		poz.188	m	8,890	
				RAZEM	**8,890**
196 d.1.2. 1.1	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej	m		
		poz.188	m	8,890	
				RAZEM	**8,890**
197 d.1.2. 1.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m^3		
		poz.187*0,03+poz.188*0,10*0,03	m^3	0,156	
				RAZEM	**0,156**
198 d.1.2. 1.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m^3		
		poz.197	m^3	0,156	
				RAZEM	**0,156**
199 d.1.2. 1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m^2		
		poz.187	m^2	4,300	
				RAZEM	**4,300**
200 d.1.2. 1.1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m^2		
		poz.199	m^2	4,300	
				RAZEM	**4,300**
1.2.1.2		**ściany**			
201 d.1.2. 1.2	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m^2		
		0,75*2,10	m^2	1,575	
				RAZEM	**1,575**
202 d.1.2. 1.2	KNR 4-01 0304-02 analogia	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłą kratówką	m^3		
		0,55*2,10	m^3	1,155	

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	**1,155**
203 d.1.2. 1.2	KNR AT-32 0101-08	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15 mm	m2		
		2*0,55*2,10	m2	2,310	
				RAZEM	**2,310**
204 d.1.2. 1.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.203	m2	2,310	
				RAZEM	**2,310**
205 d.1.2. 1.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2		
		0,90*2,00	m2	1,800	
		0,70*2,00	m2	1,400	
				RAZEM	**3,200**
206 d.1.2. 1.2	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		4,40*[1,92+2,32+0,25+0,27+1,44+2,36+0,33]	m2	39,116	
				RAZEM	**39,116**
207 d.1.2. 1.2	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2		
		poz.206	m2	39,116	
				RAZEM	**39,116**
208 d.1.2. 1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.206	m2	39,116	
				RAZEM	**39,116**
209 d.1.2. 1.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.206	m2	39,116	
				RAZEM	**39,116**
1.2.1.3		**sufit**			
210 d.1.2. 1.3	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.187	m2	4,300	
				RAZEM	**4,300**
211 d.1.2. 1.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.187	m2	4,300	
				RAZEM	**4,300**
212 d.1.2. 1.3	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z ryuntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.211	m2	4,300	
				RAZEM	**4,300**
1.2.1.4		**rusztowania**			
213 d.1.2. 1.4	KNR 2-02 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m2		
		poz.187	m2	4,300	
				RAZEM	**4,300**
214 d.1.2. 1.4	KNR 2-02 1605-06	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m	m2		
		poz.206	m2	39,116	
				RAZEM	**39,116**
1.2.2		**Pom. 1.5 WC**			
1.2.2.1		**ścianki GK**			
215 d.1.2. 2.1	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101	m2		
		4,40*1,55-0,90*2,10	m2	4,930	
				RAZEM	**4,930**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
216 d.1.2. 2.1	KNR AT-43 0119-02	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1.2.2.2		**drzwi**			
217 d.1.2. 2.2	KNR AT-12 0109-05	Ościeżnice systemowe i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone D1	m2		
		0,90*2,00	m2	1,800	
				RAZEM	**1,800**
218 d.1.2. 2.2	KNR AT-12 0109-05	Ościeżnice systemowe i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone D2	m2		
		0,80*2,00	m2	1,600	
				RAZEM	**1,600**
219 d.1.2. 2.2	KNR 4-01 0919-19 analogia	Montaż odbojnic drzwi	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
1.2.2.3		**ściany**			
220 d.1.2. 2.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		2,10*[1,55*4+1,235*4]	m2	23,394	
				RAZEM	**23,394**
221 d.1.2. 2.3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m3		
		poz.220*0,03	m3	0,702	
				RAZEM	**0,702**
222 d.1.2. 2.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m3		
		poz.221	m3	0,702	
				RAZEM	**0,702**
223 d.1.2. 2.3	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		2,10*[1,55*4+1,235*4]	m2	23,394	
		-0,90*2,00	m2	-1,800	
		-0,80*2,00	m2	-1,600	
				RAZEM	**19,994**
224 d.1.2. 2.3	KNR AT-22 0101-04 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 5 mm	m2		
		poz.223	m2	19,994	
				RAZEM	**19,994**
225 d.1.2. 2.3	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		poz.223	m2	19,994	
				RAZEM	**19,994**
226 d.1.2. 2.3	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m2		
		poz.223	m2	19,994	
				RAZEM	**19,994**
227 d.1.2. 2.3	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2		
		0,90*1,50	m2	1,350	
				RAZEM	**1,350**
228 d.1.2. 2.3	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		[4,40-2,10]*[1,55*4+1,235*4]	m2	25,622	
				RAZEM	**25,622**

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
229 d.1.2. 2.3	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2		
		poz.228	m2	25,622	
				RAZEM	**25,622**
230 d.1.2. 2.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.228	m2	25,622	
				RAZEM	**25,622**
231 d.1.2. 2.3	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.228	m2	25,622	
				RAZEM	**25,622**
1.2.2.4		**sufit**			
232 d.1.2. 2.4	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		3,80	m2	3,800	
				RAZEM	**3,800**
233 d.1.2. 2.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.232	m2	3,800	
				RAZEM	**3,800**
234 d.1.2. 2.4	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.233	m2	3,800	
				RAZEM	**3,800**
1.2.2.5		**posadzka**			
235 d.1.2. 2.5	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		3,80	m2	3,800	
				RAZEM	**3,800**
236 d.1.2. 2.5	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m2		
		0,08*0,75	m2	0,060	
				RAZEM	**0,060**
237 d.1.2. 2.5	KNR AT-23 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m2		
		poz.235	m2	3,800	
				RAZEM	**3,800**
238 d.1.2. 2.5	KNR AT-23 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów	m2		
		poz.235	m2	3,800	
				RAZEM	**3,800**
239 d.1.2. 2.5	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		poz.235	m2	3,800	
				RAZEM	**3,800**
240 d.1.2. 2.5	KNR AT-23 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 10 mm	m2		
		poz.235	m2	3,800	
				RAZEM	**3,800**
241 d.1.2. 2.5	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		poz.235	m2	3,800	
				RAZEM	**3,800**
242 d.1.2. 2.5	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2		
		poz.235	m2	3,800	

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	**3,800**
243 d.1.2. 2.5	KNR AT-23 0207-04	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych w jodełkę na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 19x120 cm	m^2		
		poz.235	m^2	3,800	
				RAZEM	**3,800**
244 d.1.2. 2.5	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m^3		
		poz.235*0,03	m^3	0,114	
				RAZEM	**0,114**
245 d.1.2. 2.5	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m^3		
		poz.244	m^3	0,114	
				RAZEM	**0,114**
246 d.1.2. 2.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m^2		
		3,80	m^2	3,800	
				RAZEM	**3,800**
247 d.1.2. 2.5	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m^2		
		poz.246	m^2	3,800	
				RAZEM	**3,800**
1.2.2.6		**rusztowania**			
248 d.1.2. 2.6	KNR 2-02 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m^2		
		poz.232	m^2	3,800	
				RAZEM	**3,800**
249 d.1.2. 2.6	KNR 2-02 1605-06	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m	m^2		
		poz.228	m^2	25,622	
				RAZEM	**25,622**
1.2.2.7		**biały montaż**			
250 d.1.2. 2.7	KNNR 4 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	**1,000**
251 d.1.2. 2.7	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	**2,000**
252 d.1.2. 2.7	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
253 d.1.2. 2.7	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
254 d.1.2. 2.7	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
255 d.1.2. 2.7	KNNR 4 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	**3,000**
256 d.1.2. 2.7	KNNR 4 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	m	5,000	
				RAZEM	**5,000**
257 d.1.2. 2.7	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	**5,000**
258 d.1.2. 2.7	KNNR 4 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
259 d.1.2. 2.7	KNNR 4 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
260 d.1.2. 2.7	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1.2.2.8		**wyposażenie**			
261 d.1.2. 2.8	analiza własna	Lustro wklejane kryształowe 60x60	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
262 d.1.2. 2.8	analiza własna	Dozownik na mydło TOP S 1000 SBB	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
263 d.1.2. 2.8	analiza własna	Podajnik ręczników ZZ HIT S P 300S HB	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
264 d.1.2. 2.8	analiza własna	Pojemnik na papier toaletowy HIT P300S HB	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
265 d.1.2. 2.8	analiza własna	Szczotka do WC wisząca SNM ECP212211	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
266 d.1.2. 2.8	analiza własna	Kosz pedałowy na odpady Perfect 12l SNM WBP129	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1.2.2.9		**rusztowania**			
267 d.1.2. 2.9	KNR 2-02 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m^2		
		poz.232	m^2	3,800	
				RAZEM	**3,800**
268 d.1.2. 2.9	KNR 2-02 1605-06	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m	m^2		
		poz.223+poz.228	m^2	45,616	
				RAZEM	**45,616**
1.2.3		**Pom. 1.11 Łazienka**			
1.2.3.1		**ściany**			
269 d.1.2. 3.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m^2		
		2,10*[1,55+2,47]*2	m^2	16,884	
				RAZEM	**16,884**

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
270 d.1.2. 3.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m3		
		poz.269*0,03	m3	0,507	
				RAZEM	**0,507**
271 d.1.2. 3.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m3		
		poz.270	m3	0,507	
				RAZEM	**0,507**
272 d.1.2. 3.1	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		poz.269	m2	16,884	
				RAZEM	**16,884**
273 d.1.2. 3.1	KNR AT-22 0101-04 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 5 mm	m2		
		poz.272	m2	16,884	
				RAZEM	**16,884**
274 d.1.2. 3.1	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		poz.272	m2	16,884	
				RAZEM	**16,884**
275 d.1.2. 3.1	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m2		
		poz.272	m2	16,884	
				RAZEM	**16,884**
276 d.1.2. 3.1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2		
		0,70*2,00	m2	1,400	
				RAZEM	**1,400**
277 d.1.2. 3.1	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		[4,40-2,10]*[1,55+2,47]*2	m2	18,492	
				RAZEM	**18,492**
278 d.1.2. 3.1	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2		
		poz.277	m2	18,492	
				RAZEM	**18,492**
279 d.1.2. 3.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.277	m2	18,492	
				RAZEM	**18,492**
280 d.1.2. 3.1	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.277	m2	18,492	
				RAZEM	**18,492**
1.2.3.2		**sufit**			
281 d.1.2. 3.2	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		3,80	m2	3,800	
				RAZEM	**3,800**
282 d.1.2. 3.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.281	m2	3,800	
				RAZEM	**3,800**
283 d.1.2. 3.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.282	m2	3,800	
				RAZEM	**3,800**

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2.3.3		**posadzka**			
284 d.1.2. 3.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		3,80	m2	3,800	
				RAZEM	**3,800**
285 d.1.2. 3.3	KNR AT-23 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m2		
		poz.284	m2	3,800	
				RAZEM	**3,800**
286 d.1.2. 3.3	KNR AT-23 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów	m2		
		poz.284	m2	3,800	
				RAZEM	**3,800**
287 d.1.2. 3.3	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		poz.284	m2	3,800	
				RAZEM	**3,800**
288 d.1.2. 3.3	KNR AT-23 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 10 mm	m2		
		poz.284	m2	3,800	
				RAZEM	**3,800**
289 d.1.2. 3.3	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		poz.284	m2	3,800	
				RAZEM	**3,800**
290 d.1.2. 3.3	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2		
		poz.284	m2	3,800	
				RAZEM	**3,800**
291 d.1.2. 3.3	KNR AT-23 0207-04	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych w jodełkę na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 19x120 cm	m2		
		poz.284	m2	3,800	
				RAZEM	**3,800**
292 d.1.2. 3.3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m3		
		poz.284*0,03	m3	0,114	
				RAZEM	**0,114**
293 d.1.2. 3.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m3		
		poz.292	m3	0,114	
				RAZEM	**0,114**
294 d.1.2. 3.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,80	m2	3,800	
				RAZEM	**3,800**
295 d.1.2. 3.3	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2		
		poz.294	m2	3,800	
				RAZEM	**3,800**
1.2.3.4		**rusztowania**			
296 d.1.2. 3.4	KNR 2-02 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m2		
		poz.281	m2	3,800	
				RAZEM	**3,800**
297 d.1.2. 3.4	KNR 2-02 1605-06	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m	m2		
		poz.277	m2	18,492	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	**18,492**
1.2.3.5		**biały montaż**			
298 d.1.2. 3.5	KNNR 4 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	**1,000**
299 d.1.2. 3.5	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	**2,000**
300 d.1.2. 3.5	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
301 d.1.2. 3.5	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
302 d.1.2. 3.5	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
303 d.1.2. 3.5	KNNR 4 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	**5,000**
304 d.1.2. 3.5	KNNR 4 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	**5,000**
305 d.1.2. 3.5	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	**5,000**
306 d.1.2. 3.5	KNNR 4 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
307 d.1.2. 3.5	KNNR 4 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
308 d.1.2. 3.5	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
309 d.1.2. 3.5	KNR 0-35 0124-02	Kabiny natryskowe do kąpieli, przyścienne, półokrągłe 3/4 koła, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
310 d.1.2. 3.5	KNNR 4 0137-08	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1.2.3.6		**wyposażenie**			
311 d.1.2. 3.6	analiza własna	Lustro wklejane kryształowe 60x60	szt.		

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
312 d.1.2. 3.6	analiza własna	Dozownik na mydło TOP S 1000 SBB	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
313 d.1.2. 3.6	analiza własna	Podajnik ręczników ZZ HIT S P 300S HB	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
314 d.1.2. 3.6	analiza własna	Pojemnik na papier toaletowy HIT P300S HB	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
315 d.1.2. 3.6	analiza własna	Szczotka do WC wisząca SNM ECP212211	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
316 d.1.2. 3.6	analiza własna	Kosz pedałowy na odpady Perfect 12l SNM WBP129	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1.2.3.7		**rusztowania**			
317 d.1.2. 3.7	KNR 2-02 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m2		
		poz.281	m2	3,800	
				RAZEM	**3,800**
318 d.1.2. 3.7	KNR 2-02 1605-06	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m	m2		
		poz.272+poz.277	m2	35,376	
				RAZEM	**35,376**
1.2.4		**Pom. 1.12 Łazienka**			
1.2.4.1		**ściany**			
319 d.1.2. 4.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		2,10*[1,55+2,47]*2	m2	16,884	
				RAZEM	**16,884**
320 d.1.2. 4.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m3		
		poz.319*0,03	m3	0,507	
				RAZEM	**0,507**
321 d.1.2. 4.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m3		
		poz.320	m3	0,507	
				RAZEM	**0,507**
322 d.1.2. 4.1	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		poz.319	m2	16,884	
				RAZEM	**16,884**
323 d.1.2. 4.1	KNR AT-22 0101-04 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 5 mm	m2		
		poz.322	m2	16,884	
				RAZEM	**16,884**
324 d.1.2. 4.1	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		poz.322	m2	16,884	
				RAZEM	**16,884**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
325 d.1.2. 4.1	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m2		
		poz.322	m2	16,884	
				RAZEM	**16,884**
326 d.1.2. 4.1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2		
		0,70*2,00	m2	1,400	
				RAZEM	**1,400**
327 d.1.2. 4.1	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		[4,40-2,10]*[1,55+2,47]*2	m2	18,492	
				RAZEM	**18,492**
328 d.1.2. 4.1	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2		
		poz.327	m2	18,492	
				RAZEM	**18,492**
329 d.1.2. 4.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.327	m2	18,492	
				RAZEM	**18,492**
330 d.1.2. 4.1	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.327	m2	18,492	
				RAZEM	**18,492**
1.2.4.2		**sufit**			
331 d.1.2. 4.2	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		3,80	m2	3,800	
				RAZEM	**3,800**
332 d.1.2. 4.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.331	m2	3,800	
				RAZEM	**3,800**
333 d.1.2. 4.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.332	m2	3,800	
				RAZEM	**3,800**
1.2.4.3		**posadzka**			
334 d.1.2. 4.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		3,80	m2	3,800	
				RAZEM	**3,800**
335 d.1.2. 4.3	KNR AT-23 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m2		
		poz.334	m2	3,800	
				RAZEM	**3,800**
336 d.1.2. 4.3	KNR AT-23 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów	m2		
		poz.334	m2	3,800	
				RAZEM	**3,800**
337 d.1.2. 4.3	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		poz.334	m2	3,800	
				RAZEM	**3,800**
338 d.1.2. 4.3	KNR AT-23 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 10 mm	m2		
		poz.334	m2	3,800	

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	**3,800**
339 d.1.2. 4.3	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m^2		
		poz.334	m^2	3,800	
				RAZEM	**3,800**
340 d.1.2. 4.3	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m^2		
		poz.334	m^2	3,800	
				RAZEM	**3,800**
341 d.1.2. 4.3	KNR AT-23 0207-04	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych w jodełkę na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 19x120 cm	m^2		
		poz.334	m^2	3,800	
				RAZEM	**3,800**
342 d.1.2. 4.3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m^3		
		poz.334*0,03	m^3	0,114	
				RAZEM	**0,114**
343 d.1.2. 4.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m^3		
		poz.342	m^3	0,114	
				RAZEM	**0,114**
344 d.1.2. 4.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m^2		
		3,80	m^2	3,800	
				RAZEM	**3,800**
345 d.1.2. 4.3	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m^2		
		poz.344	m^2	3,800	
				RAZEM	**3,800**
1.2.4.4		**rusztowania**			
346 d.1.2. 4.4	KNR 2-02 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m^2		
		poz.331	m^2	3,800	
				RAZEM	**3,800**
347 d.1.2. 4.4	KNR 2-02 1605-06	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m	m^2		
		poz.327	m^2	18,492	
				RAZEM	**18,492**
1.2.4.5		**biały montaż**			
348 d.1.2. 4.5	KNNR 4 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	**1,000**
349 d.1.2. 4.5	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	**2,000**
350 d.1.2. 4.5	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
351 d.1.2. 4.5	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
352 d.1.2. 4.5	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
353 d.1.2. 4.5	KNNR 4 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	**5,000**
354 d.1.2. 4.5	KNNR 4 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	**5,000**
355 d.1.2. 4.5	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	**5,000**
356 d.1.2. 4.5	KNNR 4 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
357 d.1.2. 4.5	KNNR 4 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
358 d.1.2. 4.5	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
359 d.1.2. 4.5	KNR 0-35 0124-02	Kabiny natryskowe do kąpieli, przyścienne, półokrągłe 3/4 koła, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
360 d.1.2. 4.5	KNNR 4 0137-08	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1.2.4.6		**wyposażenie**			
361 d.1.2. 4.6	analiza własna	Lustro wklejane kryształowe 60x60	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
362 d.1.2. 4.6	analiza własna	Dozownik na mydło TOP S 1000 SBB	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
363 d.1.2. 4.6	analiza własna	Podajnik ręczników ZZ HIT S P 300S HB	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
364 d.1.2. 4.6	analiza własna	Pojemnik na papier toaletowy HIT P300S HB	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
365 d.1.2. 4.6	analiza własna	Szczotka do WC wisząca SNM ECP212211	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
366 d.1.2. 4.6	analiza własna	Kosz pedałowy na odpady Perfect 12l SNM WBP129	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1.2.4.7		**rusztowania**			
367 d.1.2. 4.7	KNR 2-02 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m^2		
		poz.331	m^2	3,800	
				RAZEM	**3,800**
368 d.1.2. 4.7	KNR 2-02 1605-06	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m	m^2		
		poz.322+poz.327	m^2	35,376	
				RAZEM	**35,376**
1.3		**WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH**			
1.3.1		**Parter**			
1.3.1.1		**pom. 0.1**			
369 d.1.3. 1.1	KNNR 9 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych nr 4	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
1.3.1.2		**pom. 0.2**			
370 d.1.3. 1.2	KNNR 9 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych nr 4	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	**6,000**
1.3.1.3		**pom. 0.3**			
371 d.1.3. 1.3	KNNR 9 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych nr 1	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
1.3.1.4		**pom. 0.4**			
372 d.1.3. 1.4	KNNR 9 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych nr 1	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
1.3.1.5		**pom. 0.5**			
373 d.1.3. 1.5	KNNR 9 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych nr 3	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1.3.1.6		**pom. 0.6**			
374 d.1.3. 1.6	KNNR 9 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych nr 3	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1.3.1.7		**pom. klatka schodowa**			
375 d.1.3. 1.7	KNNR 9 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych nr 3	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
1.3.1.8		**pom. 0.7**			
376 d.1.3. 1.8	KNNR 9 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych nr 3	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	**3,000**
1.3.1.9		**pom. 0.8**			
377 d.1.3. 1.9	KNNR 9 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych nr 3	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
1.3.1. 10		**pom. 0.9**			

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
378 d.1.3. 1.10	KNNR 9 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych nr 4	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1.3.1. 11		**pom. 0.10**			
379 d.1.3. 1.11	KNNR 9 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych nr 2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
1.3.1. 12		**pom. 0.11**			
380 d.1.3. 1.12	KNNR 9 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych nr 2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
1.3.1. 13		**pom. 0.12**			
381 d.1.3. 1.13	KNNR 9 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych nr 2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
1.3.1. 14		**pom. 0.13**			
382 d.1.3. 1.14	KNNR 9 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych nr 4	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
1.3.1. 15		**pom. 0.14**			
383 d.1.3. 1.15	KNNR 9 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych nr 2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
1.3.1. 16		**pom. 0.15**			
384 d.1.3. 1.16	KNNR 9 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych nr 2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	**4,000**
1.3.1. 17		**pom. 0.16**			
385 d.1.3. 1.17	KNNR 9 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych nr 2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	**4,000**
1.3.1. 18		**pom. 0.17**			
386 d.1.3. 1.18	KNNR 9 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych nr 2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	**4,000**
1.3.1. 19		**pom. 0.18**			
387 d.1.3. 1.19	KNNR 9 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych nr 1	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
1.3.1. 20		**pom. 0.19**			

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
388 d.1.3. 1.20	KNNR 9 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych nr 1	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
1.3.1. 21		**pom. 0.20**			
389 d.1.3. 1.21	KNNR 9 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych nr 1	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
1.3.1. 22		**pom. 0.21**			
390 d.1.3. 1.22	KNNR 9 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych nr 1	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
1.3.1. 23		**pom. 0.22**			
391 d.1.3. 1.23	KNNR 9 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych nr 1	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
1.3.2		**Piętro**			
1.3.2.1		**pom. 1.1**			
392 d.1.3. 2.1	KNNR 9 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych nr 7	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	**7,000**
1.3.2.2		**pom. 1.2**			
393 d.1.3. 2.2	KNNR 9 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych nr 7	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
1.3.2.3		**pom. klatka schodowa**			
394 d.1.3. 2.3	KNNR 9 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych nr 5	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1.3.2.4		**pom. 1.3**			
395 d.1.3. 2.4	KNNR 9 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych nr 6	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	**9,000**
1.3.2.5		**pom. 1.4**			
396 d.1.3. 2.5	KNNR 9 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych nr 5	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1.3.2.6		**pom. 1.5**			
397 d.1.3. 2.6	KNNR 9 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych nr 3	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
1.3.2.7		**pom. 1.6**			
398 d.1.3. 2.7	KNNR 9 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych nr 5	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1.3.2.8		**pom. 1.7**			

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
399 d.1.3. 2.8	KNNR 9 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych nr 5	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1.3.2.9		**pom. 1.8**			
400 d.1.3. 2.9	KNNR 9 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych nr 5	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1.3.2. 10		**pom. 1.9**			
401 d.1.3. 2.10	KNNR 9 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych nr 5	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
1.3.2. 11		**pom. 1.10**			
402 d.1.3. 2.11	KNNR 9 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych nr 5	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1.3.2. 12		**pom. 1.11**			
403 d.1.3. 2.12	KNNR 9 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych nr 3	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1.3.2. 13		**pom. 1.12**			
404 d.1.3. 2.13	KNNR 9 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych nr 3	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1.3.2. 14		**pom. 1.11 biuro**			
405 d.1.3. 2.14	KNNR 9 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych nr 5	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
1.3.2. 15		**pom. 1.13**			
406 d.1.3. 2.15	KNNR 9 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych nr 5	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1.3.2. 16		**pom. 1.14**			
407 d.1.3. 2.16	KNNR 9 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych nr 5	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
1.3.2. 17		**pom. 1.15**			
408 d.1.3. 2.17	KNNR 9 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych nr 5	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
1.3.2. 18		**pom. 1.16**			

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
409 d.1.3. 2.18	KNNR 9 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych nr 5	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
2		**REMONT**			
2.1	**45262690-4**	**PARTER**			
2.1.1		**Pom. 0.1 Hol**			
2.1.1.1		**posadzka**			
410 d.2.1. 1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m^2		
		16,70	m^2	16,700	
				RAZEM	**16,700**
411 d.2.1. 1.1	KNR 4-01 0810-03 analogia	Rozebranie cokolików z płytek	m		
		3,28*2+1,81*2+3,87-2,00	m	12,050	
				RAZEM	**12,050**
412 d.2.1. 1.1	KNR AT-23 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m^2		
		poz.410	m^2	16,700	
				RAZEM	**16,700**
413 d.2.1. 1.1	KNR AT-23 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów	m^2		
		poz.410	m^2	16,700	
				RAZEM	**16,700**
414 d.2.1. 1.1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m^2		
		poz.410	m^2	16,700	
				RAZEM	**16,700**
415 d.2.1. 1.1	KNR AT-23 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 10 mm	m^2		
		poz.410	m^2	16,700	
				RAZEM	**16,700**
416 d.2.1. 1.1	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m^2		
		poz.410	m^2	16,700	
				RAZEM	**16,700**
417 d.2.1. 1.1	KNR AT-23 0207-04	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych w jodełkę na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 19x120 cm	m^2		
		poz.410	m^2	16,700	
				RAZEM	**16,700**
418 d.2.1. 1.1	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych na zaprawie cienkowarstwowej	m		
		poz.411	m	12,050	
				RAZEM	**12,050**
419 d.2.1. 1.1	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej	m		
		poz.411	m	12,050	
				RAZEM	**12,050**
420 d.2.1. 1.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m^3		
		poz.410*0,03+poz.411*0,10*0,03	m^3	0,537	
				RAZEM	**0,537**
421 d.2.1. 1.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m^3		
		poz.420	m^3	0,537	
				RAZEM	**0,537**

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
422 d.2.1. 1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.410	m2	16,700	
				RAZEM	**16,700**
423 d.2.1. 1.1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2		
		poz.410	m2	16,700	
				RAZEM	**16,700**
2.1.1.2		**ściany**			
424 d.2.1. 1.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2		
		1,20*1,80*2	m2	4,320	
		2,00*2,05	m2	4,100	
				RAZEM	**8,420**
425 d.2.1. 1.2	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		3,00*[3,38*2+1,81*2+3,87]	m2	42,750	
				RAZEM	**42,750**
426 d.2.1. 1.2	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2		
		poz.425	m2	42,750	
				RAZEM	**42,750**
427 d.2.1. 1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.425	m2	42,750	
				RAZEM	**42,750**
428 d.2.1. 1.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z ryuntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.425	m2	42,750	
				RAZEM	**42,750**
429 d.2.1. 1.2	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		2,00*2,05	m2	4,100	
				RAZEM	**4,100**
430 d.2.1. 1.2	KNR 4-01 0919-19 analogia	Montaż odbojnic drzw	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
431 d.2.1. 1.2	analiza własna	Fototapeta z motywem	m2		
		5,10	m2	5,100	
				RAZEM	**5,100**
432 d.2.1. 1.2	analiza własna	Logotyp Zamawiającego z PCV	m2		
		7	m2	7,000	
				RAZEM	**7,000**
2.1.1.3		**sufit**			
433 d.2.1. 1.3	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.410	m2	16,700	
				RAZEM	**16,700**
434 d.2.1. 1.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.410	m2	16,700	
				RAZEM	**16,700**

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
435 d.2.1. 1.3	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.434	m2	16,700	
				RAZEM	**16,700**
2.1.2		**Pom. 0.2 Komunikacja**			
2.1.2.1		**posadzka**			
436 d.2.1. 2.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		55,90	m2	55,900	
				RAZEM	**55,900**
437 d.2.1. 2.1	KNR 4-01 0810-03 analogia	Rozebranie cokolików z płytek	m		
		2,15+5,33+0,13+1,40+1,92+4,55+2,75+6,40+6,55+1,70+13,75+ 1,60+15,28+2,15	m	65,660	
				RAZEM	**65,660**
438 d.2.1. 2.1	KNR AT-23 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m2		
		poz.436	m2	55,900	
				RAZEM	**55,900**
439 d.2.1. 2.1	KNR AT-23 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów	m2		
		poz.436	m2	55,900	
				RAZEM	**55,900**
440 d.2.1. 2.1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		poz.436	m2	55,900	
				RAZEM	**55,900**
441 d.2.1. 2.1	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m2		
		poz.436	m2	55,900	
				RAZEM	**55,900**
442 d.2.1. 2.1	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		poz.436	m2	55,900	
				RAZEM	**55,900**
443 d.2.1. 2.1	KNR AT-23 0207-04	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych w jodełkę na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 19x120 cm	m2		
		poz.436	m2	55,900	
				RAZEM	**55,900**
444 d.2.1. 2.1	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych na zaprawie cienkowarstwowej	m		
		poz.437	m	65,660	
				RAZEM	**65,660**
445 d.2.1. 2.1	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej	m		
		poz.437	m	65,660	
				RAZEM	**65,660**
446 d.2.1. 2.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m3		
		poz.436*0,03+poz.437*0,10*0,03	m3	1,874	
				RAZEM	**1,874**
447 d.2.1. 2.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m3		
		poz.446	m3	1,874	
				RAZEM	**1,874**
448 d.2.1. 2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		55,90	m2	55,900	
				RAZEM	**55,900**
449 d.2.1. 2.1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2		
		poz.436	m2	55,900	
				RAZEM	**55,900**
2.1.2.2		**ściany**			
450 d.2.1. 2.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2		
		0,84*2,00*14	m2	23,520	
		1,20*1,20*2	m2	2,880	
		1,20*1,80*2	m2	4,320	
		0,90*2,00*3	m2	5,400	
				RAZEM	**36,120**
451 d.2.1. 2.2	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		3,00*[2,15+5,33+0,13+1,40+1,92+4,55+2,75+6,40+6,55+1,70+ 13,75+1,60+15,28+2,15]	m2	196,980	
				RAZEM	**196,980**
452 d.2.1. 2.2	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomiesz-czenia	m2		
		poz.451	m2	196,980	
				RAZEM	**196,980**
453 d.2.1. 2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.451	m2	196,980	
				RAZEM	**196,980**
454 d.2.1. 2.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.451	m2	196,980	
				RAZEM	**196,980**
455 d.2.1. 2.2	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		0,84*2,00*14	m2	23,520	
		0,90*2,00*3	m2	5,400	
				RAZEM	**28,920**
2.1.2.3		**sufit**			
456 d.2.1. 2.3	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.436	m2	55,900	
				RAZEM	**55,900**
457 d.2.1. 2.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.436	m2	55,900	
				RAZEM	**55,900**
458 d.2.1. 2.3	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z ryuntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.457	m2	55,900	
				RAZEM	**55,900**
2.1.3		**Pom. 0.4 Straż leśna**			
2.1.3.1		**posadzka**			
459 d.2.1. 3.1	ZKNR C-2 0614-02	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		10,90	m2	10,900	
				RAZEM	**10,900**
460 d.2.1. 3.1	ZKNR C-2 0614-04	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.459	m2	10,900	
				RAZEM	**10,900**
461 d.2.1. 3.1	ZKNR C-2 0614-09	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne	m2		
		poz.459*15%	m2	1,635	
				RAZEM	**1,635**
462 d.2.1. 3.1	ZKNR C-2 0615-06	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyścien-nych	m		
		[2,40+4,55]*2	m	13,900	
				RAZEM	**13,900**
463 d.2.1. 3.1	ZKNR C-2 0616-04	System parkietowy. Nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna	m2		
		poz.459	m2	10,900	
				RAZEM	**10,900**
464 d.2.1. 3.1	ZKNR C-2 0616-06	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu olejo-wanego	m2		
		poz.459	m2	10,900	
				RAZEM	**10,900**
465 d.2.1. 3.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		10,90	m2	10,900	
				RAZEM	**10,900**
466 d.2.1. 3.1	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowa-nych	m2		
		poz.465	m2	10,900	
				RAZEM	**10,900**
2.1.3.2		**ściany**			
467 d.2.1. 3.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2		
		1,20*1,80	m2	2,160	
		0,84*2,00	m2	1,680	
				RAZEM	**3,840**
468 d.2.1. 3.2	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		3,00*[2,40+4,55]*2	m2	41,700	
				RAZEM	**41,700**
469 d.2.1. 3.2	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomiesz-czenia	m2		
		poz.468	m2	41,700	
				RAZEM	**41,700**
470 d.2.1. 3.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.468	m2	41,700	
				RAZEM	**41,700**
471 d.2.1. 3.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.468	m2	41,700	
				RAZEM	**41,700**
472 d.2.1. 3.2	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		0,84*2,00	m2	1,680	
				RAZEM	**1,680**
473 d.2.1. 3.2	KNR 4-01 0919-19 analogia	Montaż odbojnic drzwi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
2.1.3.3		**sufit**			

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
474 d.2.1. 3.3	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.459	m2	10,900	
				RAZEM	**10,900**
475 d.2.1. 3.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.459	m2	10,900	
				RAZEM	**10,900**
476 d.2.1. 3.3	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.475	m2	10,900	
				RAZEM	**10,900**
2.1.4		**Pom. 0.5 Przedsionek**			
2.1.4.1		**posadzka**			
477 d.2.1. 4.1	ZKNR C-2 0614-02	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		2,80	m2	2,800	
				RAZEM	**2,800**
478 d.2.1. 4.1	ZKNR C-2 0614-04	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		poz.477	m2	2,800	
				RAZEM	**2,800**
479 d.2.1. 4.1	ZKNR C-2 0614-09	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne	m2		
		poz.477*15%	m2	0,420	
				RAZEM	**0,420**
480 d.2.1. 4.1	ZKNR C-2 0615-06	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyścien-nych	m		
		[1,55+1,80]*2	m	6,700	
				RAZEM	**6,700**
481 d.2.1. 4.1	ZKNR C-2 0616-04	System parkietowy. Nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna	m2		
		poz.477	m2	2,800	
				RAZEM	**2,800**
482 d.2.1. 4.1	ZKNR C-2 0616-06	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu olejo-wanego	m2		
		poz.477	m2	2,800	
				RAZEM	**2,800**
483 d.2.1. 4.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,80	m2	2,800	
				RAZEM	**2,800**
484 d.2.1. 4.1	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowa-nych	m2		
		poz.483	m2	2,800	
				RAZEM	**2,800**
2.1.4.2		**ściany**			
485 d.2.1. 4.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2		
		0,84*2,00	m2	1,680	
				RAZEM	**1,680**
486 d.2.1. 4.2	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		3,00*[1,55+1,80]*2	m2	20,100	
				RAZEM	**20,100**
487 d.2.1. 4.2	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomiesz-czenia	m2		

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.486	m2	20,100	
				RAZEM	**20,100**
488 d.2.1. 4.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.486	m2	20,100	
				RAZEM	**20,100**
489 d.2.1. 4.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.486	m2	20,100	
				RAZEM	**20,100**
490 d.2.1. 4.2	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		0,84*2,00	m2	1,680	
				RAZEM	**1,680**
491 d.2.1. 4.2	KNR 4-01 0919-19 analogia	Montaż odbojnic drzwi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
2.1.4.3		**sufit**			
492 d.2.1. 4.3	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.477	m2	2,800	
				RAZEM	**2,800**
493 d.2.1. 4.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.477	m2	2,800	
				RAZEM	**2,800**
494 d.2.1. 4.3	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.493	m2	2,800	
				RAZEM	**2,800**
2.1.5		**Pom. 0.6 Komputer**			
2.1.5.1		**posadzka**			
495 d.2.1. 5.1	ZKNR C-2 0614-02	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		4,10	m2	4,100	
				RAZEM	**4,100**
496 d.2.1. 5.1	ZKNR C-2 0614-04	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		poz.495	m2	4,100	
				RAZEM	**4,100**
497 d.2.1. 5.1	ZKNR C-2 0614-09	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne	m2		
		poz.495*15%	m2	0,615	
				RAZEM	**0,615**
498 d.2.1. 5.1	ZKNR C-2 0615-06	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyścien-nych	m		
		[1,55+2,67]*2	m	8,440	
				RAZEM	**8,440**
499 d.2.1. 5.1	ZKNR C-2 0616-04	System parkietowy. Nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna	m2		
		poz.495	m2	4,100	
				RAZEM	**4,100**
500 d.2.1. 5.1	ZKNR C-2 0616-06	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu olejo-wanego	m2		
		poz.495	m2	4,100	
				RAZEM	**4,100**

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
501 d.2.1. 5.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		4,10	m2	4,100	
				RAZEM	**4,100**
502 d.2.1. 5.1	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m2		
		poz.501	m2	4,100	
				RAZEM	**4,100**
2.1.5.2		**ściany**			
503 d.2.1. 5.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2		
		0,84*2,00+1,20*1,80	m2	3,840	
				RAZEM	**3,840**
504 d.2.1. 5.2	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		3,00*[1,55+2,67]*2	m2	25,320	
				RAZEM	**25,320**
505 d.2.1. 5.2	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2		
		poz.504	m2	25,320	
				RAZEM	**25,320**
506 d.2.1. 5.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.504	m2	25,320	
				RAZEM	**25,320**
507 d.2.1. 5.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.504	m2	25,320	
				RAZEM	**25,320**
508 d.2.1. 5.2	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		0,84*2,00	m2	1,680	
				RAZEM	**1,680**
509 d.2.1. 5.2	KNR 4-01 0919-19 analogia	Montaż odbojnic drzwi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
2.1.5.3		**sufit**			
510 d.2.1. 5.3	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.495	m2	4,100	
				RAZEM	**4,100**
511 d.2.1. 5.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.495	m2	4,100	
				RAZEM	**4,100**
512 d.2.1. 5.3	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.511	m2	4,100	
				RAZEM	**4,100**
2.1.6		**Pom. 0.9 Magazyn**			
2.1.6.1		**posadzka**			
513 d.2.1. 6.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		7,40	m2	7,400	
				RAZEM	**7,400**

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
514 d.2.1. 6.1	KNR 4-01 0810-03 analogia	Rozebranie cokolików z płytek	m		
		2,83*2+1,70+1,60+1,70	m	10,660	
				RAZEM	**10,660**
515 d.2.1. 6.1	KNR AT-23 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m2		
		poz.513	m2	7,400	
				RAZEM	**7,400**
516 d.2.1. 6.1	KNR AT-23 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów	m2		
		poz.513	m2	7,400	
				RAZEM	**7,400**
517 d.2.1. 6.1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		poz.513	m2	7,400	
				RAZEM	**7,400**
518 d.2.1. 6.1	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m2		
		poz.513	m2	7,400	
				RAZEM	**7,400**
519 d.2.1. 6.1	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		poz.513	m2	7,400	
				RAZEM	**7,400**
520 d.2.1. 6.1	KNR AT-23 0207-04	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych w jodełkę na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 19x120 cm	m2		
		poz.513	m2	7,400	
				RAZEM	**7,400**
521 d.2.1. 6.1	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych na zaprawie cienkowarstwowej	m		
		poz.514	m	10,660	
				RAZEM	**10,660**
522 d.2.1. 6.1	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej	m		
		poz.514	m	10,660	
				RAZEM	**10,660**
523 d.2.1. 6.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m3		
		poz.513*0,03+poz.514*0,10*0,03	m3	0,254	
				RAZEM	**0,254**
524 d.2.1. 6.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m3		
		poz.523	m3	0,254	
				RAZEM	**0,254**
525 d.2.1. 6.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		7,40	m2	7,400	
				RAZEM	**7,400**
526 d.2.1. 6.1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2		
		poz.525	m2	7,400	
				RAZEM	**7,400**
2.1.6.2		**ściany**			
527 d.2.1. 6.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2		
		0,84*2,00	m2	1,680	
				RAZEM	**1,680**

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
528 d.2.1. 6.2	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		3,00*[2,83+2,83+1,70+1,60+1,70]	m2	31,980	
				RAZEM	**31,980**
529 d.2.1. 6.2	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2		
		poz.528	m2	31,980	
				RAZEM	**31,980**
530 d.2.1. 6.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.528	m2	31,980	
				RAZEM	**31,980**
531 d.2.1. 6.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.528	m2	31,980	
				RAZEM	**31,980**
532 d.2.1. 6.2	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		0,84*2,00	m2	1,680	
				RAZEM	**1,680**
533 d.2.1. 6.2	KNR 4-01 0919-19 analogia	Montaż odbojnic drzwi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
2.1.6.3		**sufit**			
534 d.2.1. 6.3	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		7,4	m2	7,400	
				RAZEM	**7,400**
535 d.2.1. 6.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		7,4	m2	7,400	
				RAZEM	**7,400**
536 d.2.1. 6.3	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.535	m2	7,400	
				RAZEM	**7,400**
2.1.7		**Pom. 0.10 Biuro**			
2.1.7.1		**posadzka**			
537 d.2.1. 7.1	ZKNR C-2 0614-02	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		9,80	m2	9,800	
				RAZEM	**9,800**
538 d.2.1. 7.1	ZKNR C-2 0614-04	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		poz.537	m2	9,800	
				RAZEM	**9,800**
539 d.2.1. 7.1	ZKNR C-2 0614-09	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne	m2		
		poz.537*15%	m2	1,470	
				RAZEM	**1,470**
540 d.2.1. 7.1	ZKNR C-2 0615-06	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych	m		
		[3,465+2,83]*2	m	12,590	
				RAZEM	**12,590**

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
541 d.2.1. 7.1	ZKNR C-2 0616-04	System parkietowy. Nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna	m2		
		poz.537	m2	9,800	
				RAZEM	**9,800**
542 d.2.1. 7.1	ZKNR C-2 0616-06	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu olejowanego	m2		
		poz.537	m2	9,800	
				RAZEM	**9,800**
543 d.2.1. 7.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		9,80	m2	9,800	
				RAZEM	**9,800**
544 d.2.1. 7.1	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m2		
		poz.543	m2	9,800	
				RAZEM	**9,800**
2.1.7.2		**ściany**			
545 d.2.1. 7.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2		
		0,84*2,00	m2	1,680	
		1,20*1,80	m2	2,160	
				RAZEM	**3,840**
546 d.2.1. 7.2	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		3,00*[3,465+2,83]*2	m2	37,770	
				RAZEM	**37,770**
547 d.2.1. 7.2	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2		
		poz.546	m2	37,770	
				RAZEM	**37,770**
548 d.2.1. 7.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.546	m2	37,770	
				RAZEM	**37,770**
549 d.2.1. 7.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.546	m2	37,770	
				RAZEM	**37,770**
550 d.2.1. 7.2	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		0,84*2,00	m2	1,680	
				RAZEM	**1,680**
551 d.2.1. 7.2	KNR 4-01 0919-19 analogia	Montaż odbojnic drzwi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
2.1.7.3		**sufit**			
552 d.2.1. 7.3	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.537	m2	9,800	
				RAZEM	**9,800**
553 d.2.1. 7.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.537	m2	9,800	
				RAZEM	**9,800**

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
554 d.2.1. 7.3	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.553	m2	9,800	
				RAZEM	**9,800**
2.1.8		**Pom. 0.11 Biuro**			
2.1.8.1		**posadzka**			
555 d.2.1. 8.1	ZKNR C-2 0614-02	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		9,80	m2	9,800	
				RAZEM	**9,800**
556 d.2.1. 8.1	ZKNR C-2 0614-04	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		poz.555	m2	9,800	
				RAZEM	**9,800**
557 d.2.1. 8.1	ZKNR C-2 0614-09	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne	m2		
		poz.555*15%	m2	1,470	
				RAZEM	**1,470**
558 d.2.1. 8.1	ZKNR C-2 0615-06	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyścien-nych	m		
		[3,465+2,83]*2	m	12,590	
				RAZEM	**12,590**
559 d.2.1. 8.1	ZKNR C-2 0616-04	System parkietowy. Nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna	m2		
		poz.555	m2	9,800	
				RAZEM	**9,800**
560 d.2.1. 8.1	ZKNR C-2 0616-06	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu olejo-wanego	m2		
		poz.555	m2	9,800	
				RAZEM	**9,800**
561 d.2.1. 8.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		9,80	m2	9,800	
				RAZEM	**9,800**
562 d.2.1. 8.1	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowa-nych	m2		
		poz.561	m2	9,800	
				RAZEM	**9,800**
2.1.8.2		**ściany**			
563 d.2.1. 8.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2		
		0,84*2,00	m2	1,680	
		1,20*1,80	m2	2,160	
				RAZEM	**3,840**
564 d.2.1. 8.2	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		3,00*[3,465+2,83]*2	m2	37,770	
				RAZEM	**37,770**
565 d.2.1. 8.2	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomiesz-czenia	m2		
		poz.564	m2	37,770	
				RAZEM	**37,770**
566 d.2.1. 8.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.564	m2	37,770	
				RAZEM	**37,770**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
567 d.2.1. 8.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.564	m2	37,770	
				RAZEM	**37,770**
568 d.2.1. 8.2	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		0,84*2,00	m2	1,680	
				RAZEM	**1,680**
569 d.2.1. 8.2	KNR 4-01 0919-19 analogia	Montaż odbojnic drzwi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
2.1.8.3		**sufit**			
570 d.2.1. 8.3	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.555	m2	9,800	
				RAZEM	**9,800**
571 d.2.1. 8.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.555	m2	9,800	
				RAZEM	**9,800**
572 d.2.1. 8.3	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.571	m2	9,800	
				RAZEM	**9,800**
2.1.9		**Pom. 0.12 Biuro**			
2.1.9.1		**posadzka**			
573 d.2.1. 9.1	ZKNR C-2 0614-02	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		9,80	m2	9,800	
				RAZEM	**9,800**
574 d.2.1. 9.1	ZKNR C-2 0614-04	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		poz.573	m2	9,800	
				RAZEM	**9,800**
575 d.2.1. 9.1	ZKNR C-2 0614-09	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne	m2		
		poz.573*15%	m2	1,470	
				RAZEM	**1,470**
576 d.2.1. 9.1	ZKNR C-2 0615-06	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyścien-nych	m		
		[3,465+2,83]*2	m	12,590	
				RAZEM	**12,590**
577 d.2.1. 9.1	ZKNR C-2 0616-04	System parkietowy. Nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna	m2		
		poz.573	m2	9,800	
				RAZEM	**9,800**
578 d.2.1. 9.1	ZKNR C-2 0616-06	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu olejo-wanego	m2		
		poz.573	m2	9,800	
				RAZEM	**9,800**
579 d.2.1. 9.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		9,80	m2	9,800	
				RAZEM	**9,800**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
580 d.2.1. 9.1	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m2		
		poz.579	m2	9,800	
				RAZEM	**9,800**
2.1.9.2		**ściany**			
581 d.2.1. 9.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2		
		0,84*2,00	m2	1,680	
		1,20*1,80	m2	2,160	
				RAZEM	**3,840**
582 d.2.1. 9.2	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		3,00*[3,465+2,83]*2	m2	37,770	
				RAZEM	**37,770**
583 d.2.1. 9.2	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2		
		poz.582	m2	37,770	
				RAZEM	**37,770**
584 d.2.1. 9.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.582	m2	37,770	
				RAZEM	**37,770**
585 d.2.1. 9.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.582	m2	37,770	
				RAZEM	**37,770**
586 d.2.1. 9.2	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		0,84*2,00	m2	1,680	
				RAZEM	**1,680**
587 d.2.1. 9.2	KNR 4-01 0919-19 analogia	Montaż odbojnic drzwi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
2.1.9.3		**sufit**			
588 d.2.1. 9.3	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.573	m2	9,800	
				RAZEM	**9,800**
589 d.2.1. 9.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.573	m2	9,800	
				RAZEM	**9,800**
590 d.2.1. 9.3	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.589	m2	9,800	
				RAZEM	**9,800**
2.1.10		**Pom. 0.13 Pom. socjalne**			
2.1.10. 1		**posadzka**			
591 d.2.1. 10.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		3,50	m2	3,500	
				RAZEM	**3,500**
592 d.2.1. 10.1	KNR 4-01 0810-03 analogia	Rozebranie cokolików z płytek	m		
		[1,60+2,20]*2	m	7,600	

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	**7,600**
593 d.2.1. 10.1	KNR AT-23 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m^2		
		poz.591	m^2	3,500	
				RAZEM	**3,500**
594 d.2.1. 10.1	KNR AT-23 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów	m^2		
		poz.591	m^2	3,500	
				RAZEM	**3,500**
595 d.2.1. 10.1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m^2		
		poz.591	m^2	3,500	
				RAZEM	**3,500**
596 d.2.1. 10.1	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m^2		
		poz.591	m^2	3,500	
				RAZEM	**3,500**
597 d.2.1. 10.1	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m^2		
		poz.591	m^2	3,500	
				RAZEM	**3,500**
598 d.2.1. 10.1	KNR AT-23 0207-04	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych w jodełkę na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 19x120 cm	m^2		
		poz.591	m^2	3,500	
				RAZEM	**3,500**
599 d.2.1. 10.1	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych na zaprawie cienkowarstwowej	m		
		poz.592	m	7,600	
				RAZEM	**7,600**
600 d.2.1. 10.1	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej	m		
		poz.592	m	7,600	
				RAZEM	**7,600**
601 d.2.1. 10.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m^3		
		poz.591*0,03+poz.592*0,10*0,03	m^3	0,128	
				RAZEM	**0,128**
602 d.2.1. 10.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m^3		
		poz.601	m^3	0,128	
				RAZEM	**0,128**
603 d.2.1. 10.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m^2		
		3,50	m^2	3,500	
				RAZEM	**3,500**
604 d.2.1. 10.1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m^2		
		poz.603	m^2	3,500	
				RAZEM	**3,500**
2.1.10. 2		**ściany**			
605 d.2.1. 10.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m^2		
		0,60*[2,20+0,60+1,60+0,60]	m^2	3,000	
				RAZEM	**3,000**
606 d.2.1. 10.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m^3		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.605*0,03	m3	0,090	
				RAZEM	**0,090**
607 d.2.1. 10.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m3		
		poz.606	m3	0,090	
				RAZEM	**0,090**
608 d.2.1. 10.2	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	**3,000**
609 d.2.1. 10.2	KNR AT-22 0101-04 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 5 mm	m2		
		poz.608	m2	3,000	
				RAZEM	**3,000**
610 d.2.1. 10.2	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		poz.608	m2	3,000	
				RAZEM	**3,000**
611 d.2.1. 10.2	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m2		
		poz.608	m2	3,000	
				RAZEM	**3,000**
612 d.2.1. 10.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2		
		0,90*1,50	m2	1,350	
		0,70*2,00	m2	1,400	
				RAZEM	**2,750**
613 d.2.1. 10.2	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		3,00*[1,60+2,20]*2-3	m2	19,800	
				RAZEM	**19,800**
614 d.2.1. 10.2	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2		
		poz.613	m2	19,800	
				RAZEM	**19,800**
615 d.2.1. 10.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.613	m2	19,800	
				RAZEM	**19,800**
616 d.2.1. 10.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.613	m2	19,800	
				RAZEM	**19,800**
617 d.2.1. 10.2	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		0,84*2,00	m2	1,680	
				RAZEM	**1,680**
618 d.2.1. 10.2	KNR 4-01 0919-19 analogia	Montaż odbojnic drzwi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
2.1.10. 3		**sufit**			
619 d.2.1. 10.3	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.591	m2	3,500	
				RAZEM	**3,500**

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
620 d.2.1. 10.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.591	m2	3,500	
				RAZEM	**3,500**
621 d.2.1. 10.3	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z ryuntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.620	m2	3,500	
				RAZEM	**3,500**
2.1.11		**Pom. 0.14 Zastępca Nadleśniczego**			
2.1.11. 1		**posadzka**			
622 d.2.1. 11.1	ZKNR C-2 0614-02	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		12,10	m2	12,100	
				RAZEM	**12,100**
623 d.2.1. 11.1	ZKNR C-2 0614-04	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		poz.622	m2	12,100	
				RAZEM	**12,100**
624 d.2.1. 11.1	ZKNR C-2 0614-09	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne	m2		
		poz.622*15%	m2	1,815	
				RAZEM	**1,815**
625 d.2.1. 11.1	ZKNR C-2 0615-06	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyścien-nych	m		
		[3,48+3,35]*2	m	13,660	
				RAZEM	**13,660**
626 d.2.1. 11.1	ZKNR C-2 0616-04	System parkietowy. Nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna	m2		
		poz.622	m2	12,100	
				RAZEM	**12,100**
627 d.2.1. 11.1	ZKNR C-2 0616-06	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu olejo-wanego	m2		
		poz.622	m2	12,100	
				RAZEM	**12,100**
628 d.2.1. 11.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		12,10	m2	12,100	
				RAZEM	**12,100**
629 d.2.1. 11.1	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowa-nych	m2		
		poz.628	m2	12,100	
				RAZEM	**12,100**
2.1.11. 2		**ściany**			
630 d.2.1. 11.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2		
		0,84*2,00	m2	1,680	
		1,20*1,80*2	m2	4,320	
				RAZEM	**6,000**
631 d.2.1. 11.2	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		3,00*[3,48+3,35]*2	m2	40,980	
				RAZEM	**40,980**
632 d.2.1. 11.2	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomiesz-czenia	m2		
		poz.631	m2	40,980	
				RAZEM	**40,980**

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
633 d.2.1. 11.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.631	m2	40,980	
				RAZEM	**40,980**
634 d.2.1. 11.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.631	m2	40,980	
				RAZEM	**40,980**
635 d.2.1. 11.2	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		0,84*2,00	m2	1,680	
				RAZEM	**1,680**
636 d.2.1. 11.2	KNR 4-01 0919-19 analogia	Montaż odbojnic drzwi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
2.1.11. 3		**sufit**			
637 d.2.1. 11.3	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.622	m2	12,100	
				RAZEM	**12,100**
638 d.2.1. 11.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.622	m2	12,100	
				RAZEM	**12,100**
639 d.2.1. 11.3	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.638	m2	12,100	
				RAZEM	**12,100**
2.1.12		**Pom. 0.17 Biuro**			
2.1.12. 1		**posadzka**			
640 d.2.1. 12.1	ZKNR C-2 0614-02	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		21,30	m2	21,300	
				RAZEM	**21,300**
641 d.2.1. 12.1	ZKNR C-2 0614-04	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		poz.640	m2	21,300	
				RAZEM	**21,300**
642 d.2.1. 12.1	ZKNR C-2 0614-09	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne	m2		
		poz.640*15%	m2	3,195	
				RAZEM	**3,195**
643 d.2.1. 12.1	ZKNR C-2 0615-06	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyścien-nych	m		
		[4,55+4,685]*2	m	18,470	
				RAZEM	**18,470**
644 d.2.1. 12.1	ZKNR C-2 0616-04	System parkietowy. Nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna	m2		
		poz.640	m2	21,300	
				RAZEM	**21,300**
645 d.2.1. 12.1	ZKNR C-2 0616-06	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu olejo-wanego	m2		
		poz.640	m2	21,300	
				RAZEM	**21,300**

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
646 d.2.1. 12.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		21,30	m2	21,300	
				RAZEM	**21,300**
647 d.2.1. 12.1	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m2		
		poz.646	m2	21,300	
				RAZEM	**21,300**
2.1.12. 2		**ściany**			
648 d.2.1. 12.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2		
		0,84*2,00	m2	1,680	
		1,20*1,80*2	m2	4,320	
				RAZEM	**6,000**
649 d.2.1. 12.2	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		3,00*[4,55+4,685]*2	m2	55,410	
				RAZEM	**55,410**
650 d.2.1. 12.2	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2		
		poz.649	m2	55,410	
				RAZEM	**55,410**
651 d.2.1. 12.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.649	m2	55,410	
				RAZEM	**55,410**
652 d.2.1. 12.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.649	m2	55,410	
				RAZEM	**55,410**
653 d.2.1. 12.2	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		0,84*2,00	m2	1,680	
				RAZEM	**1,680**
654 d.2.1. 12.2	KNR 4-01 0919-19 analogia	Montaż odbojnic drzwi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
2.1.12. 3		**sufit**			
655 d.2.1. 12.3	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.640	m2	21,300	
				RAZEM	**21,300**
656 d.2.1. 12.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.640	m2	21,300	
				RAZEM	**21,300**
657 d.2.1. 12.3	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.656	m2	21,300	
				RAZEM	**21,300**
2.1.13		**Pom. 0.18 Biuro**			
2.1.13. 1		**posadzka**			

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
658 d.2.1. 13.1	ZKNR C-2 0614-02	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		10,00	m2	10,000	
				RAZEM	**10,000**
659 d.2.1. 13.1	ZKNR C-2 0614-04	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		poz.658	m2	10,000	
				RAZEM	**10,000**
660 d.2.1. 13.1	ZKNR C-2 0614-09	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne	m2		
		poz.658*15%	m2	1,500	
				RAZEM	**1,500**
661 d.2.1. 13.1	ZKNR C-2 0615-06	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych	m		
		[4,55+2,21]*2	m	13,520	
				RAZEM	**13,520**
662 d.2.1. 13.1	ZKNR C-2 0616-04	System parkietowy. Nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna	m2		
		poz.658	m2	10,000	
				RAZEM	**10,000**
663 d.2.1. 13.1	ZKNR C-2 0616-06	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu olejowanego	m2		
		poz.658	m2	10,000	
				RAZEM	**10,000**
664 d.2.1. 13.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	**10,000**
665 d.2.1. 13.1	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m2		
		poz.664	m2	10,000	
				RAZEM	**10,000**
2.1.13. 2		**ściany**			
666 d.2.1. 13.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2		
		0,84*2,00	m2	1,680	
		1,20*1,80	m2	2,160	
				RAZEM	**3,840**
667 d.2.1. 13.2	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		3,00*[4,55+2,21]*2	m2	40,560	
				RAZEM	**40,560**
668 d.2.1. 13.2	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2		
		poz.667	m2	40,560	
				RAZEM	**40,560**
669 d.2.1. 13.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.667	m2	40,560	
				RAZEM	**40,560**
670 d.2.1. 13.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.667	m2	40,560	
				RAZEM	**40,560**

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
671 d.2.1. 13.2	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		0,84*2,00	m2	1,680	
				RAZEM	**1,680**
672 d.2.1. 13.2	KNR 4-01 0919-19 analogia	Montaż odbojnic drzwi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
2.1.13. 3		**sufit**			
673 d.2.1. 13.3	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.658	m2	10,000	
				RAZEM	**10,000**
674 d.2.1. 13.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.658	m2	10,000	
				RAZEM	**10,000**
675 d.2.1. 13.3	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.674	m2	10,000	
				RAZEM	**10,000**
2.1.14		**Pom. 0.19 Biuro**			
2.1.14. 1		**posadzka**			
676 d.2.1. 14.1	ZKNR C-2 0614-02	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		10,00	m2	10,000	
				RAZEM	**10,000**
677 d.2.1. 14.1	ZKNR C-2 0614-04	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		poz.676	m2	10,000	
				RAZEM	**10,000**
678 d.2.1. 14.1	ZKNR C-2 0614-09	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne	m2		
		poz.676*15%	m2	1,500	
				RAZEM	**1,500**
679 d.2.1. 14.1	ZKNR C-2 0615-06	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyścien-nych	m		
		[4,55+2,21]*2	m	13,520	
				RAZEM	**13,520**
680 d.2.1. 14.1	ZKNR C-2 0616-04	System parkietowy. Nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna	m2		
		poz.676	m2	10,000	
				RAZEM	**10,000**
681 d.2.1. 14.1	ZKNR C-2 0616-06	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu olejo-wanego	m2		
		poz.676	m2	10,000	
				RAZEM	**10,000**
682 d.2.1. 14.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	**10,000**
683 d.2.1. 14.1	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowa-nych	m2		
		poz.682	m2	10,000	
				RAZEM	**10,000**

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.1.14.2		**ściany**			
684 d.2.1.14.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2		
		0,84*2,00	m2	1,680	
		1,20*1,80	m2	2,160	
				RAZEM	**3,840**
685 d.2.1.14.2	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		3,00*[4,55+2,21]*2	m2	40,560	
				RAZEM	**40,560**
686 d.2.1.14.2	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2		
		poz.685	m2	40,560	
				RAZEM	**40,560**
687 d.2.1.14.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.685	m2	40,560	
				RAZEM	**40,560**
688 d.2.1.14.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.685	m2	40,560	
				RAZEM	**40,560**
689 d.2.1.14.2	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		0,84*2,00	m2	1,680	
				RAZEM	**1,680**
690 d.2.1.14.2	KNR 4-01 0919-19 analogia	Montaż odbojnic drzwi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
2.1.14.3		**sufit**			
691 d.2.1.14.3	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.676	m2	10,000	
				RAZEM	**10,000**
692 d.2.1.14.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.676	m2	10,000	
				RAZEM	**10,000**
693 d.2.1.14.3	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.692	m2	10,000	
				RAZEM	**10,000**
2.1.15		**Pom. 0.22 Biuro**			
2.1.15.1		**posadzka**			
694 d.2.1.15.1	ZKNR C-2 0614-02	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		9,19	m2	9,190	
				RAZEM	**9,190**
695 d.2.1.15.1	ZKNR C-2 0614-04	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		poz.694	m2	9,190	
				RAZEM	**9,190**

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
696 d.2.1. 15.1	ZKNR C-2 0614-09	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne	m2		
		poz.694*15%	m2	1,378	
				RAZEM	**1,378**
697 d.2.1. 15.1	ZKNR C-2 0615-06	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyścien-nych	m		
		4,55+2,20+3,36+1,69+1,01	m	12,810	
				RAZEM	**12,810**
698 d.2.1. 15.1	ZKNR C-2 0616-04	System parkietowy. Nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna	m2		
		poz.694	m2	9,190	
				RAZEM	**9,190**
699 d.2.1. 15.1	ZKNR C-2 0616-06	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu olejo-wanego	m2		
		poz.694	m2	9,190	
				RAZEM	**9,190**
700 d.2.1. 15.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		9,19	m2	9,190	
				RAZEM	**9,190**
701 d.2.1. 15.1	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowa-nych	m2		
		poz.700	m2	9,190	
				RAZEM	**9,190**
2.1.15. 2		**ściany**			
702 d.2.1. 15.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2		
		0,84*2,00	m2	1,680	
		1,20*1,80	m2	2,160	
				RAZEM	**3,840**
703 d.2.1. 15.2	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		3,00*[4,55+2,20+3,36+1,69+1,01]	m2	38,430	
				RAZEM	**38,430**
704 d.2.1. 15.2	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomiesz-czenia	m2		
		poz.703	m2	38,430	
				RAZEM	**38,430**
705 d.2.1. 15.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.703	m2	38,430	
				RAZEM	**38,430**
706 d.2.1. 15.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.703	m2	38,430	
				RAZEM	**38,430**
707 d.2.1. 15.2	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		0,84*2,00	m2	1,680	
				RAZEM	**1,680**
708 d.2.1. 15.2	KNR 4-01 0919-19 analogia	Montaż odbojnic drzwi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
2.1.15. 3		**sufit**			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
709 d.2.1. 15.3	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.694	m2	9,190	
				RAZEM	**9,190**
710 d.2.1. 15.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.694	m2	9,190	
				RAZEM	**9,190**
711 d.2.1. 15.3	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.710	m2	9,190	
				RAZEM	**9,190**
2.1.16		**Klatka schodowa całość**			
2.1.16. 1		**posadzka**			
712 d.2.1. 16.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		0,30*1,35*10	m2	4,050	
		0,174*1,35*10	m2	2,349	
		0,30*1,60*9	m2	4,320	
		0,174*1,40*9	m2	2,192	
		1,85*2,75	m2	5,088	
				RAZEM	**17,999**
713 d.2.1. 16.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m3		
		poz.712*0,03	m3	0,540	
				RAZEM	**0,540**
714 d.2.1. 16.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m3		
		poz.713	m3	0,540	
				RAZEM	**0,540**
715 d.2.1. 16.1	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.712	m2	17,999	
				RAZEM	**17,999**
716 d.2.1. 16.1	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2		
		poz.712	m2	17,999	
				RAZEM	**17,999**
717 d.2.1. 16.1	KNR 2-02 1122-01	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m		
		[0,30+0,174]*[10+9]	m	9,006	
				RAZEM	**9,006**
718 d.2.1. 16.1	KNR 2-02 1122-07	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m		
		poz.717	m	9,006	
				RAZEM	**9,006**
719 d.2.1. 16.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.712	m2	17,999	
				RAZEM	**17,999**
720 d.2.1. 16.1	KNR-W 4-01 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami	szt.		
		19	szt.	19,000	
				RAZEM	**19,000**
2.1.16. 2		**balustrady**			

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
721 d.2.1. 16.2	KNR 4-04 0804-02	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m		
		3,075+0,26+1,39	m	4,725	
		3,27	m	3,270	
				RAZEM	**7,995**
722 d.2.1. 16.2	KNR-W 2-02 1208-01	Balustrady schodowe wypełnione elementami płytowymi przy-mocowane do belek policzkowych śrubami	m		
		3,075+0,26+1,39	m	4,725	
				RAZEM	**4,725**
723 d.2.1. 16.2	KNR-W 2-02 1208-03	Pochwyt na wspornikach	m		
		3,27	m	3,270	
				RAZEM	**3,270**
724 d.2.1. 16.2	KNR-W 2-02 1209-04	Balustrady okienne proste z pochwytem stalowym	m		
		1,20*2+1,11	m	3,510	
				RAZEM	**3,510**
2.1.16. 3		**ściany, spocznik i biegi**			
725 d.2.1. 16.3	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2		
		1,20*1,20*2+1,20*1,80	m2	5,040	
				RAZEM	**5,040**
726 d.2.1. 16.3	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		6,70*[4,55*2+2,75]	m2	79,395	
		1,35*3,03	m2	4,090	
		1,40*3,12	m2	4,368	
		0,34*[3,03+3,12]	m2	2,091	
		1,85*2,75	m2	5,088	
				RAZEM	**95,032**
727 d.2.1. 16.3	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomiesz-czenia	m2		
		poz.726	m2	95,032	
				RAZEM	**95,032**
728 d.2.1. 16.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.726	m2	95,032	
				RAZEM	**95,032**
729 d.2.1. 16.3	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.726	m2	95,032	
				RAZEM	**95,032**
2.1.16. 4		**sufit**			
730 d.2.1. 16.4	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		4,55*2,75	m2	12,512	
				RAZEM	**12,512**
731 d.2.1. 16.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.730	m2	12,512	
				RAZEM	**12,512**
732 d.2.1. 16.4	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.731	m2	12,512	
				RAZEM	**12,512**
2.1.16. 5		**wydzielenie klatki schodowej parter**			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
733 d.2.1. 16.5	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m2		
		3,00*1,60-1,40*2,05	m2	1,930	
				RAZEM	**1,930**
734 d.2.1. 16.5	KNR AT-12 0109-05	Ościeżnice i skrzydła drzwiowe D4 fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA	m2		
		1,40*2,05	m2	2,870	
				RAZEM	**2,870**
735 d.2.1. 16.5	KNR 2-02 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		poz.733*2	m2	3,860	
				RAZEM	**3,860**
736 d.2.1. 16.5	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.735	m2	3,860	
				RAZEM	**3,860**
737 d.2.1. 16.5	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych na zaprawie cienkowarstwowej	m		
		1,60*2-1,40	m	1,800	
				RAZEM	**1,800**
738 d.2.1. 16.5	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej	m		
		poz.737	m	1,800	
				RAZEM	**1,800**
2.2		**PIĘTRO**			
2.2.1		**Pom. 1.1 Komunikacja**			
2.2.1.1		**posadzka**			
739 d.2.2. 1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		78,80	m2	78,800	
				RAZEM	**78,800**
740 d.2.2. 1.1	KNR 4-01 0810-03 analogia	Rozebranie cokolików z płytek	m		
		4,80+2,00+0,60+0,34*2+1,50+0,78+2,00+3,96+10,45+2,20+ 13,43+3,46+1,92+1,80+0,55	m	50,130	
				RAZEM	**50,130**
741 d.2.2. 1.1	KNR AT-23 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m2		
		poz.739	m2	78,800	
				RAZEM	**78,800**
742 d.2.2. 1.1	KNR AT-23 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów	m2		
		poz.739	m2	78,800	
				RAZEM	**78,800**
743 d.2.2. 1.1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		poz.739	m2	78,800	
				RAZEM	**78,800**
744 d.2.2. 1.1	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m2		
		poz.739	m2	78,800	
				RAZEM	**78,800**
745 d.2.2. 1.1	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		poz.739	m2	78,800	
				RAZEM	**78,800**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
746 d.2.2. 1.1	KNR AT-23 0207-04	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych w jodełkę na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 19x120 cm	m2		
		poz.739	m2	78,800	
				RAZEM	**78,800**
747 d.2.2. 1.1	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych na zaprawie cienkowarstwowej	m		
		poz.740	m	50,130	
				RAZEM	**50,130**
748 d.2.2. 1.1	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej	m		
		poz.740	m	50,130	
				RAZEM	**50,130**
749 d.2.2. 1.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m3		
		poz.739*0,03+poz.740*0,10*0,03	m3	2,514	
				RAZEM	**2,514**
750 d.2.2. 1.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m3		
		poz.749	m3	2,514	
				RAZEM	**2,514**
751 d.2.2. 1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		78,80	m2	78,800	
				RAZEM	**78,800**
752 d.2.2. 1.1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2		
		poz.739	m2	78,800	
				RAZEM	**78,800**
2.2.1.2		**ściany**			
753 d.2.2. 1.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2		
		0,84*2,00*4	m2	6,720	
		1,20*1,80	m2	2,160	
		1,20*3,60*2	m2	8,640	
		1,40*2,00	m2	2,800	
				RAZEM	**20,320**
754 d.2.2. 1.2	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		4,40*[4,80+2,00+0,60+0,34*2+1,50+0,78+2,00+3,96+10,45+ 2,20+13,43+3,46+1,92+1,80+0,55]	m2	220,572	
				RAZEM	**220,572**
755 d.2.2. 1.2	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2		
		poz.754	m2	220,572	
				RAZEM	**220,572**
756 d.2.2. 1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.754	m2	220,572	
				RAZEM	**220,572**
757 d.2.2. 1.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.754	m2	220,572	
				RAZEM	**220,572**
758 d.2.2. 1.2	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		0,84*2,00*4	m2	6,720	
		1,40*2,00	m2	2,800	
				RAZEM	**9,520**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.2.1.3		**sufit**			
759 d.2.2. 1.3	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.739	m2	78,800	
				RAZEM	**78,800**
760 d.2.2. 1.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.739	m2	78,800	
				RAZEM	**78,800**
761 d.2.2. 1.3	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z ryuntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.760	m2	78,800	
				RAZEM	**78,800**
2.2.1.4		**rusztowania**			
762 d.2.2. 1.4	KNR 2-02 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m2		
		poz.739	m2	78,800	
				RAZEM	**78,800**
763 d.2.2. 1.4	KNR 2-02 1605-06	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m	m2		
		poz.754	m2	220,572	
				RAZEM	**220,572**
2.2.2		**Pom. 1.2 Pom. Gospodarcze**			
2.2.2.1		**posadzka**			
764 d.2.2. 2.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		10,80	m2	10,800	
				RAZEM	**10,800**
765 d.2.2. 2.1	KNR 4-01 0810-03 analogia	Rozebranie cokolików z płytek	m		
		4,55+1,55+1,92+3,72+4,18	m	15,920	
				RAZEM	**15,920**
766 d.2.2. 2.1	KNR AT-23 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m2		
		poz.764	m2	10,800	
				RAZEM	**10,800**
767 d.2.2. 2.1	KNR AT-23 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów	m2		
		poz.764	m2	10,800	
				RAZEM	**10,800**
768 d.2.2. 2.1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		poz.764	m2	10,800	
				RAZEM	**10,800**
769 d.2.2. 2.1	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m2		
		poz.764	m2	10,800	
				RAZEM	**10,800**
770 d.2.2. 2.1	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		poz.764	m2	10,800	
				RAZEM	**10,800**
771 d.2.2. 2.1	KNR AT-23 0207-04	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych w jodełkę na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 19x120 cm	m2		
		poz.764	m2	10,800	
				RAZEM	**10,800**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
772 d.2.2. 2.1	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych na zaprawie cienkowarstwowej	m		
		poz.765	m	15,920	
				RAZEM	**15,920**
773 d.2.2. 2.1	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej	m		
		poz.765	m	15,920	
				RAZEM	**15,920**
774 d.2.2. 2.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m3		
		poz.764*0,03+poz.765*0,10*0,03	m3	0,372	
				RAZEM	**0,372**
775 d.2.2. 2.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m3		
		poz.774	m3	0,372	
				RAZEM	**0,372**
776 d.2.2. 2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		78,80	m2	78,800	
				RAZEM	**78,800**
777 d.2.2. 2.1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2		
		poz.764	m2	10,800	
				RAZEM	**10,800**
2.2.2.2		**ściany**			
778 d.2.2. 2.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		2,40*4,55	m2	10,920	
				RAZEM	**10,920**
779 d.2.2. 2.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m3		
		poz.778*0,03	m3	0,328	
				RAZEM	**0,328**
780 d.2.2. 2.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m3		
		poz.779	m3	0,328	
				RAZEM	**0,328**
781 d.2.2. 2.2	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		2,40*4,45	m2	10,680	
				RAZEM	**10,680**
782 d.2.2. 2.2	KNR AT-22 0101-04 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 5 mm	m2		
		poz.781	m2	10,680	
				RAZEM	**10,680**
783 d.2.2. 2.2	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		poz.781	m2	10,680	
				RAZEM	**10,680**
784 d.2.2. 2.2	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m2		
		poz.781	m2	10,680	
				RAZEM	**10,680**
785 d.2.2. 2.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2		
		0,84*2,00	m2	1,680	
		1,20*1,80*2	m2	4,320	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	**6,000**
786 d.2.2. 2.2	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		4,40*[4,55+1,55+1,92+3,72+4,18]-poz.778	m2	59,128	
				RAZEM	**59,128**
787 d.2.2. 2.2	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2		
		poz.786	m2	59,128	
				RAZEM	**59,128**
788 d.2.2. 2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.786	m2	59,128	
				RAZEM	**59,128**
789 d.2.2. 2.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.786	m2	59,128	
				RAZEM	**59,128**
790 d.2.2. 2.2	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		0,84*2,00	m2	1,680	
				RAZEM	**1,680**
2.2.2.3		**sufit**			
791 d.2.2. 2.3	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.764	m2	10,800	
				RAZEM	**10,800**
792 d.2.2. 2.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.764	m2	10,800	
				RAZEM	**10,800**
793 d.2.2. 2.3	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z ryuntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.792	m2	10,800	
				RAZEM	**10,800**
2.2.2.4		**rusztowania**			
794 d.2.2. 2.4	KNR 2-02 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m2		
		poz.764	m2	10,800	
				RAZEM	**10,800**
795 d.2.2. 2.4	KNR 2-02 1605-06	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m	m2		
		poz.786	m2	59,128	
				RAZEM	**59,128**
2.2.3		**Pom. 1.3 Sala narad**			
2.2.3.1		**posadzka**			
796 d.2.2. 3.1	ZKNR C-2 0614-02	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		71,90	m2	71,900	
				RAZEM	**71,900**
797 d.2.2. 3.1	ZKNR C-2 0614-04	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		poz.796	m2	71,900	
				RAZEM	**71,900**
798 d.2.2. 3.1	ZKNR C-2 0614-09	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne	m2		
		poz.796*15%	m2	10,785	
				RAZEM	**10,785**

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
799 d.2.2. 3.1	ZKNR C-2 0615-06	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyścien-nych	m		
		3,87+3,88+3,87+3,88+3,87+3,88+3,87+3,88	m	31,000	
				RAZEM	**31,000**
800 d.2.2. 3.1	ZKNR C-2 0616-04	System parkietowy. Nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna	m2		
		poz.796	m2	71,900	
				RAZEM	**71,900**
801 d.2.2. 3.1	ZKNR C-2 0616-06	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu olejo-wanego	m2		
		poz.796	m2	71,900	
				RAZEM	**71,900**
802 d.2.2. 3.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		71,90	m2	71,900	
				RAZEM	**71,900**
803 d.2.2. 3.1	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowa-nych	m2		
		poz.802	m2	71,900	
				RAZEM	**71,900**
2.2.3.2		**ściany**			
804 d.2.2. 3.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2		
		1,40*2,00	m2	2,800	
		1,20*3,60*4	m2	17,280	
				RAZEM	**20,080**
805 d.2.2. 3.2	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		4,40*[3,87+3,88+3,87+3,88+3,87+3,88+3,87+3,88]	m2	136,400	
				RAZEM	**136,400**
806 d.2.2. 3.2	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomiesz-czenia	m2		
		poz.805	m2	136,400	
				RAZEM	**136,400**
807 d.2.2. 3.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.805	m2	136,400	
				RAZEM	**136,400**
808 d.2.2. 3.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.805	m2	136,400	
				RAZEM	**136,400**
809 d.2.2. 3.2	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		0,84*2,00	m2	1,680	
				RAZEM	**1,680**
810 d.2.2. 3.2	KNR 4-01 0919-19 analogia	Montaż odbojnic drzwi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
2.2.3.3		**sufit**			
811 d.2.2. 3.3	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.796	m2	71,900	
				RAZEM	**71,900**

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
812 d.2.2. 3.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.796	m2	71,900	
				RAZEM	**71,900**
813 d.2.2. 3.3	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.812	m2	71,900	
				RAZEM	**71,900**
2.2.3.4		**rusztowania**			
814 d.2.2. 3.4	KNR 2-02 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m2		
		poz.811	m2	71,900	
				RAZEM	**71,900**
815 d.2.2. 3.4	KNR 2-02 1605-06	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m	m2		
		poz.805	m2	136,400	
				RAZEM	**136,400**
2.2.4		**Pom. 1.6 Biuro**			
2.2.4.1		**posadzka**			
816 d.2.2. 4.1	ZKNR C-2 0614-02	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		12,40	m2	12,400	
				RAZEM	**12,400**
817 d.2.2. 4.1	ZKNR C-2 0614-04	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		poz.816	m2	12,400	
				RAZEM	**12,400**
818 d.2.2. 4.1	ZKNR C-2 0614-09	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne	m2		
		poz.816*15%	m2	1,860	
				RAZEM	**1,860**
819 d.2.2. 4.1	ZKNR C-2 0615-06	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych	m		
		2,17+4,28+4,80+3,72+1,65	m	16,620	
				RAZEM	**16,620**
820 d.2.2. 4.1	ZKNR C-2 0616-04	System parkietowy. Nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna	m2		
		poz.816	m2	12,400	
				RAZEM	**12,400**
821 d.2.2. 4.1	ZKNR C-2 0616-06	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu olejowanego	m2		
		poz.816	m2	12,400	
				RAZEM	**12,400**
822 d.2.2. 4.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		12,40	m2	12,400	
				RAZEM	**12,400**
823 d.2.2. 4.1	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m2		
		poz.822	m2	12,400	
				RAZEM	**12,400**
2.2.4.2		**ściany**			
824 d.2.2. 4.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2		
		0,70*2,00	m2	1,400	
		1,20*1,80*2	m2	4,320	
				RAZEM	**5,720**

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
825 d.2.2. 4.2	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		4,40*[2,17+4,28+4,80+3,72+1,65]	m2	73,128	
				RAZEM	**73,128**
826 d.2.2. 4.2	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2		
		poz.825	m2	73,128	
				RAZEM	**73,128**
827 d.2.2. 4.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.825	m2	73,128	
				RAZEM	**73,128**
828 d.2.2. 4.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.825	m2	73,128	
				RAZEM	**73,128**
829 d.2.2. 4.2	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		0,84*2,00	m2	1,680	
				RAZEM	**1,680**
830 d.2.2. 4.2	KNR 4-01 0919-19 analogia	Montaż odbojnic drzwi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
2.2.4.3		**sufit**			
831 d.2.2. 4.3	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.816	m2	12,400	
				RAZEM	**12,400**
832 d.2.2. 4.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.816	m2	12,400	
				RAZEM	**12,400**
833 d.2.2. 4.3	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.832	m2	12,400	
				RAZEM	**12,400**
2.2.4.4		**rusztowania**			
834 d.2.2. 4.4	KNR 2-02 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m2		
		poz.831	m2	12,400	
				RAZEM	**12,400**
835 d.2.2. 4.4	KNR 2-02 1605-06	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m	m2		
		poz.825	m2	73,128	
				RAZEM	**73,128**
2.2.5		**Pom. 1.7 Przedsionek**			
2.2.5.1		**posadzka**			
836 d.2.2. 5.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		4,30	m2	4,300	
				RAZEM	**4,300**
837 d.2.2. 5.1	KNR 4-01 0810-03 analogia	Rozebranie cokolików z płytek	m		
		[1,76+2,59]*2	m	8,700	
				RAZEM	**8,700**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
838 d.2.2. 5.1	KNR AT-23 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m2		
		poz.836	m2	4,300	
				RAZEM	**4,300**
839 d.2.2. 5.1	KNR AT-23 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów	m2		
		poz.836	m2	4,300	
				RAZEM	**4,300**
840 d.2.2. 5.1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		poz.836	m2	4,300	
				RAZEM	**4,300**
841 d.2.2. 5.1	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m2		
		poz.836	m2	4,300	
				RAZEM	**4,300**
842 d.2.2. 5.1	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		poz.836	m2	4,300	
				RAZEM	**4,300**
843 d.2.2. 5.1	KNR AT-23 0207-04	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych w jodełkę na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 19x120 cm	m2		
		poz.836	m2	4,300	
				RAZEM	**4,300**
844 d.2.2. 5.1	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych na zaprawie cienkowarstwowej	m		
		poz.837	m	8,700	
				RAZEM	**8,700**
845 d.2.2. 5.1	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej	m		
		poz.837	m	8,700	
				RAZEM	**8,700**
846 d.2.2. 5.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m3		
		poz.836*0,03+poz.837*0,10*0,03	m3	0,155	
				RAZEM	**0,155**
847 d.2.2. 5.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m3		
		poz.846	m3	0,155	
				RAZEM	**0,155**
848 d.2.2. 5.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.836	m2	4,300	
				RAZEM	**4,300**
849 d.2.2. 5.1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2		
		poz.848	m2	4,300	
				RAZEM	**4,300**
2.2.5.2		**ściany**			
850 d.2.2. 5.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2		
		0,84*2,00+0,90*2,00+0,70*2,00	m2	4,880	
				RAZEM	**4,880**
851 d.2.2. 5.2	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		4,40*[2,47+1,54]*2	m2	35,288	
				RAZEM	**35,288**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
852 d.2.2. 5.2	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2		
		poz.851	m2	35,288	
				RAZEM	**35,288**
853 d.2.2. 5.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.851	m2	35,288	
				RAZEM	**35,288**
854 d.2.2. 5.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.851	m2	35,288	
				RAZEM	**35,288**
2.2.5.3		**sufit**			
855 d.2.2. 5.3	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.836	m2	4,300	
				RAZEM	**4,300**
856 d.2.2. 5.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.836	m2	4,300	
				RAZEM	**4,300**
857 d.2.2. 5.3	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z ryuntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.856	m2	4,300	
				RAZEM	**4,300**
2.2.5.4		**rusztowania**			
858 d.2.2. 5.4	KNR 2-02 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m2		
		poz.836	m2	4,300	
				RAZEM	**4,300**
859 d.2.2. 5.4	KNR 2-02 1605-06	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m	m2		
		poz.851	m2	35,288	
				RAZEM	**35,288**
2.2.6		**Pom. 1.8 Kancelaria**			
2.2.6.1		**posadzka**			
860 d.2.2. 6.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		3,65	m2	3,650	
				RAZEM	**3,650**
861 d.2.2. 6.1	KNR 4-01 0810-03 analogia	Rozebranie cokolików z płytek	m		
		[2,47+1,54]*2	m	8,020	
				RAZEM	**8,020**
862 d.2.2. 6.1	KNR AT-23 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m2		
		poz.860	m2	3,650	
				RAZEM	**3,650**
863 d.2.2. 6.1	KNR AT-23 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów	m2		
		poz.860	m2	3,650	
				RAZEM	**3,650**
864 d.2.2. 6.1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		poz.860	m2	3,650	
				RAZEM	**3,650**

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
865 d.2.2. 6.1	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m2		
		poz.860	m2	3,650	
				RAZEM	**3,650**
866 d.2.2. 6.1	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		poz.860	m2	3,650	
				RAZEM	**3,650**
867 d.2.2. 6.1	KNR AT-23 0207-04	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych w jodełkę na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 19x120 cm	m2		
		poz.860	m2	3,650	
				RAZEM	**3,650**
868 d.2.2. 6.1	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych na zaprawie cienkowarstwowej	m		
		poz.861	m	8,020	
				RAZEM	**8,020**
869 d.2.2. 6.1	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej	m		
		poz.861	m	8,020	
				RAZEM	**8,020**
870 d.2.2. 6.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m3		
		poz.860*0,03+poz.861*0,10*0,03	m3	0,134	
				RAZEM	**0,134**
871 d.2.2. 6.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m3		
		poz.870	m3	0,134	
				RAZEM	**0,134**
872 d.2.2. 6.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.860	m2	3,650	
				RAZEM	**3,650**
873 d.2.2. 6.1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2		
		poz.872	m2	3,650	
				RAZEM	**3,650**
2.2.6.2		**ściany**			
874 d.2.2. 6.2	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		1,00*2,10-0,80*2,00	m2	0,500	
				RAZEM	**0,500**
875 d.2.2. 6.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2		
		0,90*2,00	m2	1,800	
				RAZEM	**1,800**
876 d.2.2. 6.2	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		4,40*[2,47+1,54]*2	m2	35,288	
				RAZEM	**35,288**
877 d.2.2. 6.2	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2		
		poz.876	m2	35,288	
				RAZEM	**35,288**
878 d.2.2. 6.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.876	m2	35,288	
				RAZEM	**35,288**

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
879 d.2.2. 6.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.876	m2	35,288	
				RAZEM	**35,288**
2.2.6.3		**drzwi**			
880 d.2.2. 6.3	KNR AT-12 0109-05	Ościeżnice systemowe i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone D1	m2		
		0,90*2,00	m2	1,800	
				RAZEM	**1,800**
881 d.2.2. 6.3	KNR 4-01 0919-19 analogia	Montaż odbojnic drzwi	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
2.2.6.4		**sufit**			
882 d.2.2. 6.4	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.860	m2	3,650	
				RAZEM	**3,650**
883 d.2.2. 6.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.860	m2	3,650	
				RAZEM	**3,650**
884 d.2.2. 6.4	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z ryuntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.883	m2	3,650	
				RAZEM	**3,650**
2.2.6.5		**rusztowania**			
885 d.2.2. 6.5	KNR 2-02 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m2		
		poz.860	m2	3,650	
				RAZEM	**3,650**
886 d.2.2. 6.5	KNR 2-02 1605-06	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m	m2		
		poz.876	m2	35,288	
				RAZEM	**35,288**
2.2.7		**Pom. 1.9 Biuro**			
2.2.7.1		**posadzka**			
887 d.2.2. 7.1	ZKNR C-2 0614-02	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		19,70	m2	19,700	
				RAZEM	**19,700**
888 d.2.2. 7.1	ZKNR C-2 0614-04	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		poz.887	m2	19,700	
				RAZEM	**19,700**
889 d.2.2. 7.1	ZKNR C-2 0614-09	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne	m2		
		poz.887*15%	m2	2,955	
				RAZEM	**2,955**
890 d.2.2. 7.1	ZKNR C-2 0615-06	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych	m		
		[4,60+4,28]*2	m	17,760	
				RAZEM	**17,760**
891 d.2.2. 7.1	ZKNR C-2 0616-04	System parkietowy. Nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna	m2		
		poz.887	m2	19,700	
				RAZEM	**19,700**

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
892 d.2.2. 7.1	ZKNR C-2 0616-06	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu olejowanego	m2		
		poz.887	m2	19,700	
				RAZEM	**19,700**
893 d.2.2. 7.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		19,70	m2	19,700	
				RAZEM	**19,700**
894 d.2.2. 7.1	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m2		
		poz.893	m2	19,700	
				RAZEM	**19,700**
2.2.7.2		**ściany**			
895 d.2.2. 7.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2		
		0,70*2,00	m2	1,400	
		1,20*1,80*2	m2	4,320	
				RAZEM	**5,720**
896 d.2.2. 7.2	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		4,40*[4,60+4,28]*2	m2	78,144	
				RAZEM	**78,144**
897 d.2.2. 7.2	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2		
		poz.896	m2	78,144	
				RAZEM	**78,144**
898 d.2.2. 7.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.896	m2	78,144	
				RAZEM	**78,144**
899 d.2.2. 7.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.896	m2	78,144	
				RAZEM	**78,144**
900 d.2.2. 7.2	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		0,70*2,00	m2	1,400	
				RAZEM	**1,400**
901 d.2.2. 7.2	KNR 4-01 0919-19 analogia	Montaż odbojnic drzwi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
2.2.7.3		**sufit**			
902 d.2.2. 7.3	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.887	m2	19,700	
				RAZEM	**19,700**
903 d.2.2. 7.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.887	m2	19,700	
				RAZEM	**19,700**
904 d.2.2. 7.3	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.903	m2	19,700	
				RAZEM	**19,700**
2.2.7.4		**rusztowania**			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
905 d.2.2. 7.4	KNR 2-02 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m2		
		poz.902	m2	19,700	
				RAZEM	**19,700**
906 d.2.2. 7.4	KNR 2-02 1605-06	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m	m2		
		poz.896	m2	78,144	
				RAZEM	**78,144**
2.2.8		**Pom. 1.10 Przedsionek**			
2.2.8.1		**posadzka**			
907 d.2.2. 8.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		3,30	m2	3,300	
				RAZEM	**3,300**
908 d.2.2. 8.1	KNR 4-01 0810-03 analogia	Rozebranie cokolików z płytek	m		
		[1,29+2,59]*2	m	7,760	
				RAZEM	**7,760**
909 d.2.2. 8.1	KNR AT-23 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m2		
		poz.907	m2	3,300	
				RAZEM	**3,300**
910 d.2.2. 8.1	KNR AT-23 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów	m2		
		poz.907	m2	3,300	
				RAZEM	**3,300**
911 d.2.2. 8.1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		poz.907	m2	3,300	
				RAZEM	**3,300**
912 d.2.2. 8.1	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m2		
		poz.907	m2	3,300	
				RAZEM	**3,300**
913 d.2.2. 8.1	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		poz.907	m2	3,300	
				RAZEM	**3,300**
914 d.2.2. 8.1	KNR AT-23 0207-04	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych w jodełkę na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 19x120 cm	m2		
		poz.907	m2	3,300	
				RAZEM	**3,300**
915 d.2.2. 8.1	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych na zaprawie cienkowarstwowej	m		
		poz.908	m	7,760	
				RAZEM	**7,760**
916 d.2.2. 8.1	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej	m		
		poz.908	m	7,760	
				RAZEM	**7,760**
917 d.2.2. 8.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m3		
		poz.907*0,03+poz.908*0,10*0,03	m3	0,122	
				RAZEM	**0,122**
918 d.2.2. 8.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z kosztami utylizacji	m3		
		poz.917	m3	0,122	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	**0,122**
919 d.2.2. 8.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.907	m2	3,300	
				RAZEM	**3,300**
920 d.2.2. 8.1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2		
		poz.919	m2	3,300	
				RAZEM	**3,300**
2.2.8.2		**ściany**			
921 d.2.2. 8.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2		
		0,84*2,00	m2	1,680	
		0,70*2,00*2	m2	2,800	
				RAZEM	**4,480**
922 d.2.2. 8.2	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		4,40*[1,29+2,59]*2	m2	34,144	
				RAZEM	**34,144**
923 d.2.2. 8.2	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2		
		poz.922	m2	34,144	
				RAZEM	**34,144**
924 d.2.2. 8.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.922	m2	34,144	
				RAZEM	**34,144**
925 d.2.2. 8.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.922	m2	34,144	
				RAZEM	**34,144**
926 d.2.2. 8.2	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		0,84*2,00	m2	1,680	
		0,70*2,00*2	m2	2,800	
				RAZEM	**4,480**
927 d.2.2. 8.2	KNR 4-01 0919-19 analogia	Montaż odbojnic drzwi	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	**3,000**
2.2.8.3		**sufit**			
928 d.2.2. 8.3	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.907	m2	3,300	
				RAZEM	**3,300**
929 d.2.2. 8.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.907	m2	3,300	
				RAZEM	**3,300**
930 d.2.2. 8.3	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z ryuntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.929	m2	3,300	
				RAZEM	**3,300**
2.2.8.4		**rusztowania**			
931 d.2.2. 8.4	KNR 2-02 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m2		
		poz.907	m2	3,300	

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	**3,300**
932 d.2.2. 8.4	KNR 2-02 1605-06	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m	m2		
		poz.922	m2	34,144	
				RAZEM	**34,144**
2.2.9		**Pom. 1.11 Biuro**			
2.2.9.1		**posadzka**			
933 d.2.2. 9.1	ZKNR C-2 0614-02	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		19,70	m2	19,700	
				RAZEM	**19,700**
934 d.2.2. 9.1	ZKNR C-2 0614-04	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		poz.933	m2	19,700	
				RAZEM	**19,700**
935 d.2.2. 9.1	ZKNR C-2 0614-09	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne	m2		
		poz.933*15%	m2	2,955	
				RAZEM	**2,955**
936 d.2.2. 9.1	ZKNR C-2 0615-06	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyścien-nych	m		
		[4,60+4,28]*2	m	17,760	
				RAZEM	**17,760**
937 d.2.2. 9.1	ZKNR C-2 0616-04	System parkietowy. Nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna	m2		
		poz.933	m2	19,700	
				RAZEM	**19,700**
938 d.2.2. 9.1	ZKNR C-2 0616-06	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu olejo-wanego	m2		
		poz.933	m2	19,700	
				RAZEM	**19,700**
939 d.2.2. 9.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		19,70	m2	19,700	
				RAZEM	**19,700**
940 d.2.2. 9.1	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowa-nych	m2		
		poz.939	m2	19,700	
				RAZEM	**19,700**
2.2.9.2		**ściany**			
941 d.2.2. 9.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2		
		0,70*2,00	m2	1,400	
		1,20*1,80*2	m2	4,320	
				RAZEM	**5,720**
942 d.2.2. 9.2	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		4,40*[4,60+4,28]*2	m2	78,144	
				RAZEM	**78,144**
943 d.2.2. 9.2	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomiesz-czenia	m2		
		poz.942	m2	78,144	
				RAZEM	**78,144**
944 d.2.2. 9.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.942	m2	78,144	
				RAZEM	**78,144**

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
945 d.2.2. 9.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.942	m2	78,144	
				RAZEM	**78,144**
946 d.2.2. 9.2	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		0,70*2,00	m2	1,400	
				RAZEM	**1,400**
947 d.2.2. 9.2	KNR 4-01 0919-19 analogia	Montaż odbojnic drzwi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
2.2.9.3		**sufit**			
948 d.2.2. 9.3	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.933	m2	19,700	
				RAZEM	**19,700**
949 d.2.2. 9.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.933	m2	19,700	
				RAZEM	**19,700**
950 d.2.2. 9.3	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.949	m2	19,700	
				RAZEM	**19,700**
2.2.9.4		**rusztowania**			
951 d.2.2. 9.4	KNR 2-02 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m2		
		poz.948	m2	19,700	
				RAZEM	**19,700**
952 d.2.2. 9.4	KNR 2-02 1605-06	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m	m2		
		poz.942	m2	78,144	
				RAZEM	**78,144**
2.2.10		**Pom. 1.13 Przedsionek**			
2.2.10. 1		**posadzka**			
953 d.2.2. 10.1	ZKNR C-2 0614-02	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		8,80	m2	8,800	
				RAZEM	**8,800**
954 d.2.2. 10.1	ZKNR C-2 0614-04	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		poz.953	m2	8,800	
				RAZEM	**8,800**
955 d.2.2. 10.1	ZKNR C-2 0614-09	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne	m2		
		poz.953*15%	m2	1,320	
				RAZEM	**1,320**
956 d.2.2. 10.1	ZKNR C-2 0615-06	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych	m		
		[2,20+3,95]*2	m	12,300	
				RAZEM	**12,300**
957 d.2.2. 10.1	ZKNR C-2 0616-04	System parkietowy. Nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna	m2		
		poz.953	m2	8,800	
				RAZEM	**8,800**

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
958 d.2.2. 10.1	ZKNR C-2 0616-06	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu olejowanego	m2		
		poz.953	m2	8,800	
				RAZEM	**8,800**
959 d.2.2. 10.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		8,80	m2	8,800	
				RAZEM	**8,800**
960 d.2.2. 10.1	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m2		
		poz.959	m2	8,800	
				RAZEM	**8,800**
2.2.10. 2		**ściany**			
961 d.2.2. 10.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2		
		0,70*2,00*4	m2	5,600	
		0,84*2,00	m2	1,680	
				RAZEM	**7,280**
962 d.2.2. 10.2	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		4,40*[2,20+3,95]*2	m2	54,120	
				RAZEM	**54,120**
963 d.2.2. 10.2	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2		
		poz.962	m2	54,120	
				RAZEM	**54,120**
964 d.2.2. 10.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.962	m2	54,120	
				RAZEM	**54,120**
965 d.2.2. 10.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.962	m2	54,120	
				RAZEM	**54,120**
966 d.2.2. 10.2	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		0,70*2,00*4	m2	5,600	
		0,84*2,00	m2	1,680	
				RAZEM	**7,280**
967 d.2.2. 10.2	KNR 4-01 0919-19 analogia	Montaż odbojnic drzwi	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	**5,000**
2.2.10. 3		**sufit**			
968 d.2.2. 10.3	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.953	m2	8,800	
				RAZEM	**8,800**
969 d.2.2. 10.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.953	m2	8,800	
				RAZEM	**8,800**
970 d.2.2. 10.3	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.969	m2	8,800	

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	**8,800**
2.2.10.4		**rusztowania**			
971 d.2.2.10.4	KNR 2-02 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m2		
		poz.968	m2	8,800	
				RAZEM	**8,800**
972 d.2.2.10.4	KNR 2-02 1605-06	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m	m2		
		poz.962	m2	54,120	
				RAZEM	**54,120**
2.2.11		**Pom. 1.14 Biuro**			
2.2.11.1		**posadzka**			
973 d.2.2.11.1	ZKNR C-2 0614-02	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		11,40	m2	11,400	
				RAZEM	**11,400**
974 d.2.2.11.1	ZKNR C-2 0614-04	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		poz.973	m2	11,400	
				RAZEM	**11,400**
975 d.2.2.11.1	ZKNR C-2 0614-09	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne	m2		
		poz.973*15%	m2	1,710	
				RAZEM	**1,710**
976 d.2.2.11.1	ZKNR C-2 0615-06	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych	m		
		3,35+3,40+2,00+0,60+1,35+2,80	m	13,500	
				RAZEM	**13,500**
977 d.2.2.11.1	ZKNR C-2 0616-04	System parkietowy. Nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna	m2		
		poz.973	m2	11,400	
				RAZEM	**11,400**
978 d.2.2.11.1	ZKNR C-2 0616-06	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu olejowanego	m2		
		poz.973	m2	11,400	
				RAZEM	**11,400**
979 d.2.2.11.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		11,40	m2	11,400	
				RAZEM	**11,400**
980 d.2.2.11.1	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m2		
		poz.979	m2	11,400	
				RAZEM	**11,400**
2.2.11.2		**ściany**			
981 d.2.2.11.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2		
		0,70*2,00	m2	1,400	
				RAZEM	**1,400**
982 d.2.2.11.2	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		4,40*[3,35+3,40+2,00+0,60+1,35+2,80]	m2	59,400	
				RAZEM	**59,400**
983 d.2.2.11.2	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2		

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.982	m2	59,400	
				RAZEM	**59,400**
984 d.2.2. 11.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.982	m2	59,400	
				RAZEM	**59,400**
985 d.2.2. 11.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.982	m2	59,400	
				RAZEM	**59,400**
986 d.2.2. 11.2	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		0,70*2,00	m2	1,400	
				RAZEM	**1,400**
987 d.2.2. 11.2	KNR 4-01 0919-19 analogia	Montaż odbojnic drzwi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
2.2.11. 3		**sufit**			
988 d.2.2. 11.3	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.973	m2	11,400	
				RAZEM	**11,400**
989 d.2.2. 11.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.973	m2	11,400	
				RAZEM	**11,400**
990 d.2.2. 11.3	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.989	m2	11,400	
				RAZEM	**11,400**
2.2.11. 4		**rusztowania**			
991 d.2.2. 11.4	KNR 2-02 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m2		
		poz.988	m2	11,400	
				RAZEM	**11,400**
992 d.2.2. 11.4	KNR 2-02 1605-06	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m	m2		
		poz.982	m2	59,400	
				RAZEM	**59,400**
2.2.12		**Pom. 1.15 Biuro**			
2.2.12. 1		**posadzka**			
993 d.2.2. 12.1	ZKNR C-2 0614-02	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		9,20	m2	9,200	
				RAZEM	**9,200**
994 d.2.2. 12.1	ZKNR C-2 0614-04	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		poz.993	m2	9,200	
				RAZEM	**9,200**
995 d.2.2. 12.1	ZKNR C-2 0614-09	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne	m2		
		poz.993*15%	m2	1,380	
				RAZEM	**1,380**

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
996 d.2.2. 12.1	ZKNR C-2 0615-06	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyścien-nych	m		
		[2,78+3,35]*2	m	12,260	
				RAZEM	**12,260**
997 d.2.2. 12.1	ZKNR C-2 0616-04	System parkietowy. Nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna	m2		
		poz.993	m2	9,200	
				RAZEM	**9,200**
998 d.2.2. 12.1	ZKNR C-2 0616-06	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu olejo-wanego	m2		
		poz.993	m2	9,200	
				RAZEM	**9,200**
999 d.2.2. 12.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		9,20	m2	9,200	
				RAZEM	**9,200**
1000 d.2.2. 12.1	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowa-nych	m2		
		poz.999	m2	9,200	
				RAZEM	**9,200**
2.2.12. 2		**ściany**			
1001 d.2.2. 12.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2		
		0,70*2,00	m2	1,400	
		1,20*1,20*2	m2	2,880	
				RAZEM	**4,280**
1002 d.2.2. 12.2	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		4,40*[2,78+2,35]*2	m2	45,144	
				RAZEM	**45,144**
1003 d.2.2. 12.2	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomiesz-czenia	m2		
		poz.1002	m2	45,144	
				RAZEM	**45,144**
1004 d.2.2. 12.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.1002	m2	45,144	
				RAZEM	**45,144**
1005 d.2.2. 12.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.1002	m2	45,144	
				RAZEM	**45,144**
1006 d.2.2. 12.2	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		0,70*2,00	m2	1,400	
				RAZEM	**1,400**
1007 d.2.2. 12.2	KNR 4-01 0919-19 analogia	Montaż odbojnic drzwi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
2.2.12. 3		**sufit**			
1008 d.2.2. 12.3	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.993	m2	9,200	
				RAZEM	**9,200**

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1009 d.2.2. 12.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.993	m2	9,200	
				RAZEM	**9,200**
1010 d.2.2. 12.3	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.1009	m2	9,200	
				RAZEM	**9,200**
2.2.12. 4		**rusztowania**			
1011 d.2.2. 12.4	KNR 2-02 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m2		
		poz.1008	m2	9,200	
				RAZEM	**9,200**
1012 d.2.2. 12.4	KNR 2-02 1605-06	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m	m2		
		poz.1002	m2	45,144	
				RAZEM	**45,144**
2.2.13		**Pom. 1.16 Biuro**			
2.2.13. 1		**posadzka**			
1013 d.2.2. 13.1	ZKNR C-2 0614-02	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		14,70	m2	14,700	
				RAZEM	**14,700**
1014 d.2.2. 13.1	ZKNR C-2 0614-04	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		poz.1013	m2	14,700	
				RAZEM	**14,700**
1015 d.2.2. 13.1	ZKNR C-2 0614-09	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne	m2		
		poz.1013*15%	m2	2,205	
				RAZEM	**2,205**
1016 d.2.2. 13.1	ZKNR C-2 0615-06	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych	m		
		4,38+3,40+3,35+0,60+1,23+2,60+0,20+0,20	m	15,960	
				RAZEM	**15,960**
1017 d.2.2. 13.1	ZKNR C-2 0616-04	System parkietowy. Nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna	m2		
		poz.1013	m2	14,700	
				RAZEM	**14,700**
1018 d.2.2. 13.1	ZKNR C-2 0616-06	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu olejowanego	m2		
		poz.1013	m2	14,700	
				RAZEM	**14,700**
1019 d.2.2. 13.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		9,20	m2	9,200	
				RAZEM	**9,200**
1020 d.2.2. 13.1	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m2		
		poz.1019	m2	9,200	
				RAZEM	**9,200**
2.2.13. 2		**ściany**			
1021 d.2.2. 13.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2		
		0,70*2,00	m2	1,400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,20*1,80*2	m2	4,320	
				RAZEM	**5,720**
1022 d.2.2. 13.2	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		4,40*[4,38+3,40+3,35+0,60+1,23+2,60+0,20+0,20]	m2	70,224	
				RAZEM	**70,224**
1023 d.2.2. 13.2	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie oklejenie pomieszczenia	m2		
		poz.1022	m2	70,224	
				RAZEM	**70,224**
1024 d.2.2. 13.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.1022	m2	70,224	
				RAZEM	**70,224**
1025 d.2.2. 13.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.1022	m2	70,224	
				RAZEM	**70,224**
1026 d.2.2. 13.2	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		0,70*2,00	m2	1,400	
				RAZEM	**1,400**
1027 d.2.2. 13.2	KNR 4-01 0919-19 analogia	Montaż odbojnic drzwi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
2.2.13. 3		**sufit**			
1028 d.2.2. 13.3	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.1013	m2	14,700	
				RAZEM	**14,700**
1029 d.2.2. 13.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.1013	m2	14,700	
				RAZEM	**14,700**
1030 d.2.2. 13.3	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.1029	m2	14,700	
				RAZEM	**14,700**
2.2.13. 4		**rusztowania**			
1031 d.2.2. 13.4	KNR 2-02 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m2		
		poz.1028	m2	14,700	
				RAZEM	**14,700**
1032 d.2.2. 13.4	KNR 2-02 1605-06	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m	m2		
		poz.1022	m2	70,224	
				RAZEM	**70,224**
2.2.14		**wydzielenie klatki schodowej piętro**			
1033 d.2.2. 14	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m2		
		4,415*[2,175+0,41]-1,40*2,05	m2	8,543	
				RAZEM	**8,543**
1034 d.2.2. 14	KNR AT-12 0109-05	Ościeżnice i skrzydła drzwiowe D4 fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA	m2		

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,40*2,05	m2	2,870	
				RAZEM	**2,870**
1035 d.2.2. 14	KNR 2-02 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		poz.1033*2	m2	17,086	
				RAZEM	**17,086**
1036 d.2.2. 14	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie farbą lateksową z gruntowaniem - aplikacja ręczna	m2		
		poz.1035	m2	17,086	
				RAZEM	**17,086**
1037 d.2.2. 14	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych na zaprawie cienkowarstwowej	m		
		[2,175+0,41]*2-1,40	m	3,770	
				RAZEM	**3,770**
1038 d.2.2. 14	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej	m		
		poz.1037	m	3,770	
				RAZEM	**3,770**
3		**WYMIANA OKIEN POŁACIOWYCH**			
1039 d.3	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m2		
		3*1,50	m2	4,500	
				RAZEM	**4,500**
1040 d.3	KNR 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 z konstrukcji dachu	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	**3,000**
1041 d.3	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie kołnierzy okien 78x140cm w połaci dachowej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	**3,000**
1042 d.3	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien 78x140cm w połaci dachowej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	**3,000**
1043 d.3	KNR 4-01 0503-03	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki cementowej zakładkowej	m2		
		3*1,50	m2	4,500	
				RAZEM	**4,500**
4		**WYMIANA OBRÓBKI KOSZOWEJ**			
1044 d.4	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m2		
		5,50*1,00	m2	5,500	
				RAZEM	**5,500**
1045 d.4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		0,60*5,50	m2	3,300	
				RAZEM	**3,300**
1046 d.4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		0,60*5,50	m2	3,300	
				RAZEM	**3,300**
1047 d.4	KNR 4-01 0503-03	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki cementowej zakładkowej	m2		
		5,50*1,00	m2	5,500	
				RAZEM	**5,500**
5		**WYMIANA OKIEN**			
1048 d.5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie parapetów z płytek	m2		
		poz.1056	m2	17,730	
				RAZEM	**17,730**
1049 d.5	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		<O1>1,20*1,80*25	m2	54,000	
		<O4>1,20*3,60*6	m2	25,920	
		<O5>1,20*1,80*12	m2	25,920	
				RAZEM	**105,840**

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1050 d.5	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		<O2>3	szt.	3,000	
		<O3>4	szt.	4,000	
				RAZEM	**7,000**
1051 d.5	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i okien	m3		
		poz.1048*0,03	m3	0,532	
		poz.1053*0,06	m3	6,350	
		poz.1054*0,06	m3	0,243	
		poz.1055*0,06	m3	0,346	
				RAZEM	**7,471**
1052 d.5	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu i okien samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km - wraz z kosztem utylizacji	m3		
		poz.1051	m3	7,471	
				RAZEM	**7,471**
1053 d.5	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PVC z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2	m2		
		<O1>1,20*1,80*25	m2	54,000	
		<O4>1,20*3,60*6	m2	25,920	
		<O5>1,20*1,80*12	m2	25,920	
				RAZEM	**105,840**
1054 d.5	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PVC z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2	m2		
		<O2>0,90*1,50*3	m2	4,050	
				RAZEM	**4,050**
1055 d.5	KNR 0-19 1023-08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PVC z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2	m2		
		<O3>1,20*1,20*4	m2	5,760	
				RAZEM	**5,760**
1056 d.5	KNR 2-02 0921-04	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ościeży - parapet zewnętrzny	m2		
		0,30*[1,20*25+0,90*3+1,20*4+1,20*6+1,20*12]	m2	17,730	
				RAZEM	**17,730**
6		**WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH**			
1057 d.6	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2,00*2,60	m2	5,200	
				RAZEM	**5,200**
1058 d.6	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku drzwi	m3		
		poz.1057*0,08	m3	0,416	
				RAZEM	**0,416**
1059 d.6	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu i okien samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km - wraz z kosztem utylizacji	m3		
		poz.1058	m3	0,416	
				RAZEM	**0,416**
1060 d.6	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych Dz1	m2		
		2,00*2,60	m2	5,200	
				RAZEM	**5,200**
7		**SAP**			
1061 d.7	analiza własna	SAP w ochronie pełnej z sygnalizatorem akustyczno – optycznym na elewacji zewnętrznej budynku; projekt, jest po stronie wykonawcy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
8		**Agregaty pianowe AWP-20X**			
1062 d.8	analiza własna	Agregaty pianowe AWP-20X - dostawa i montaż	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
9		**INSTALACJE SANITARNE**			
9.1		**Instalacja c.o. w garażu**			
1063 d.9.1	KNNR 4 0503-01	Pompa ciepła wielkość L, nominalna moc grzewcza 35,6kW zasilanie 400V/3f/50Hz pobór mocy sprężarki 22,2 kW, pobór mocy pomp obiegowych 1,0 kW wyposażona fabrycznie w dwie pompy obiegowe elektronicznie sterowane po stronie dolnego źródła i na wyjście do instalacji odbiorczej ogrzewczej + glikol	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1064 d.9.1	KNNR 4 0508-01	Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 500l z powiększoną wężownicą do podłączenia pompy ciepła o powierzchni wymiany co najmniej 6 m^2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1065 d.9.1	KNNR 4 0508-01	Zbiornik buforowy ciepła o pojemności co najmniej 500l	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1066 d.9.1	KNNR 4 0503-01	Kompletny kocioł grzewczy elektryczny z grupą pompowa przykotłową naczyniem wzbiorczym przykotłowym 12l/3bar z zaworem bezpiczeństwa moc kotła 12kW zasilanie 400V/3f/50Hz	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1067 d.9.1	KNR 0-35 0217-07	Zawór przełączający 3 drogowy G2" z siłownikiem 230V sterowany od termostatu ciepłej wody użytkowej + termostat	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1068 d.9.1	KNR 0-35 0208-01	Pompa obiegowa z przyłącza gazu gorącego pkt. pracy 1,5 m^3/h i 2,5 mH2O typ 25-60 130 zasilanie 230V/50Hz/1f moc 3-34W	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1069 d.9.1	KNR 0-35 0208-01	Pompa cyrkulacyjna 20-14 110 zasil. 230V/1f/50Hz pobór mocy 25W pkt. pracy 0,3 m^3/h i 0,8 mH2O	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1070 d.9.1	KNR 0-35 0208-02	Pompa obiegowa elektroniczna pkt. pracy 3,3 m^3/h i 5,2mH2O typ. 25-80 zasilanie 230V/1f/50Hz pobór mocy 9-116W	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1071 d.9.1	KNR 0-35 0208-01	Pompa obiegowa pkt. pracy 0,95 m^3/h i 3,3 mH2O typ 25-60 zasilanie 230V/1f/50Hz pobór mocy 3-31W	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1072 d.9.1	KNR 0-35 0217-05	Zawór 3-drogowy DN32 Kvs=16 + napęd 24V/0-10V lub 3 pkt. 230V	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1073 d.9.1	KNNR 4 0511-08	Przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 50l 6 bar - dolne źródło	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1074 d.9.1	KNNR 4 0511-08	Przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 80 6 bar- źródło bufor	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1075 d.9.1	KNNR 4 0511-08	Przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 80 6 dar - instalacja odbiorcza	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1076 d.9.1	KNNR 4 0511-01	Przeponowe naczynie wzbiorcze wzbiorcze o poj. 8l 3 bar - przykotłowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1077 d.9.1	KNNR 4 0511-01	Przeponowe naczynie wzbiorcze 18l 10 bar - do podgrzwacze c.w.u.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1078 d.9.1	KNR 0-35 0216-05	Membranowy zawór bezpieczeństwa typ 1915 1 1/2' 3 bar - dolne źródło	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1079 d.9.1	KNR 0-35 0216-05	Membranowy zawór bezpieczeństwa typ 1915 1' 3 bar - pompa ciepła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1080 d.9.1	KNR 0-35 0216-05	Membranowy zawór bezpieczeństwa typ 2115 3/4' 6 bar - podgrzewacz	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1081 d.9.1	KNR 7-08 0301-01 analogia	Moduł sterowniczy	ukł.		
		1	ukł.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1082 d.9.1	analiza własna	Kompletny zestaw do napełniania instalacji wodą zmiękczoną zestaw do napełniania instalacji wodą zmiękczoną	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1083 d.9.1	KNR 7-08 0102-01	Czujnik temperatury zewnętrznej	ukł.		
		1	ukł.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1084 d.9.1	KNR 7-08 0102-01	Czujnik temperatury zasilania/powrotu	ukł.		
		1	ukł.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1085 d.9.1	KNR 7-08 0102-01	Czujnik temperatury c.w.u. górny	ukł.		
		1	ukł.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1086 d.9.1	KNR 7-08 0102-01	Czujnik temperatury c.w.u. dolny	ukł.		
		1	ukł.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1087 d.9.1	KNR 7-08 0102-01	Czujnik temperatury zewnętrznej	ukł.		
		1	ukł.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1088 d.9.1	analiza własna	Orurowanie z izolacją, rozdzielacz oraz zawory i filtry, termometry wg schematu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1089 d.9.1	KNNR 4 0529-02	Uruchomienie kotłowni c.o.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1090 d.9.1	KNNR 8 0422-06	Demontaż grzejnika stalowego z zaworami	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	**7,000**
1091 d.9.1	KNNR 4 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	**7,000**
1092 d.9.1	KNNR 4 0429-04	Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	**7,000**
1093 d.9.1	KNNR 4 0418-12	Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600 mm i dług. 2000 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	**6,000**
1094 d.9.1	KNNR 4 0418-11	Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600 mm i dług. 1000 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1095 d.9.1	KNR 0-35 0215-04	Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	**7,000**
1096 d.9.1	KNNR 4 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		7	urz.	7,000	
				RAZEM	**7,000**
9.2		**Instalacja c.o. w obiekcie głównym**			
1097 d.9.2	KNNR 8 0422-06	Demontaż grzejnika stalowego z zaworami	kpl.		
		27+28	kpl.	55,000	

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	**55,000**
1098 d.9.2	KNNR 4 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		55	szt.	55,000	
				RAZEM	**55,000**
1099 d.9.2	KNNR 4 0429-04	Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników	kpl.		
		55	kpl.	55,000	
				RAZEM	**55,000**
1100 d.9.2	KNNR 4 0418-11	Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600 mm i dług. 700 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1101 d.9.2	KNNR 4 0418-11	Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600 mm i dług. 800 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	**3,000**
1102 d.9.2	KNNR 4 0418-11	Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600 mm i dług. 900 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
1103 d.9.2	KNNR 4 0418-11	Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600 mm i dług. 1000 mm	szt.		
		4+1	szt.	5,000	
				RAZEM	**5,000**
1104 d.9.2	KNNR 4 0418-11	Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600 mm i dług. 1100 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
1105 d.9.2	KNNR 4 0418-11	Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600 mm i dług. 1200 mm	szt.		
		3+5	szt.	8,000	
				RAZEM	**8,000**
1106 d.9.2	KNNR 4 0418-11	Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600 mm i dług. 1400 mm	szt.		
		5+2	szt.	7,000	
				RAZEM	**7,000**
1107 d.9.2	KNNR 4 0418-11	Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600 mm i dług. 1600 mm	szt.		
		11+9	szt.	20,000	
				RAZEM	**20,000**
1108 d.9.2	KNNR 4 0418-12	Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600 mm i dług. 1800 mm	szt.		
		3+4	szt.	7,000	
				RAZEM	**7,000**
1109 d.9.2	KNR 0-35 0215-04	Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C	szt.		
		55	szt.	55,000	
				RAZEM	**55,000**
1110 d.9.2	KNNR 4 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		55	urz.	55,000	
				RAZEM	**55,000**
10		**INSTALACJE ELEKTRYCZNE**			
10.1		**Budynek główny**			
10.1.1		**Wyłącznik p.poż**			
1111 d.10.1.1	KNNR-W 9 0204-05	Demontaż wyłącznika P.POŻ. zlokalizowanego w holu budynku	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1112 d.10.1.1	KNNR 5 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	**4,000**
1113 d.10.1.1	KNNR 5 0303-01	Puszki ognioodporne M-BOX E90 V1s FSB002	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10.1.2		**Główna tablica rozdzielcza**			
1114 d.10.1.2	KNNR 5 0407-04	Rozłącznik 80A w rozdzielnicach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1115 d.10.1.2	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik B6A nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	**3,000**
1116 d.10.1.2	KNNR 5 0407-02	Automatyczny przełącznik faz PF-431 z fazą priorytetową, I= 16A, 3 moduły	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1117 d.10.1.2	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		41	m	41,000	
				RAZEM	**41,000**
1118 d.10.1.2	KNNR 5 0715-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem *Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 4x25mm2*	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	**40,000**
1119 d.10.1.2	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 25 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
1120 d.10.1.2	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		41	m	41,000	
				RAZEM	**41,000**
1121 d.10.1.2	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m^3		
		0,015*0,05*41	m^3	0,031	
				RAZEM	**0,031**
1122 d.10.1.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe *Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm2*	m		
		41	m	41,000	
				RAZEM	**41,000**
1123 d.10.1.2	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		
		1	odc.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1124 d.10.1.2	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	**1,000**
10.1.3		**Instalacja oświetleniowa**			
10.1.3.1		**oświetlenie awaryjne**			
1125 d.10.1.3.1	KNNR 5 0502-04 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane - AW1	kpl.		
		18	kpl.	18,000	
				RAZEM	**18,000**
1126 d.10.1.3.1	KNNR 5 0502-04 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane - AW2	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	**7,000**

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1127 d.10.1. 3.1	KNNR 5 0502-04 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane - AW3	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
1128 d.10.1. 3.1	KNNR 5 0502-04 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane - EW1	kpl.		
		11	kpl.	11,000	
				RAZEM	**11,000**
1129 d.10.1. 3.1	KNNR 5 0502-04 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane - EW2	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1130 d.10.1. 3.1	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły	m		
		[18+7+2+11+1]*9	m	351,000	
				RAZEM	**351,000**
1131 d.10.1. 3.1	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe *Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm2*	m		
		poz.1130	m	351,000	
				RAZEM	**351,000**
1132 d.10.1. 3.1	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		[18+7+2+11+1]*3	szt.żył	117,000	
				RAZEM	**117,000**
1133 d.10.1. 3.1	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		5*2	pomiar	10,000	
				RAZEM	**10,000**
10.2		**Budynek garażowy**			
10.2.1		**Tablica rozdzielcza**			
1134 d.10.2. 1	KNNR-W 9 0201-08	Demontaż obudów o powierzchni ponad 0.5 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1135 d.10.2. 1	KNNR-W 9 0201-06	Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1136 d.10.2. 1	analiza własna	Demontaż instalacje zasilające istniejące urządzenia technologiczne	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1137 d.10.2. 1	KNNR 5 0404-07	Obudowy o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1138 d.10.2. 1	KNNR 5 0404-01	Tablica rozdzielcza TEG	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1139 d.10.2. 1	KNNR 5 1101-02	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania	szt.		
		0	szt.	0,000	
				RAZEM	**0,000**
1140 d.10.2. 1	KNNR 5 1105-07	Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów	m		
		8	m	8,000	

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	**8,000**
1141 d.10.2. 1	KNNR 5 0207-06	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 układane na konstrukcji metalowej; mocowanie płaskownika śrubami *Przewód YDY-450/750V 5x10mm2*	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	**6,000**
1142 d.10.2. 1	KNNR 5 1204-02	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył 10 mm2	szt.		
		5*2	szt.	10,000	
				RAZEM	**10,000**
1143 d.10.2. 1	KNNR 5 0207-06	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 układane na konstrukcji metalowej; mocowanie płaskownika śrubami *Przewód YDY-450/750V 5x4mm2*	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	**6,000**
1144 d.10.2. 1	KNNR 5 1204-01	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył 4 mm2	szt.		
		5*2	szt.	10,000	
				RAZEM	**10,000**
1145 d.10.2. 1	KNNR 5 0207-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na konstrukcji metalowej; mocowanie płaskownika śrubami *Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm2*	m		
		6*4	m	24,000	
				RAZEM	**24,000**
1146 d.10.2. 1	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		2	pomiar	2,000	
				RAZEM	**2,000**
1147 d.10.2. 1	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		6	pomiar	6,000	
				RAZEM	**6,000**
1148 d.10.2. 1	KNNR-W 9 1108-08	Odłączenie i podłączenie przewodów lub kabli 5 żyłowych Cu 6-16 mm2 do silników w obudowie normalnej	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	**12,000**
1149 d.10.2. 1	KNNR 5 0602-03 analogia	W pomieszczeniu wykonać magistralę wyrównawczą, którą połączyć z uziomem pionowym prętowym.	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	**6,000**

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński