

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 Barszczowa Góra 1 - obora					
1 d.1	Demontaż instalacji odgromowej	kpl.	1,000		
2 d.1	Demontaż instalacji elektrycznej (w tym armatury)	kpl.	1,000		
3 d.1	Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej	m ²	23,900		
4 d.1	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m ²	214,320		
5 d.1	Pakowanie na paletach płyt azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i STWOR	m ²	214,320		
6 d.1	Wywóz i utylizacja płyt azbestowych	m ²	214,320		
7 d.1	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²	214,320		
8 d.1	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²	214,320		
9 d.1	Rozebranie stropów drewnianych	m ²	118,440		
10 d.1	Rozebranie ścian wewnętrznych z bali	m ²	75,600		
11 d.1	Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 20 cm	m ³	2,400		
12 d.1	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm	m ³	6,024		
13 d.1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	8,420		
14 d.1	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu, wyrównanie i rozplantowanie terenu oraz wsianie trawy	m ³	23,600		
2 Barszczowa Góra 1 - schron					
15 d.2	Rozebranie konstrukcji żelbetowych - strop i ściany	szt	1,000		
16 d.2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki	kpl.	1,000		
17 d.2	Zasypywanie wykopów z przemieszczeniem gruntu, wyrównanie i rozplantowanie terenu oraz wsianie trawy z wałowaniem	kpl.	1,000		
3 Pijawne Polskie 1 - schron					
18 d.3	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m ²	43,000		
19 d.3	Pakowanie na paletach płyt azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i STWOR	m ²	43,000		
20 d.3	Wywóz i utylizacja płyt azbestowych	m ²	43,000		
21 d.3	Rozebranie - konstrukcji drewnianej z odeskowaniem	szt	1,000		
22 d.3	Rozebranie konstrukcji żelbetowych - strop i ściany podpiwniczenia	szt	1,000		
23 d.3	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	kpl.	1,000		
24 d.3	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu, wyrównanie i rozplantowanie terenu oraz wsianie trawy	m ³	22,800		
4 Walne - Garaż drewniany					
25 d.4	Rozebranie, pakowanie, wywóz i utylizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m ²	34,000		
26 d.4	Rozebranie pozostałej konstrukcji garażu	szt	1,000		
27 d.4	Rozebranie konstrukcji betowych - podłoga i kanał samochodowy	szt	1,000		
28 d.4	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu, wyrównanie i rozplantowanie terenu oraz wsianie trawy	m ³	1,800		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: