

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa ogrodzenia  
ADRES INWESTYCJI: Zabuze dz. gode 464/2 gm. Sarnaki  
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Sarnaki  
ADRES INWESTORA: ul. 3-go Maja 6/4 08-220 Sarnaki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
mgr inż. Robert Kot

DATA OPRACOWANIA: 26.06.2022

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
26.06.2022

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Budowa ogrodzenia</b>			
1 d.1	KNR 4-04 0901-04	Rozebranie ogrodzenia drewnianego	m		
		201 + 26,5 + 4 + 1	m	232,500	
				RAZEM	232,500
2 d.1	KNPnRPDE 73-197c	Wykucie kotwy z podmurówki	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
3 d.1	KNK 7-28 0101-02	Rozbiórka fundamentów betonowych	m3		
		81 * 0,25 * 0,25 * 0,8	m3	4,050	
				RAZEM	4,050
4 d.1	KNR 2-22 1201-04	Zabetonowanie ubytków w podmurówce po słupkach drewnianych	m3		
		14 * 0,2 * 0,2 * 0,8	m3	0,448	
				RAZEM	0,448
5 d.1	KNR 5-12 0204-01	Wykopy pod fundamenty	szt.		
		3,14 * 0,125 * 0,125 * 0,8 * 81	szt.	3,179	
				RAZEM	3,179
6 d.1	TZKNBK II - 169	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów - ziemia z wykopu pod fundamenty	m3		
		81 * 0,25 * 0,25 * 0,8	m3	4,050	
				RAZEM	4,050
7 d.1	KNR 2-02 1802-01	Ogrodzenie systemowe, słupki 4x6cmx4mm, montowane do podmurówki stopami systemowymi na kotwę wklejaną, przęsła 1,53x2,50m grubość prętów 4mm, malowane proszkowo, podmurówka systemowa 20x6cm	m		
		201,0	m	201,000	
				RAZEM	201,000
8 d.1	KNR 2-02 1802-01	Ogrodzenie ze sztachet drewnianych 10x2cm dł 1,5m, słupki 4x6cmx4mm, montowane do podmurówki stopami systemowymi na kotwę wklejaną,	m		
		26,5	m	26,500	
				RAZEM	26,500
9 d.1	KNR 2-02 1808-02	Furtka 1,00x1,50m z wypełnieniem sztachetami olchowymi	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1	KNR 2-02 1808-02	Brama podwójna 2x2,0x1,50m z wypełnieniem sztachetami olchowymi, rozwierana	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000