
PRZEDMIAR

Nazwa zadania: Budowia wiaty drewnianej, turystycznej z ławkami i stołami 600x500 cm

Lokalizacja inwestycji: Teren leśnictwa Zawieść

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45223000-6	Roboty budowlane w zakresie konstrukcji - wznoszenie wiat
45110000-1	Roboty w zakresie ;roboty ziemne
45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Kluczbork

Adres zamawiającego: ul. Mickiewicza 8
46-200 Kluczbork

Sporządził kalkulację:

Budowlana inż. Bartosz Borowiecki - kosztorysant

Data opracowania: 23.06.2026

KOSZTORYSANT:

ZAMAWIAJĄCY:

Data opracowania
23.06.2026

Data zatwierdzenia

SPIS DZIAŁÓW

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:			
1	FUNDAMENTY	1	2
1.1	FUNDAMENTY - Stopy fundamentowe	1	2
2	NAWIERZCHNIA	3	5
3	KONSTRUKCJA DREWNIANA	6	12
4	DACH	13	16

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i obliczenia liczby	j.m.	Liczba	Razem
PRZEDMIAR:					
1		FUNDAMENTY			
1.1		FUNDAMENTY - Stopy fundamentowe			
1 d.1.1	KNR 2-22 0301-01	Stopy fundamentowe prefabrykowane	elem		
		8	elem	8,00	
				RAZEM	8,00
2 d.1.1	KNR 2-01 0307-01	Roboty ziemne ręczne	m3		
		0,50 * 0,50 * 0,50 * 8	m3	1,00	
				RAZEM	1,00
2		NAWIERZCHNIA			
3 d.2	KNP1 1201 1201-02.01	Powierzchniowe oczyszczenie terenu	m2		
		(6,00 * 5,00) * 1,25 {współczynnik poszerzenia}	m2	37,50	
				RAZEM	37,50
4 d.2	KNR-W 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos)	m2		
		poz.3	m2	37,50	
				RAZEM	37,50
5 d.2	KNR 2-31 0202-05	Nawierzchnia żwirowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		poz.3	m2	37,50	
				RAZEM	37,50
3		KONSTRUKCJA DREWNIANA			
6 d.3	KNR 19-01 0409-01	Wiata drewniana - przygotowanie belek z drewna tartego	m3		
	słupy nośne	0,15 * 0,15 * 3,00 * 8	m3	0,54	
	Oczep górny	0,15 * 0,15 * 24,00	m3	0,54	
	krokwie	24 * 3,00 * 0,12 * 0,06	m3	0,52	
	dachowe				
	belki	30 * 0,12 * 0,06	m3	0,22	
	narożne,				
	kalenicowa,				
	usztywnienia				
	miecze -	8 * 1,0 * 0,12 * 0,06	m3	0,06	
	zastrzały				
	Podwalina	20,00 * 0,15 * 0,15	m3	0,45	
	Poręcz	20,00 * 0,15 * 0,15	m3	0,45	
				RAZEM	2,78
7 d.3	KNR-W 4-01 0630-01	Impregnacja drewna	m3		
		poz.6	m3	2,78	
				RAZEM	2,78
8 d.3	KNR 19-01 0409-02	Wiata drewniana - montaż belek z drewna tartego	m3		
		poz.6	m3	2,78	
				RAZEM	2,78
9 d.3	KNR K-05 0102-01	Wykonanie deskowania pełnego - balustrada gr. 20 mm	m2		
		20,00 * 1,10	m2	22,00	
				RAZEM	22,00
10 d.3	KNNR 2 1205-02	Ławka z desek z drewna olejowanego	m2		
		2,00 * 0,40 * 8	m2	6,40	
				RAZEM	6,40
11 d.3	KNNR 2 1205-02	Stół z desek z drewna olejowanego	m2		
		2,00 * 1,00 * 4	m2	8,00	
				RAZEM	8,00
12 d.3	KNNR-W 3 0504-09	Dwukrotna impregnacja drewna metodą smarowania drewna preparatami olejowymi - deski i płyty	m2		

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i obliczenia liczby	j.m.	Liczba	Razem
		33,10 + poz.9	m2	55,10	
				RAZEM	55,10
4		DACH			
13 d.4	KNR K-05 0102-01	Wykonanie deskowania pełnego połaci dachu gr. 32 mm	m2		
		33,10	m2	33,10	
				RAZEM	33,10
14 d.4	KNR K-05 0102-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej	m		
		24,00	m	24,00	
				RAZEM	24,00
15 d.4	KNR AT-09 0302-01	Gonty cięte o szer. 10 cm - krycie dwuwarstwowe, gonty dł. 40 cm	m2		
		33,10	m2	33,10	
				RAZEM	33,10
16 d.4	KNR AT-09 0302-07	Gonty cięte o szer. 10 cm - dodatek za wykonanie rzędu okapowego	m		
		24,00	m	24,00	
				RAZEM	24,00