

Przedmiar robót

**Przebudowa drogi leśnej nr DSD 15-13-0157/0158 długości 0,224 km w leśnictwie Paraszynek
dz. ewid. nr 292, obr. Paraszynek, gm. Łęczyce**

Lp.	Podst. kalkulacji SST	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1		Roboty przygotowawcze		
1 d.1	D. 01.01.01	Obsługa geodezyjna + obmiar powykonawczy geodezyjny (komplet) Przedmiar: 0,224 km	szt.	0,224
2 d.1	D. 01.01.01	Karczowanie pni o średnicy do 30cm wraz z załadunkiem i odwozem do 1km Przedmiar: 32 szt.	szt.	32,000
3 d.1	D.01.02.01b	Karczowanie pni o średnicy powyżej 30cm wraz z załadunkiem i odwozem do 1km Przedmiar: 48 szt.	szt.	48,000
2		Roboty ziemne		
4 d.2	D.01.02.02	Powierzchniowe odhumusowanie/ zebranie wierzchniej w-wy darniny 10-20cm wraz z rozplantowaniem wokół robót oraz częściowym zmagazynowaniem do późniejszego wykorzystania w zakres poz. humusowania Przedmiar: $224*2 + 4*52 + 1080 + 58 + 164*3 + 328,5 = 2\,614,5\text{ m}^2$	m ²	2 614,500
5 d.2	D.02.00.01 D.06.04.01	Wykopy na poszerzeniach wraz z rozplantowaniem urobku wokół prowadzonych robót oraz częściowo jako wyniesienie podłoża drogi i w szczególności placu składowego ponad teren przyległy (miejscowo wykop w nasyp wraz z profilowaniem i zagęszczeniem do wartości wymaganych - komplet) Przedmiar: $60*7*1 + 45*3*0,5 + 40*3*0,5 + 30*3*1 = 637,5\text{ m}^3$	m ³	637,500
6 d.2	D.04.01.01	Pofilowanie wraz z dogęszczeniem podłoża do 50cm pod w-wy konstrukcyjne oraz odcinków dochodzących na drogach i szlakach przyległych (Układ Drogowy) oraz na Palcu pod składnicę drewna i terenu przybocznego gruntowego (pobocza grunt.) Przedmiar: $1080 + 35*4 + 55 + 44 + 85 + 285 = 1\,689\text{ m}^2$	m ²	1 689,000
7 d.2	D.04.01.01	Pofilowanie wraz z dogęszczeniem podłoża do 10 cm pod w-wy konstrukcyjne oraz odcinków dochodzących na drogach i szlakach przyległych (Układ Drogowy) Przedmiar: $100 + 150 = 250\text{ m}^2$	m ²	250,000
8 d.2	D.02.00.01 D.06.04.01	Wykonanie dołów odstojnikowych na wodę opadową o wymiarach dna 3x2 m i 3x3 m i głębokości miarodajnej min. 0,9 m wraz z wykończeniem Przedmiar: 4 szt.	szt.	4,000

9 d.2	D.06.04.01	Humusowanie terenów skośnych i płaskich (skarpy, pobocza, skosy) grubości 5 - 10 cm wraz z wykonaniem obsiewu mieszanką trawy drogowej. Materiał na obhumusowanie z poz. 4 ze zmagazynowania po odhumusowaniu pod roboty drogowe Przedmiar: $332 + 4*55 + 45*2*3 + 35*2 + 35*2,5 + 55*1,5 = 1\,062\text{ m}^2$	m ²	1 062,000
3		Roboty konstrukcyjne		
10 d.3	D.04.04.04	Podbudowa Drogowa wykonana z Kruszywa Betonowego Łamanego Stabilizowanego Mechanicznie PBSM 0/63mm kl. I grubości 15cm po zagęszczeniu (Całość układu drogowego: Jezdnia, pobocza utwardzone) Przedmiar: $942 + 52 + 336 + 48,5 = 1\,378,5\text{ m}^2$	m ²	1 378,500
11 d.3	D.05.02.01	Nawierzchnia Drogowa wykonana z Kruszywa Łamanego Stabilizowanego Mechanicznie KŁSM 0/31.5mm C50/10 grubości 10cm po zagęszczeniu (Całość układu drogowego: Jezdnia, pobocza utwardzone) Przedmiar: $942 + 52 + 336 = 1\,330\text{ m}^2$	m ²	1 330,000

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej : Umowa/Zlecenie Nadleśnictwa Strzebielino

- Normy, normatywy i wytyczne obowiązujące w tym zakresie uzgodnione z Inwestorem
- Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach – Zarządzenie nr 16 z dn. 19.03.2014 r.

Nazwa jednostki projektowej : TBI BUDOWNICTWO Specht Krystian

Projektant : mgr.inż. Bartłomiej Ziółkowski , nr. upr. bud. POM/0291/PBD/21

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi leśnej nr DSD 15-13-0157/0158 dł. 0224 km w Leśnictwie Paraszynek na terenie Nadleśnictwa Strzebielino w celu poprawy jego parametrów użytkowo-technicznych i dostosowanie do wymogów Inwestora.

Planowana inwestycja położona jest w zakresie:

dz. nr. 292, 221508_2.0015 obr. Paraszynek / Gmina Łęczyce, Powiat Wejherowo

Nadleśnictwo Strzebielino / Leśnictwo Paraszynek

Podstawowy / Zasadniczy zakres robót: nawierzchnia: 1330 m²

Pozostały przedmiar robót zgodny z ww. tabelą Przedmiarową Robót.