
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana pokrycia dachowego, budynek nr. inw. 108/137 i 108/139
ADRES INWESTYCJI: ul. Leśna 5 87-510 Skrwilno
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Skrwilno
ADRES INWESTORA: ul. Leśna 5, 87-510 Skrwilno

DATA OPRACOWANIA: 21.07.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		OBRÓBKA MURU/ATTYKI MIĘDZY TARTAKIEM I PADEM			
1 d.1	KNR 13-23 0106-05	Rozbiórka obróbek blacharskich	m2		
		0,8 * 17,0	m2	13,600	
				RAZEM	13,600
2 d.1	KNR 2-02 0506-02 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu powyżej 25cm z blachy ocynkowanej powlekanej, grubość blachy 0,50mm - kolor do uzgodnienia z Inwestorem, blacha z rolki - bez łączeń na długości obróbki	m2		
		poz. 1	m2	13,600	
				RAZEM	13,600
2		TARTAK 108/139			
2.1		PIORUNOCHRON			
3 d.2.1	KNR 5-08 0604-07 analogia	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. 10 mm na dachu stromym pokrytym blachą - demontaż i ponowny montaż istniejącej instalacji po wymianie pokrycia (uwzględnić nowe uchwyty)	m		
		17,5 + 4 * 6	m	41,500	
				RAZEM	41,500
4 d.2.1	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.2.1	KNNR 5 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2.2		ROZBIÓRKI			
6 d.2.2	KNR 13-23 0106-05	Rozbiórka obróbek blacharskich	m2		
		poz. 15	m2	25,420	
				RAZEM	25,420
7 d.2.2	KNR 13-23 0106-06	Rozbiórka rynien	m		
		17,5 + 4,0	m	21,500	
				RAZEM	21,500
8 d.2.2	KNR 13-23 0106-07	Rozbiórka rur spustowych	m		
		4,0 * 4	m	16,000	
				RAZEM	16,000
9 d.2.2	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.3		PKRYCIE Z BLACHY			
10 d.2.3	KNR K-05 0104-02	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 70 do 80 cm	m2		
		poz. 14	m2	210,000	
				RAZEM	210,000
11 d.2.3	KNR 2-02 0410-03	Łączenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m2		
		poz. 14	m2	210,000	
				RAZEM	210,000
12 d.2.3	KNR-W 4-01 0419-05 analogia	Deski pod wiatrownice z tarcicy nasyczonej - wymiana	m		
		5,6 * 4	m	22,400	
				RAZEM	22,400
13 d.2.3	KNR-W 4-01 0419-05 analogia	Deski okapowe z tarcicy nasyczonej - wymiana	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		21	m	21,000	
				RAZEM	21,000
14 d.2.3	NNRNKB 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu połąci do 85 % blachą powlekąną dachówkową na łatach - kolor i wzór do uzgodnienia z Inwestorem	m2		
		210	m2	210,000	
				RAZEM	210,000
15 d.2.3	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu powyżej 25cm z blachy ocynkowanej powlekanej, grubość blachy 0,50mm - kolor do uzgodnienia z Inwestorem, , przy połączeniu ze ścianą attyki blacha z rolki - bez łączników na długości obróbki	m2		
		poz.12 * 0,30 + poz.13 * 0,30 + (16,40 - 4) * 1,0	m2	25,420	
				RAZEM	25,420
16 d.2.3	KNR K-05 0501-03	Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm z pasem nadrynnowym - prefabrykowane rynny z blachy ocynkowanej powlekanej, bez siatki ochronnej - kolor do uzgodnienia z Inwestorem	m		
		poz.13	m	21,000	
				RAZEM	21,000
17 d.2.3	KNR K-05 0502-02	Montaż rur spustowych o śr. 120 mm	m		
		3,20 * 4	m	12,800	
				RAZEM	12,800
18 d.2.3	KNR K-05 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko	szt.		
		4 * 3	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
19 d.2.3	KNR K-05 0501-06 analogia	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
20 d.2.3	KNNR 2 0508-02	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - gąsior	m		
		17	m	17,000	
				RAZEM	17,000
21 d.2.3	KNR 2-17 0144-01 analogia	Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe do przewodów o śr. do 200 mm - wymiana istniejących wywiewek wentylacyjnych z osprzętem i obróbką montowanych na nowym pokryciu	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
3		PAD 108/137			
3.1		PIORUNOCHRON			
22 d.3.1	KNR 5-08 0604-07 analogia	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. 10 mm na dachu stromym pokrytym blachą - demontaż i ponowny montaż istniejącej instalacji po wymianie pokrycia (uwzględnić nowe uchwyty)	m		
		15,0 + 2 * 6,0	m	27,000	
				RAZEM	27,000
23 d.3.1	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.2		ROZBIÓRKI			
24 d.3.2	KNR 13-23 0106-05	Rozbiórka obróbek blacharskich	m2		
		poz.33	m2	19,420	
				RAZEM	19,420
25 d.3.2	KNR 13-23 0106-06	Rozbiórka rynien	m		
		10,2	m	10,200	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.3.2	KNR 13-23 0106-07	Rozbiórka rur spustowych	m	RAZEM	10,200
		5,0	m	5,000	
				RAZEM	5,000
27 d.3.2	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.3		PKRYCIE Z BLACHY			
28 d.3.3	KNR K-05 0104-02	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 70 do 80 cm	m2		
		poz.32	m2	76,000	
				RAZEM	76,000
29 d.3.3	KNR 2-02 0410-03	Ołączenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m2		
		poz.32	m2	76,000	
				RAZEM	76,000
30 d.3.3	KNR-W 4-01 0419-05 analogia	Deski pod wiatrownice z tarcicy nasyczonej - wymiana	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
31 d.3.3	KNR-W 4-01 0419-05 analogia	Deski okapowe z tarcicy nasyczonej - wymiana	m		
		10,2	m	10,200	
				RAZEM	10,200
32 d.3.3	NNRNKB 202 0535-03	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekana dachówkową na łatach - kolor i wzór do uzgodnienia z Inwestorem	m2		
		76	m2	76,000	
				RAZEM	76,000
33 d.3.3	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu powyżej 25cm z blachy ocynkowanej powlekanej, grubość blachy 0,50mm - kolor do uzgodnienia z Inwestorem	m2		
		$9,50 * 0,30 * 2 + 11,20 * 0,3 * 2 + 2 * 2 * 2,5 * 0,50 + 0,5 * 4,0$	m2	19,420	
				RAZEM	19,420
34 d.3.3	KNR K-05 0501-03	Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm z pasem nadrynnowym - prefabrykowane rynny z blachy ocynkowanej powlekanej, bez siatki ochronnej - kolor do uzgodnienia z Inwestorem	m		
		poz.25	m	10,200	
				RAZEM	10,200
35 d.3.3	KNR K-05 0502-02	Montaż rur spustowych o śr. 120 mm	m		
		poz.26	m	5,000	
				RAZEM	5,000
36 d.3.3	KNR K-05 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
37 d.3.3	KNR K-05 0501-06 analogia	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.3.3	KNR 2-17 0144-01 analogia	Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe do przewodów o śr. do 200 mm - wymiana istniejących wywiewek wentylacyjnych z osprzętem i obróbką montowanych na nowym pokryciu	szt.		
		3	szt.	3,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,000
39 d.3.3	KNR 19-01 0543-04 analogia	Nakrywy kopertowe na kominy z blachy stalowej powlekanej - na kominach murowanych kolor i wzór do uzgodnienia z Inwestorem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.3.3	KNK 7-28 0203-07 analogia	Przebicie otworów w ścianach murowanych o grubości 1 ceg. - otwory wentylacyjne z boku komina	otw.		
		2	otw.	2,000	
				RAZEM	2,000
41 d.3.3	KNP 05 0622-01.01 analogia	Kratki wentylacyjne prostokątne - stalowe montowane w kominie ponad połacią dachu	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4		KOMIN 200/195 - zabezpieczenie i izolacja gzymsu			
42 d.4	KNR K-01 0105-08	Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw	m2		
		12,0 * 0,4	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
43 d.4	KNR-W 4-01 0316-04 analogia	Uzupełnienie gzymsów z cegieł	m3		
		12,0 * 0,25 * 0,06	m3	0,180	
				RAZEM	0,180
44 d.4	KNNR-W 3 0613-01	Spoinowanie murów z cegły bez wykucia spoin	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
45 d.4	KNR 2-02 0219-01 analogia	Gzymsy, o wysięgu do 15 cm - odtworzenie betonowej nakrywy gzymsu komina	m3		
		12,0 * 0,15 * 0,50	m3	0,900	
				RAZEM	0,900
46 d.4	KNR K-04 0602-01 analogia	Wykonanie izolacji poziomej z izolacji cementowej jednoskładnikowej zewnętrznej do elastycznych powłok uszczelniających przeciwwodnych	m2		
		12 * 0,4	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
47 d.4	KNR-W 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m	kol.		
		4	kol.	4,000	
				RAZEM	4,000