



Warszawa, dnia 17.04.2025 r.

Prokuratura Okręgowa
w Warszawie
ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa

nr: 3041-7.211.4.2025

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością montażu 4 zestawów klimatyzacji (multisplit) na dachu budynku Prokuratury Rejonowej Warszawa Wola w Warszawie oraz montaż 6 zestawów klimatyzacji (multisplit) w budynku Prokuratury Okręgowej w Warszawie prosimy o przedstawienie w ramach badania rynku, szacunkowej wartości zamówienia. Prosimy o przesłanie ofert cenowych do 25.04.2025 r.

Po dokonaniu szacowania wartości zamówienia Prokuratura Okręgowa w Warszawie ogłosi przetarg na wykonanie ww. prac. W załączeniu opis przedmiotu zamówienia.

Telefon do kontaktu, Maciej Mazur 724 58 57 57

DYREKTOR
Biuro Finansowo-Administracyjne
PROKURATURA OKRĘGOWEJ
w Warszawie
Moneta Szabelewska

Warszawa 17.04.2025 r.

Opis przedmiotu zamówienia

Część 1 Montaż 4 zestawów klimatyzacji (multisplit) na dachu budynku Prokuratury Rejonowej Warszawa Wola w Warszawie.

Część 2 Montaż 6 zestawów klimatyzacji (multisplit) w budynku Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Część 1

Usługa zawiera:

1. Dostawa, montaż i uruchomienie 4 kompletów klimatyzacji tj 4 jednostki zewnętrzne i 20 jednostek wewnętrznych, gdzie jeden komplet to 1 jednostka zewnętrzna o wydajności chłodniczej około 10 - 12 kw i 5 jednostek wewnętrznych o wydajności chłodniczej około 2 - 2,5 kw, każda z osobna, dobrane mocą do wielkości pomieszczeń.
2. Instalacje prowadzone po dachu należy zamontować w blaszanych korytach, zamkniętych od góry.
3. Przewody elektryczne na dachu odporne na UV.
4. Ustawienie agregatów na systemie wsporniczym typu BIGFOOD.
5. Przejścia instalacji przez dach wykonane za pomocą systemowego przepustu dachowego odpornego na UV.
6. Wykonanie grawitacyjnej instalacji odprowadzenia skroplin wraz z ewentualnym zastosowaniem pompki.
7. Wykonanie nowej linii zasilania z poziomu – 1 na piętro 3 , a stamtąd do agregatów. Należy ułożyć 4 przewody typu N2XH-J5x6 z rozdzielnicy głównej do każdego agregatu z osobna.
8. Wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji w czasie trwania gwarancji.

Część 2

Usługa zawiera:

1. Dostawa, montaż i uruchomienie 6 kompletów klimatyzacji.
 - Jedna jednostka zewnętrzna, 5 jednostek wewnętrznych o wydajności chłodniczej około 2 - 2,5 kw, każda z osobna, dobrane mocą do wielkości pomieszczeń. Jednostka zewnętrzna zamontowana na balkonie, 1 piętro. Pokoje nr : 137,139,141, 143, 144.
 - Jedna jednostka zewnętrzna, 4 jednostki wewnętrzne o wydajności chłodniczej około 2 - 2,5 kw, każda z osobna, dobrane mocą do wielkości pomieszczeń. Jednostka zewnętrzna zamontowana na balkonie, 4 piętro. Pokoje nr: 401, 402, 405, 406.
 - Trzy komplety składające się z jednej jednostki zewnętrznej, 3 jednostek wewnętrznych o wydajności chłodniczej około 2 - 2,5 kw, każda z osobna, dobrane

mocą do wielkości pomieszczeń. Jednostki zewnętrzne zamontowane na balkonach, 2,3,5 piętro.

Pokoje :

- ✓ Piętro 2 – pokoje nr: 237, 238, 239.
- ✓ Piętro 3 – pokoje nr: 338, 340, 341
- ✓ Piętro 5 – pokoje nr: 501, 503, 505

- Jeden komplet składający się z jednej jednostki zewnętrznej, 2 jednostek wewnętrznych o wydajności chłodniczej około 2 - 4 kw, każda z osobną, dobraną mocą do wielkości pomieszczeń. Jednostka zewnętrzna zamontowana na dachu budynku, jednostki wewnętrzne na 6 piętrze w pomieszczeniu nr: 604 .
2. Instalacje prowadzone po dachu należy zamontowanych w blaszanych korytach, zamkniętych od góry.
 3. Przewody elektryczne na dachu odporne na UV.
 4. Przejście instalacji przez dach wykonać za pomocą systemowego przepustu dachowego odpornego na UV.
 5. Wykonać grawitacyjne instalacje odprowadzenia skroplin wraz z ewentualnym zastosowaniem pompki.
 6. Urządzenia należy podłączyć do istniejącej w budynku instalacji elektrycznej.
 7. Wykonać przeglądy okresowe i konserwację w czasie trwania gwarancji.

Zakres prac

- Dostarczenie nowych zestawów klimatyzacji firmy Daikin lub Toshiba lub Mitsubishi lub Gree lub Fujitsu.
- Montaż urządzeń.
- Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin
- Uruchomienie i kontrola pracy urządzeń.
- Gwarancja nie krótsza niż 60 m-cy.
- Przeglądy serwisowe w okresie 5 lat (ilość przeglądów zgodnie z wymogami producenta).
- Pierwszy przegląd 6 miesięcy od daty uruchomienia urządzeń i podpisania protokołu odbioru prac.
- Przekazanie dokumentacji po wykonaniu prac.

Termin wykonania, wynosi 45 dni od dnia podpisania umowy.

Istnieje możliwość wizji lokalnej w dogodnym dla Państwa terminie.

Płatność za montaż w terminie 14 dni od podpisania protokołu odbioru bez uwag i dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Płatność za przeglądy - 14 dni dostarczenia protokołu wykonania przeglądu i dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

P.J. NIEMCEWICZ
Administracja i Gospodarczego
Prokuratury Okręgowej
w Warszawie
Maciej Mazur