

PRZEDMIAR ROBÓT I/D/NSZ/05-25

Obiekt	Droga pożarowa Nr 8/1, 9/1, 9/2		
Rodzaj robót	Konserwacja dróg leśnych		
Branża	Drogowa		
Lokalizacja	Nadleśnictwo Szczecinek Leśnictwo Janowo		
Zamawiający	PGL LP Nadleśnictwo Szczecinek	ulica Polna 22	78-400
	Szczecinek		
Inwestor	PGL LP Nadleśnictwo Szczecinek	ulica Polna 22	78-400
	Szczecinek		
Biuro kosztorysowe	ERGA Michał Rosa ulica Trzesiecka 6 78-400 Szczecinek		

Tabela przedmiaru robót

Droga pożarowa Nr 8/1, 9/1, 9/2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 DROGA LEŚNA POŻAROWA NR 9/1, 9/2				
1	KNR 2-31 1401/06	Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych - ścięcie poboczy szerokości do 1,0m i grubości do 10cm km 0+000,00 - km 0+575,00 575*1*2 km 0+830,00 - km 3+649,00 2819*1*2	m2 m2	1 150 5 638
		razem	m2	6 788
2	KNR 2-31 1401/06	Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych 357+402,5+157,5	m2	917
		razem	m2	917
3	KNR 2-31 1401/07	Mechanicznie zagęszczanie dróg gruntowych	m2	917
4	KNR 2-31 1101/03	Zagęszczenie mechaniczne tłucznia na wybojach o głębokości do 5cm w remontach cząstkowych nawierzchni tłuczniowych <i>Lokalizacja i wymiary remontowanych powierzchni zgodnie z wykazem</i>	m2	146,85
5	KNR 2-31 1101/04	Zagęszczenie mechaniczne tłucznia na wybojach w remontach cząstkowych nawierzchni tłuczniowych - za każdy dalszy 1cm głębokości ponad 5cm - dodatek do 10cm Dopłata 5x	m2	146,85
6	KNR 2-31 1401/06	Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych <i>Przygotowanie pod dodatkową warstwę konstrukcji</i> 899,20+273,23	m2 m2	1 172,43 1 172,43
7	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm - pogrubienie nawierzchni <i>Lokalizacja i wymiary remontowanych powierzchni zgodnie z wykazem</i> 42+374,5+28+52,5+79,5+80,5+35+67,2+140	m2 m2	899,2 899,2
8	KNR 2-31 0204/06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu - dodatek do 9cm Dopłata 2x	m2	899,2
9	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm - pogrubienie nawierzchni <i>Lokalizacja i wymiary remontowanych powierzchni zgodnie z wykazem</i> 129,5+63+80,73	m2 m2	273,23 273,23
10	KNR 2-31 0204/06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu - dodatek do 12cm Dopłata 5x	m2	273,23
2 DROGA LEŚNA POŻAROWA NR 8/1				
11	KNR 2-31 1401/06	Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych Średnia szerokość 4m 48*4	m2 m2	192 192
12	KNR 2-31 1401/07	Mechanicznie zagęszczanie dróg gruntowych	m2	192
13	KNR 2-31 1101/03	Zagęszczenie mechaniczne tłucznia na wybojach o głębokości do 5cm w remontach cząstkowych nawierzchni tłuczniowych <i>Lokalizacja i wymiary remontowanych powierzchni zgodnie z wykazem</i>	m2	36,4
14	KNR 2-31 1101/04	Zagęszczenie mechaniczne tłucznia na wybojach w remontach cząstkowych nawierzchni tłuczniowych - za każdy dalszy 1cm głębokości ponad 5cm - dodatek do 10cm Dopłata 5x	m2	36,4
15	KNR 2-31 1401/06	Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych <i>Przygotowanie pod dodatkową warstwę konstrukcji</i>	m2	591,5

Tabela przedmiaru robót

Droga pożarowa Nr 8/1, 9/1, 9/2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm - pogrubienie nawierzchni <i>Lokalizacja i wymiary remontowanych powierzchni zgodnie z wykazem</i>	m2	591,5
17	KNR 2-31 0204/06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu - dodatek do 9cm Dopłata 5x	m2	591,5
18	KNR 2-01 0217/03	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 - doły chłonne		
		km 0+079 - km 0+141 4 doły chłonne 4	m3	4
		km 0+207 - km 0+241 2 doły chłonne 2	m3	2
		km 0+399 - km 0+421 1 dół chłonny 1	m3	1
		razem	m3	7

Spis działów przedmiaru robót

Droga pożarowa Nr 8/1, 9/1, 9/2

Nr	Opis
1	DROGA LEŚNA POŻAROWA NR 9/1, 9/2
2	DROGA LEŚNA POŻAROWA NR 8/1