

Przedmiar robót

remont pomieszczenia kuchni w leśnictwie Pyszków

Data: 2021-09-09

Budowa: remont pomieszczenia kuchni w leśnictwie Pyszków

Obiekt: remont pomieszczenia kuchni w leśnictwie Pyszków

Zamawiający: Nadleśnictwo Złoczew ul. Parkowa 12 98-270 Złoczew

Jednostka opracowująca kosztorys: Wiesław Olczyk

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Opis

roboty remontowe pomieszczenia kuchni polegać będą na demontażu istniejącej podłogi drewnianej z desek, wykonaniu izolacji z folii i styropianu, wykonaniu wylewki i okładziny podłogi z płyty gres. Przewidziano także demontaż boazerii na suficie i wykonanie nowego sufitu z płyt g-k. Całość pomieszczenia do malowania.

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 remont kuchni			
1.1 KNR 401/428/2 Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi białe na półpust 4,78*4,21 = 20,1238 20,1238	~20,12		m2
1.2 KNR 401/428/4 Rozebranie podłóg drewnianych, legary	22		m
1.3 KNR 1901/1020/6 Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, ponad 5,0·m2	20,12		m2
1.4 KNRW 202/606/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	20,12		m2
1.5 KNRW 202/608/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa	20,12		m2
1.6 KNRW 202/1104/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko	20,12		m2
1.7 KNRW 202/1104/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm	20,12	3,00	m2
1.8 ORGB 202/1136/1 (1) Posadzki z paneli podłogowych	20,12		m2
1.9 KNRW 202/1124/5 (1) Listwy przyścienne, z tworzyw sztucznych	18,00		m
1.10 montaż parapetów kamiennych gr 3 cm granitowych polerowanych 40x150 cm dociętych na wymiar	2		kpl
1.11 KNRW 202/2006/3 Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt podwójny podwieszony	20,12		m2
1.12 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	65,97		m2
1.13 KNRW 202/1510/1 Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne 4,78*4,21+4,78*2,55*2+ 4,21*2,55*2 = 65,9728 65,9728	~65,97		m2