

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Utrzymanie i remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Sarnaki				
1.1	Leśnictwo Korczew				
1.1.1	Droga leśna w oddz. 145/146 i 149/150				
1 d.1.1.1 1	KNR 2-31 0107-02	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.15 cm. Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym 40	m ³ m ³	 40.00	
				RAZEM	40.00
2 d.1.1.1 1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3,5m) 1400	m ² m ²	 1400.00	
				RAZEM	1400.00
1.1.2	Droga leśna w oddz. 146/147				
3 d.1.1.1 2	KNR 2-31 0107-02	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.15 cm. Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym 40	m ³ m ³	 40.00	
				RAZEM	40.00
4 d.1.1.1 2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3,5m) 210	m ² m ²	 210.00	
				RAZEM	210.00
1.1.3	Droga leśna w oddz. 95/99				
5 d.1.1.1 3	KNR 2-31 0107-02	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.15 cm. Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym 40	m ³ m ³	 40.00	
				RAZEM	40.00
6 d.1.1.1 3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3,5m) 1050	m ² m ²	 1050.00	
				RAZEM	1050.00
1.1.4	Droga leśna w oddz. 103/104				
7 d.1.1.1 4	KNR 2-31 0107-02	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.15 cm. Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa łamanego 0-31,5 oraz zagęszczeniem mechanicznym 20	m ³ m ³	 20.00	
				RAZEM	20.00
1.1.5	Droga leśna w oddz. 104/105 i 110/111/116				
8 d.1.1.1 5	KNR 2-31 0107-02	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.15 cm. Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym 120	m ³ m ³	 120.00	
				RAZEM	120.00
9 d.1.1.1 5	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3,5m)	m ²		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4550	m ²	4550.00	
				RAZEM	4550.00
1.2 Leśnictwo Kisielew					
1.2.1 Droga w oddz. 35/43 i 38/44					
10 d.1.2. 1	KNR 2-31 0107-02	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.15 cm. Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym 100	m ³ m ³	 100.00	
				RAZEM	100.00
11 d.1.2. 1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3,0m) 3045	m ² m ²	 3045.00	
				RAZEM	3045.00
1.2.2 Droga w oddz. 44/45					
12 d.1.2. 2	KNR 2-31 0107-02	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.15 cm. Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym 40	m ³ m ³	 40.00	
				RAZEM	40.00
13 d.1.2. 2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3,5m) 2275	m ² m ²	 2275.00	
				RAZEM	2275.00
1.2.3 Droga w oddz. 64/70					
14 d.1.2. 3	KNR 2-31 0107-02	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.15 cm. Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym 40	m ³ m ³	 40.00	
				RAZEM	40.00
15 d.1.2. 3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3,5m) 1925	m ² m ²	 1925.00	
				RAZEM	1925.00
1.2.4 Droga w oddz. 74/75					
16 d.1.2. 4	KNR 2-31 0107-02	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.15 cm. Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym 100	m ³ m ³	 100.00	
				RAZEM	100.00
17 d.1.2. 4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3,5m) 2345	m ² m ²	 2345.00	
				RAZEM	2345.00
1.3 Leśnictwo Mierzwice					
1.3.1 Droga w oddz. 16					

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1.3. 1	KNR 2-31 0107-02	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.15 cm. Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym 60	m ³ m ³	 60.00	
				RAZEM	60.00
19 d.1.3. 1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3,5m) 805	m ² m ²	 805.00	
				RAZEM	805.00
1.3.2 Droga w oddz. 202/203					
20 d.1.3. 2	KNR 2-31 0107-02	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.15 cm. Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 oraz zagęszczeniem mechanicznym 60	m ³ m ³	 60.00	
				RAZEM	60.00
21 d.1.3. 2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3,5m) 1750	m ² m ²	 1750.00	
				RAZEM	1750.00
1.4 Leśnictwo Zabuże					
1.4.1 Droga w oddz. 243/245					
22 d.1.4. 1	KNR 2-31 0107-02	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.15 cm. Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym 80	m ³ m ³	 80.00	
				RAZEM	80.00
23 d.1.4. 1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3,5m) 3850	m ² m ²	 3850.00	
				RAZEM	3850.00
1.4.2 Droga w oddz. 252/253					
24 d.1.4. 2	KNR 2-31 0107-02	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.15 cm. Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym 60	m ³ m ³	 60.00	
				RAZEM	60.00
25 d.1.4. 2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3,5m) 980	m ² m ²	 980.00	
				RAZEM	980.00
1.4.3 Droga w oddz. 322/323					
26 d.1.4. 3	KNR 2-31 0107-02	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.15 cm. Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym 40	m ³ m ³	 40.00	
				RAZEM	40.00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27 d.1.4. 3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3,5m)	m ²		
		210	m ²	210.00	
				RAZEM	210.00
1.4.4 Droga w oddz. 224,223,230,229					
28 d.1.4. 4	KNNR 2-31 0107-02	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.15 cm. Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym 120	m ³		
			m ³	120.00	
				RAZEM	120.00
29 d.1.4. 4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3,5m)	m ²		
		4000	m ²	4000.00	
				RAZEM	4000.00
1.4.5 Droga w oddz. 232/233					
30 d.1.4. 5	KNNR 2-31 0107-02	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm. Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 oraz zagęszczeniem mechanicznym 40	m ³		
			m ³	40.00	
				RAZEM	40.00
31 d.1.4. 5	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3,5m)	m ²		
		525	m ²	525.00	
				RAZEM	525.00
1.4.6 Droga w oddz. 245/246					
32 d.1.4. 6	KNNR 2-31 0107-02	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.15 cm. Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym 20	m ³		
			m ³	20.00	
				RAZEM	20.00
33 d.1.4. 6	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3,5m)	m ²		
		210	m ²	210.00	
				RAZEM	210.00
1.5 Leśnictwo Dubicze					
1.5.1 Droga w oddz. 338/345,338/344					
34 d.1.5. 1	KNNR 2-31 0107-02	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.15 cm. Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym 80	m ³		
			m ³	80.00	
				RAZEM	80.00
35 d.1.5. 1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3,0m)	m ²		
		2200	m ²	2200.00	
				RAZEM	2200.00
1.5.2 Droga w oddz. 369/377					

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.1.5. 2	KNR 2-31 0107-02	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.15 cm. Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym 20	m ³ m ³	 20.00	 20.00
				RAZEM	20.00
1.6 Leśnictwo Górki					
1.6.1 Droga leśna w oddz. 292/294					
37 d.1.6. 1	KNR 2-31 0107-02	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.15 cm. Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym 300	m ³ m ³	 300.00	 300.00
				RAZEM	300.00
38 d.1.6. 1	KNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3,5m) 4375	m ² m ²	 4375.00	 4375.00
				RAZEM	4375.00