

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rozbiórka polega na :

Wykonaniu rozbiórki mostu drogowego zawalonego podczas powodzi 2024 r.

Most wykonany poprzez wykonanie nadlewk na kamiennych murach oporowych ,

Płyty drogowe ustawione na 5 belkach szałowych dwuteowych mocno skorodowanych.

Płyty, nadlewki betonowe, belki stalowe, bariery - rozebrać, wywieźć zutylizować za wyjątkiem stali , którą należy wywieźć na wskazane miejsce (skup złomu) przez zamawiającego./

Nabrzeża wyprofilować podczas rozbiórki.

Po obu stronach cieku wodnego ustawić bariery zabezpieczające (w kolorze ostrzegawczym) + tabliczki z napisem; przejścia brak

Płyty drogowe w przypadku zaistnienia faktu przydatności do użytku zdeponować na terenie Nadleśnictwa Strachocin 42

SPECJALISTA
ds. budownictwa
Mariusz Łukcewicz

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa
Łądek Zdrój
Łukasz Pogoński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozebranie mostu 198 Kletno					
1	KNNR 6 0705-07 Analogia	Oznakowanie pionowe - na czas rozbiórki Założenie i zdjęcie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 6 0805-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem 5,5*5	m ²		
			m ²	27,500	
				RAZEM	27,500
3	KNNR 6 0808-01	Rozebranie poręczy ochronnych rurowych i z kątowników	m		
		2*5,5	m	11,000	
				RAZEM	11,000
4	KNR-W 4- 01 0212-04	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 c Nadlewki betonowe murów oporowych (5,5*0,5*0,6)*2	m ³		
			m ³	3,300	
				RAZEM	3,300
5	KNR-W 4- 01 0353-01	Wykucie z muru belek stalowych	m		
		5*(0,2*10)	m	10,000	
				RAZEM	10,000
6	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		7,2	m ³	7,200	
				RAZEM	7,200
7	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 11	m ³		
		7,2	m ³	7,200	
				RAZEM	7,200
8	KNR 4-04 1107-02	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
		5	t	5,000	
				RAZEM	5,000
9	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 11	t		
		5	t	5,000	
				RAZEM	5,000
10	KNR 2-31 0704-04	Bariery ochronne drewniane	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

SPECJALISTA
do. budownictwa
Wojciech Łakucewicz