

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty remontowe - magazyn prostokątny.			
1	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich (szczytowe, obróbki dolne, nad drzwiami pod oknem)	m ²		
d.1	0535-07	9.76+3.20+2.28+1.06+1.1	m ²	17.400	
				RAZEM	17.400
2	TZKNBK XX	Boazeria z listew gładkich umocowanych pionowo wypełniających ścianę szczytową - dodatkowe zamocowanie wkrętami dł 6 cm. w miejscach skręcenia i odchodzenia poszczególnych listew.	m ²		
d.1	2601-01	78.96+102.84	m ²	181.800	
	analogia			RAZEM	181.800
3	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie ścian blachą powlekąną trapezową na istniejącym podłożu.	m ²		
d.1	202 0540-01	82.90+107.98	m ²	190.880	
				RAZEM	190.880
4	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gładkiej o szer.w rozwinięciu do 25 cm (kolor i parametry jak blachy trapezowej). Ściany szczytowe, obróbki dolne, nad drzwiami pod oknem, wywietrznik).	m ²		
d.1	202 0541-01	9.76+3.20+2.28+1.06+1.1+2	m ²	19.400	
				RAZEM	19.400
5	KNR BC-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków - usunięcie z muru odpadającego tynku cienkowarstwowego.	m ²		
d.1	0121-01	2.15*16	m ²	34.400	
				RAZEM	34.400
6	NNRNKB	Grunтовanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	2.15*16	m ²	34.400	
				RAZEM	34.400
7	ZKNR C-2	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikonowy faktura "baranek"; ściany płaskie ziarno 1,5 mm kolor jak pozostałych ścian.	m ²		
d.1	0114-03	2.15*16	m ²	34.400	
				RAZEM	34.400
8	KNR 0-25	Czyszczenie ręczne z użyciem urządzeń z napędem mechanicznym powierzchni pionowych (drzwi drewniane wypełnione sklejką). Czyszczenie obu stron.	m ²		
d.1	0402-05	45.31+45.31+5	m ²	95.620	
				RAZEM	95.620
9	TZKNBK XX	Impregnowanie ochronne drzwi do magazynu (obustronnie).	m ²		
d.1	3003-02	45.31+45.31+5	m ²	95.620	
				RAZEM	95.620
10	KNR BC-02	Zabezpieczenie antykorozyjne i powłoka ochronna na powierzchnie stalowe - ocynk w spreju (pokrycie wszystkich elementów stalowych przy drzwiach ocynkiem w spreju - zawiasy, śruby, zamki, skoble itp.)	m ²		
d.1	0403-02	0.7	m ²	0.700	
	analogia			RAZEM	0.700
11	KNP 02	Izolacja pionowa ścian (cokół) - jednokrotna izolacja ścian masą asfaltowo - kauczukową.	m ²		
d.1	0703-02.01	36.22	m ²	36.220	
	analogia			RAZEM	36.220
12	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt OSB gr.12 mm pojedyncze montowane do istniejącego drewnianego rusztu H= 62 cm (zabezpieczenie ścian szczytowych od wewnątrz).	m ²		
d.1	2008-03	21.32	m ²	21.320	
	analogia			RAZEM	21.320
13	NNNR 2	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m	m ²		
d.1	1504-01	182	m ²	182.000	
				RAZEM	182.000
2		Roboty remontowe - magazyn okrągły.			
14	TZKNBK XX	Impregnowanie obu stron drzwi do magazynu oraz ścian bocznych (sklejka).	m ²		
d.2	3003-02	21.42+60	m ²	81.420	
				RAZEM	81.420
15	KNR 4-01	Przygotowanie do malowania podłoża metalowego - kątownik ochronny (oczyszczenie z rdzy, odtłuszczenie).	m ²		
d.2	1211-08	0.5	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
16	KNR BC-02	Zabezpieczenie antykorozyjne i powłoka ochronna na powierzchnie stalowe ocynkiem w spreju - kątownik stalowy.	m ²		
d.2	0403-02	0.5	m ²	0.500	
	analogia			RAZEM	0.500
17	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji pełnościennych - kątownik stalowy (naprzemiennie pasy żółto - czarne).	m ²		
d.2	0209-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.5	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500