

KOSZTORYS OFERTOWY

BRANŻA DROGOWA

Nazwa zadania: Budowa drogi dojazdowej do Szkółki Leśnej

ODCINEK od KM 0+000 do KM 0+608,00

Lp. (poz.)	Podstawy	Element skalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jednostka		Cena jednostkowa (zł)	Wartość pozycji (zł)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
*	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
*	D 01.01.01 45233000-9	<u>ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.</u> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe - Odlżwienie trasy i punktów wysokořciowych w terenie równinnym	km	0,61		
*	D 01.02.02 45112000-5	<u>ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU).</u> CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.	*	*	*	*
2	D 01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość 10 cm z wywozem i utylizacją	m³	102,40		
*	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	*
*	D 02.01.01 45112000-5	<u>WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH III KATEGORII.</u> CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.	*	*	*	*
3	D 02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat.III z wbudowaniem urobku w pobocza	m³	124,80		
4	D 02.01.01	Formowanie i zagęszczenie poboczy gruntowych z gruntu pozyskanego z koryta i z dawozu (szerokość 0,25m) wraz z plantowaniem skarp na szer. 1,5m	m²	2186,80		
*	D 02.03.01 45112000-5	<u>WYKONANIE NASYPÓW.</u> CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.	*	*	*	*
5	D 02.03.01.11	Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I-IV z pozyskaniem i transportem gruntu nasypowego (pobocza i skarpy)	m³	250,08		
*	D 02.04.04 45112000-5	<u>WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM</u> CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.	*	*	*	*
6	D 02.04.04	Ułożenie geowłókniny separacyjno – wzmacniającej o gramaturze min. 200g/m2	m²	416,00		
*	D 04.00.00	PODBUDOWY	*	*	*	*
*	D 04.01.01 45233000-9	<u>KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.</u> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
7	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne (droga, mijanki, zjazdy)	m²	416,00		
*	D 04.02.01 45233000-9	<u>WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE.</u> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
8	D 04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 20cm (droga, mijanki, zjazdy)	m²	416,00		
*	D 04.03.01 45233000-9	<u>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.</u> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
9	D 04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne (droga/jezdnia/włqczenia)	m2	3028,96		
10	D 04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulcją asfaltową wg SST	m2	6182,88		
*	D 04.04.02 45233000-9	<u>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE.</u> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
11	D 04.04.02	Wykonanie dolnej w-wy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa 0/63mm lub gruzu betonowego 0/63mm (kruszywo z recyklingu) stabilizowanej mechanicznie gr. 20cm (nasiąkliwość WA24-2, mrozoodporność max. F4, odporność na rozdrabnianie LAs40)	m²	416,00		
12	D 04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy zasadniczej řr. gr. 6cm z mieszanki kruszywa 0/31,5 (C90/3) stabilizowanej mechanicznie (nasiąkliwość WA24-2, mrozoodporność max. F2, odporność na rozdrabnianie LAs30)	m²	3153,92		
*	D 05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*	*	*
*	D 05.02.03	<u>NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA</u> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*	*	*
13	D 05.02.03	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 10cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem (pobocza)	m²	633,00		
*	D 05.03.05 45233000-9	<u>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO</u> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*	*	*
14	D 05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S {w-wa ścieralna} gr. 3 cm {jezdnia/mijanki/zjazdy}	m²	2 904,00		
15	D 05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W {w-wa wiążąca} gr. 4 cm {jezdnia/mijanki/zjazdy}	m²	3 028,96		
*	D 05.03.11 45233000-9	<u>FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO</u> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*	*	*
16	D 05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno na gr. do 2 cm (rozbiórka PU bez wywozu materiału - spulchnienie)	m²	2030,00		
*	D 07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*	*	*
*	D 07.01.01 45233000-9	<u>OZNAKOWANIE POZIOME</u> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
17	D 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą cienkowarstwową (P-18) - 10 miejsc postojowych o wym. 5,0mx2,8m i (P-20 + P-24) - 1 miejsce dla os. NPS o wym. 5,0mx3,6m	m2	14,99		
*	D 07.02.01 45233000-9	<u>OZNAKOWANIE PIONOWE</u> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
18	D 07.02.01.41	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych wg SOR	szt.	7,00		
19	D 07.02.01.44	Przymocowanie nowych tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków wg SOR	szt.	13,00		
*	D 10.00.00	ROBOTY INNE	*	*	*	*
*	D 10.01.01 45233150-5	CPV: Roboty w zakresie regulacji ruchu	*	*	*	*
20	D 10.01.01	Opracowanie i wdrożenie czasowej organizacji ruchu	kpl.	1,00		
*	GG.00.12.01	GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	*	*	*	*
21	GG.00.12.01 45233000-9	CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*	*	*
22	GG.01.12.01	Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych	km	0,61		
RAZEM wartość netto:						
Podatek VAT 23%:						
RAZEM wartość brutto:						

Słownie razem wartość elementów robót:

Data: