

Wartość bez podatku :	0,00
Podatek VAT 0% :	0,00
Wartość z podatkiem :	0,00
Suma :	
Wzrost : zł	

Umowa

# Kosztorys Inwestycyjny Nr 92102QU-2022

Remont ogrzewania obiektu  
Oddziału Inspekcji Pracy w Legnicy

Budowa 59-220 Legnica ul. Lotnicza 15.  
Obiekt Państwowa Inspekcja Pracy budynek biurowy  
DIP Oddział w Legnicy ul. Lotnicza 15, 59-220 Legnica  
Inwestor Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy  
we Wrocławiu ul. Zielonego Dębu 22, 51-621 Wrocław

## Stawki i narzuty

Stawka robocizny zł/r-g  
Koszty pośrednie  
Zysk

Sporządził Dariusz Dudzić

Legnica kwiecień - 2022r.

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO  
Dariusz Dudzić  
Lp. budowlane do projektowania kierowania  
robotami budowlanymi w specjalności  
konstrukcyjno-inżynierskiej oraz  
typowych rozrządów w budownictwie  
Nr upr. bud. 120/94/LW

## K O S Z T O R Y E

Przedmiar Robot Państwowa Inspekcja Pracy ogrozd.

str.1

Poz.	Podstawa nakładu, opis robot, jednostka miary, ilość, wyszczególnienie nakładów	Jm	Norma	Ilość	Cena	Wartość kosztorysowa		
						Robocizna	Materialy	Sprzet
I. Roboty rozbiórkowe i ziemne								
1	KNR 225 0307/04 Rozzebranie ogrodzenia z elementów metalowych osadzonych w cokole ceglany i gruncie /analogia /							
	m2 64,2							
	Robocizna razem	r-g	0,65	41,72				
	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,02	1,25				
					wartość pozycji cena jednostkowa			
2	KNR 401 0349/02 Rozzebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - scian, filarów, kolumn							
	m3 1,214							
	Robocizna razem	r-g	7,27	43,17				
					wartość pozycji cena jednostkowa			
3	KNR 401 0212/01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr. do 15cm							
	m3 3,884							
	Robocizna razem	r-g	13,81	53,52				
					wartość pozycji cena jednostkowa			
4	KNR 401 0102/02 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1,5m głębokości do 1,5m w gruncie kat.III							
	m3 10,256							
	Robocizna razem	r-g	1,74	15,01				
					wartość pozycji cena jednostkowa			
5	KNR 201 0302/01 Transport urzadku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km w gruncie kat.I-II /analogia/							
	m3 5,178							
	Robocizna razem	r-g	1,8909	9,79				
	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,22	1,55				
					wartość pozycji cena jednostkowa			
Ogółem: I. Roboty rozbiórkowe		Koszty bezpośrednie						

koniec strony

519.2

koniec strony



Przedmiot Robot Państwowa Inspekcja Pracy ogrodz.

1981

Posz. / Wyszczególnienie nakładów	Jm	Norma	Iloc.	Wartość	Robocizna	Materiały	Sprzet
zewnetrznym /analogia/							
m2 76,275							
Robocizna razem	r-g	1,53	116,701				
Farba do metalu ochronna guntuja	dm3	0,077	5,205				
Farba do metalu ochronna nawierzchniowa	dm3	0,077	5,205				
Benzyna do lakierow	dm3	0,034	2,134				
Papier ścierny	ark	0,56	45,712				
Materiały pomocnicze	%	2					
				wartość pozycji cena jednostkowa			
14 Kalkulacja indywidualna. Wykonanie i montaż bramy wjazdowej z przesłem ozdobnym. Przesława automatyczna; z systemem sterującym pilotem i kodem dostępu kpl. 1							
Robocizna razem	r-g	6,5	6,5				
Bramy wjazdowe systemowe automatyczne kompletne	szt	1	1				
				wartość pozycji cena jednostkowa			
Ugolem: III. Ogrodzenie z przesł							
IV. Roboty budowlane - wywiezienie gruzu							
15 KNR 401 0105/19 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odl. do 1km wg rodzaju rozbiieranych konstrukcji żwirowatych i żelbetowych m3 10,098							
Robocizna razem	r-g	2,13	2,13				
Samochód samowyladowczy 5t	m-g	1,23	12,421				
				wartość pozycji cena jednostkowa			
16 KNR 401 0108/20 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1km bez względu na rodzaj konstrukcji m3 10,098 x 6							
Samochód samowyladowczy 5t	m-g	0,04	3,231				
				wartość pozycji cena jednostkowa			

koniec strony

Przedmiar Robot Państwowa Inspekcja Pracy ogrodoz.

str.5

Poz.	Wyszczególnienie nakładów	Wm	Norma	Ilość	Cena	Robotnicza	Materiały	Sprzet
Ogolem:	IV. Roboty budowlane							
	Koszty bezpośrednie							
Ogolem obiekt	Koszty bezpośrednie							
					PACEN			
	Podatek VAT 0%							

koniec wydruku

INSPEKTOR PRZEBIEGU BUDOWLANEGO  
 ZARIĄDZ DUBZIO  
 str. budowlane do projektowania i kierowania  
 robotami budowlanymi w specjalności  
 konstrukcyjno-montażowej oraz  
 typowych rzemieślniczych w zakresie  
 cieniowania i innych w budownictwie  
 Nr upr. bud. 126/94/LW