

CZĘŚĆ NR 1 BUDZÓW

Lp.	Podstawa	Opis robót	j.m.	ilość
Droga wywozowa o nawierzchni tłuczniowej odd.z 61 -na łącznym odcinku 400 m szer. śr.3,0 m				
1	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm -śr. 5 cm		
		Wyrównywanie podbudowy na odcinku 400 mb - szer drogi 4 m 400,0*4,0*0,05*1,7	t	136
		Wyrównywanie wjazdu na skład 2,5*3,0*0,05*1,7	t	0,638
		razem	t	136,638
2	KNR 2-11 0301/04	Różne konstrukcje drewniane bez wyrębów z drewna okrągłego - wykonanie 4 wodospustów		
		Wodospusty drewniane 4 szt ((0,07*0,12)*2+(0,06*0,07))*(4,0+6,0+8,0+10,0)	m3	0,588
		razem	m3	0,588

CZĘŚĆ NR 2 STRYSZAWA

Lp.	Podstawa	Opis robót	j.m.	ilość
Naprawa drogi wywozowej o nawierzchni tłuczniowej oddz. 215 na dł. 120 m szer. 3,5 m				
1	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm		
		Nawierzchnia drogi - grubość warstwy: 7 cm 120,0*3,5*0,07*1,7	t	49,98
		Mijanki - 3szt. - grubość warstwy: 10 cm 200,0*0,10*1,7	t	34
		Koleina 1 szt.- grubość warstwy: 30 cm 20,0*2,5*0,3*1,7	t	21,275
		razem	t	105,255
2	KNR 2-31 1403/05	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp		
		1100	m	1100
		razem	m	1100
Naprawa drogi wywozowej o nawierzchni tłuczniowej oddz. 210 na dł. 700 m szer. 3,0 m				
1	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm -5 cm		
		700,0*3,0*0,05*1,7	t	178,5
		razem	t	178,5
2	KNR 2-31 1403/05	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp		
		350	m	350
		razem	m	350
3	KNR 2-31 0701/01 (dopłata 1,5x)	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z katowników np.. 60x40x5mm na słupkach z kątownika np. 60x40x5mm w rozstawie 1,00 m - analogia - Balustrady ochronne - gotowa wys. 1,1 m mocowane do ścianek bocznych istniejącego mostku żelbetowego (bez zawężania światła przejazdu), pokryte powłoką malarską w kolorze biało-czerwonej.		
		2*7,0	m	14
		razem	m	14

CZĘŚĆ NR 3 WELCZA

Lp.	Podstawa	Opis robót	j.m.	ilość
Droga wywozowa o nawierzchni tłuczniowej oddz. 440-na łącznym odcinku 340 m szer. śr.3,5 m				
1	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm -śr.5 cm		
		Wyrównywanie podbudowy na odcinku 340 mb- szer. drogi 3,5 m 340,0*3,5*0,05*1,7	t	101,15
		razem	t	101,15
2	KNR 2-31 0606/03 - analogia	Osadzanie wodospustów metalowych		
		Wodospusty metalowe 5 szt. 5,0m 5*4,0	m	25
		razem	m	25