



REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

WE WROCŁAWIU

UL. JANA DŁUGOSZA 68

51-162 WROCŁAW

Załącznik do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2025 r., znak: WOOS.420.45.2025.BZ.14 dla przedsięwzięcia pn.: „Regulacja cieków, usunięcie kolizji linii wysokiego napięcia 110 kV, przebudowa istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN350 MOP 5,5 Mpa oraz prace włączeniowe do istniejącego gazociągu w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko, odcinek realizacyjny II: Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki, Zadanie 5 od węzła Niemcza (bez węzła) do węzła Ząbkowice Śląskie Północ (z węzłem) o długości około 7,94 km”

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie wybranych elementów infrastrukturalnych planowanej do budowy drogi ekspresowej S8. Obejmuje rozbudowę/przebudowę wybranych fragmentów sieciowej infrastruktury kolidującej i towarzyszącej drodze S8 na odcinku od węzła Niemcza (bez węzła) do węzła Ząbkowice Śląskie Północ (z węzłem), tj. zespół około 20 tzw. wyjść inwestycyjnych – elementów infrastrukturalnych niezbędnych do wykonania rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym w związku z realizacją drogi ekspresowej S8, w tym 9 wyjść inwestycyjnych kwalifikujących się do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem ooś.

Planowane wyjścia inwestycyjne wychodzą poza zakres inwestycji oraz teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie objęte decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2021 r., znak: WOOS.420.47.220.AMA.28, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice) odcinek realizacyjny II Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki w wariantcie WPR1, uchyloną i zmienioną w części decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 6 lutego 2023 r., znak: DOOS-WDŚZOO.420.77.2021.MRO.15, uzupełnioną decyzją z dnia 20 lutego 2023 r., znak: DOOS-WDŚZOO.420.77.2021.MRO.18, (zwanymi w dalszej części DŚU).

Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest w województwie dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim na obszarze gminy Ząbkowice Śląskie (obręb: Sulisławice, Brodziszów) oraz w powiecie dzierzoniowskim na obszarze gminy Niemcza (obręb: Ligota Mała), wzdłuż projektowanej drogi ekspresowej S8.

Charakterystykę wyjść inwestycyjnych kwalifikujących się do rozporządzenia oos przedstawia poniższa Tabela nr 1:

L.p.	Zamierzenie (nr wyjścia)	Orientacyjna lokalizacja (kilometr wg projektowanej drogi ekspresowej S8)	Strona	Zakres prac
1.	regulacja koryta cieku BN2 (dopływu Sulisławki) oraz koryta Sulisławki (wyjście nr 6)	76+000	prawa	Regulacja wód rzeki Sulisławki poprzez regulację koryta cieku na długości około 100 m przy zachowaniu szerokości w dnie - ok 1,0 m przy nachyleniu skarp 1:1,25. Regulację zaplanowano przy użyciu kieszki faszynowej, narzutu kamiennego oraz zabruku bezpośrednio pod obiektem mostowym.
		76+060	lewa	Regulacja wód rzeki cieku bez nazwy (BN2) poprzez regulację koryta cieku na długości do 15 m przy zachowaniu stałej szerokości w dnie - ok 1,0 m przy nachyleniu skarp 1:1,5. Umocnienia skarp i dna koryta zostaną wykonane z materiałów naturalnych typu kamień/faszyna/damina.
2.	regulacja koryta Sulisławki (wyjście nr 7)	76+400	lewa	Regulacja wód rzeki Sulisławki poprzez regulację koryta cieku na długości do 110 m przy zachowaniu stałej szerokości w dnie - od 0,6 do 1,0 m przy nachyleniu skarp zbliżonych do naturalnego od 1:1 do 1:1,5. Umocnienia skarp i dna koryta zostaną wykonane z materiałów naturalnych typu kamień/faszyna/damina. Dodatkowo w rejonie projektowanego dojazdu do dzielonej (przez procedurę ZRID) nieruchomości projektuje się wykonanie przepustu w formie zarurowania. Umocnienia skarp i dna koryta zostaną wykonane z materiałów naturalnych typu kamień, faszyna, darnina.
3.	przebudowa linii 110 kV nr 1 (wyjście nr 5)	75+420	prawa i lewa	Usunięcie kolizji na długości około 450 m linii wysokiego napięcia 110 kV (nr S-207) z projektowaną drogą S8, w km 75+420 polegającej na: - rozbiorce jednego słupa LWN 110 kV przelotowego (P+2,5 nr 21), - wybudowaniu w osi istniejącej linii dwóch słupów mocnych (odporowych) ograniczających przęsło skrzyżowaniowe, - zawieszeniu nowych przewodów w przęsle skrzyżowaniowym z obostrzeniem 3 stopnia, - przewieszeniu istniejących przewodów od strony słupów 20 i 22 na odpowiednio proj. słupy 21a i 21b bez obostrzenia.
4.	przebudowa linii 110 kV nr 2 (wyjście nr 10)	77+980	prawa	Usunięcie kolizji na długości około 330 m linii wysokiego napięcia 110 kV (nr S-207) projektowaną drogą S8 w km 77+982 polegającej na: - rozbiorce jednego słupa LWN 110 kV odporowo-narożnego (M6 nr 32), - wybudowaniu dwóch słupów mocnych odporowo-narożnych ograniczających przęsło, - zawieszeniu nowych przewodów z obostrzeniem 1 stopnia, - przewieszeniu istniejących przewodów od strony słupów 31 i 33 na odpowiednio proj. słupy 32a i 32b.
5.	włączenie przebudowywanych odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia do istniejącej sieci gazowej, tzw. prace przełączeniowe (wyjścia nr 16 –17)	77+800-77+913	lewa	Zabudowa króćców niezbędnych do wykonania prac przełączeniowych (fitting główny służący do zamykania przepływu gazu, króciec do odpowietrzenia odcinka gazociągu oraz króciec do balonowania) oraz przyspawanie dennicy do istniejącego gazociągu podlegającemu wyłączeniu.

L.p.	Zamierzenie (nr wyjścia)	Orientacyjna lokalizacja (kilometraż wg projektowanej drogi ekspresowej S8)	Strona	Zakres prac
6.	przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia + prace przełączeniowe (wyjście nr 18)	77+902-78+178	lewa	Przebudowa istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN350 MOP 5,5 MPa relacji Ołtaszyn-Kudowa polegająca na: – wykonaniu wykopu i w razie potrzeby odwodnienia, – ułożeniu gazociągu i łuku w przygotowanym wykopie, – zasypaniu gazociągu. Zabudowa króćców niezbędnych do wykonania prac przełączeniowych (fitting główny służący do zamykania przepływu gazu, króciec do odpowietrzenia odcinka gazociągu oraz króciec do balonowania) oraz przyspawanie dennicy do istniejącego gazociągu podlegającemu wyłączeniu.
7	włączenie przebudowywanych odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia do istniejącej sieci gazowej, tzw. prace przełączeniowe (wyjście nr 19)	78+272-78+347	prawa	Zabudowa króćców niezbędnych do wykonania prac przełączeniowych (fitting główny służący do zamykania przepływu gazu, króciec do odpowietrzenia odcinka gazociągu oraz króciec do balonowania) oraz przyspawanie dennicy do istniejącego gazociągu podlegającemu wyłączeniu.
8	przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia (wyjście nr 20)	78+210 -78+347	lewa	Przebudowa istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN350 MOP 5,5 MPa relacji Ołtaszyn-Kudowa polegająca na: – wykonaniu wykopu i w razie potrzeby odwodnienia, – ułożeniu gazociągu i łuku w przygotowanym wykopie, – zasypaniu gazociągu.

Planowane wyjścia inwestycyjne nie stanowiące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, m.in. wyjścia wymienione w poniższej Tabeli nr 2:

Nr wyjścia inwestycyjnego	Kilometraż projektowany około [km]	Przedmiot wyjścia inwestycyjnego
1	73+160	przebudowa rowu R-T1
2	73+150; 73+450 – 73+650	przebudowa drogi powiatowej DP3165D na długości około 85 m
3	74+150 74+380	przebudowa linii SN 15 kV
4	74+960 – 75+040	przebudowa rowu R-T3
7	76+500	budowa zjazdu o długości około 35 m
8	76+750	przebudowa rowu R-S8
9	77+810	przebudowa linii SN 15 kV oraz linii telekomunikacyjnej, przebudowa drogi DP3162D na długości około 15 m.
11	79+740	budowa drogi równoległej JD2/4P na długości około 20 m
12	80+140	przebudowa rowu R-P3
13	80+370	przebudowa rowu R-P5
14	80+640	przebudowa drogi powiatowej DP3004D na długości około 30 m oraz przebudowa linii telekomunikacyjnej na długości około 20 m
15	80+930	wykonanie rurociągu odpływowego odprowadzającego wodę do cieku Dopływ poniżej Sulisławki

Obszar, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wyniesie łącznie około 3,6 ha, w tym:

- regulacja koryta cieku BN2 oraz koryta Sulisławki – około 1 945 m²,
- regulacja koryta Sulisławki – około 3 100 m²,
- przebudowa linii 110 kV nr 1 – około 15 265 m²,
- przebudowa linii 110 kV nr 2 – około 9 405 m²,

- przebudowa istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia oraz prace związane z włączeniem projektowanego gazociągu do istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia – około 6 261 m².

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska we Wrocławiu
p.o. Regionalny Konserwator Przyrody
we Wrocławiu

Katarzyna Łapińska
*/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*