

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont w budynku Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze  
ADRES INWESTYCJI : ul. Dekoracyjna 8, 65-722 Zielona Góra  
INWESTOR : Państwowa Inspekcja Pracy  
Okręgowy Inspektorat Pracy Zielona Góra  
ADRES INWESTORA : ul. Dekoracyjna 8, 65-722 Zielona Góra  
  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Pawłot  
DATA OPRACOWANIA : 17.03.2025

---

Stawka roboczogodziny :

## NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

## Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
17.03.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Piętro I	1	26
1.1	Korytarz	1	2
1.2	Pokój 105	3	7
1.3	Toaleta	8	11
1.4	Pokój porad	12	22
1.5	Malowanie ścian	23	26
2	Piętro II	27	45
2.1	Sekretariat	27	34
2.2	Korytarz	35	37
2.3	Stary sekretariat	38	45
3	Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów	46	48

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Piętro I</b>			
<b>1.1</b>		<b>Korytarz</b>			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	1216-01				
1		6,0*2	m <sup>2</sup>	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
2	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach dla otworów drzwiowych wraz z przygotowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1.	0329-02	otworu do montażu drzwi <Rx2>			
1	analogia	1,0*2,1*2	m <sup>2</sup>	4,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,200</b>
<b>1.2</b>		<b>Pokój 105</b>			
3	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	1216-01				
2		10,74*4,62	m <sup>2</sup>	49,619	
				<b>RAZEM</b>	<b>49,619</b>
4	kalk. własna	Demontaż szklanych przegród, elementów dekoracyjnych wraz z utylizacją < przyjęto>	r-g		
d.1.	2	2*4*2 <przyjęto>	r-g	16,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,000</b>
5	KNR AT-12	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji	m <sup>2</sup>		
d.1.	0103-03	nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA			
2		Ściana 125A100	m <sup>2</sup>	29,568	
		4,62*3,2*2		<b>RAZEM</b>	<b>29,568</b>
6	kalk. własna	Dostawianie sufitu kasetonowego do nowych ścianek działowych wraz z materiałem	r-g		
d.1.	2	2*6*2 <przyjęto>	r-g	24,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,000</b>
7	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 z klamkami i zamkiem na klucz z 2 stron, ościeżnice regulowane	m <sup>2</sup>		
d.1.	1027-02	1,0*2,1*2	m <sup>2</sup>	4,200	
2				<b>RAZEM</b>	<b>4,200</b>
<b>1.3</b>		<b>Toaleta</b>			
8	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	1216-01				
3		poz.11	m <sup>2</sup>	11,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,550</b>
9	KNR 4-02	Demontaż pisuaru	kpl.		
d.1.	0235-01				
3		2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
10	KNR-W 4-01	Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych układanych na zaprawie o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	m <sup>2</sup>		
d.1.	0820-02	1,5	m <sup>2</sup>	1,500	
3				<b>RAZEM</b>	<b>1,500</b>
11	NNRNKB	Wymiana płyt kasetonowych <Rx0,4>	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 2702-01				
3	analogia	2,1*5,5	m <sup>2</sup>	11,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,550</b>
<b>1.4</b>		<b>Pokój porad</b>			
12	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	1216-01				
4		poz.14	m <sup>2</sup>	25,792	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,792</b>
13	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne szklane mleczne o wymiarach min 90x200cm z klamkami i 2 zamkami na klucz z 2 stron, ościeżnice aluminiowa	m <sup>2</sup>		
d.1.	1027-02	1,0*2,1	m <sup>2</sup>	2,100	
4				<b>RAZEM</b>	<b>2,100</b>
14	NNRNKB	Wymiana płyt kasetonowych <Rx0,4>	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 2702-01				
4	analogia	5,77*4,47	m <sup>2</sup>	25,792	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,792</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
4		poz.18	m <sup>2</sup>	59,392	
				<b>RAZEM</b>	<b>59,392</b>
16	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0830-04				
4		poz.18	m <sup>2</sup>	59,392	
				<b>RAZEM</b>	<b>59,392</b>
17	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
d.1.	2011-07				
4		poz.16	m <sup>2</sup>	59,392	
				<b>RAZEM</b>	<b>59,392</b>
18	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1.	1510-03				
4		2,9*(5,77*2+4,47*2)	m <sup>2</sup>	59,392	
				<b>RAZEM</b>	<b>59,392</b>
19	KNR 4-01	Zerwanie listew przyściennych	m		
d.1.	0815-08				
4	analogia	5,77*2+4,47*2	m	20,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,480</b>
20	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin	m <sup>2</sup>		
d.1.	0504-06				
4		poz.21	m <sup>2</sup>	25,792	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,792</b>
21	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych min AC5	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1136-01				
4		5,77*4,47	m <sup>2</sup>	25,792	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,792</b>
22	KNR 4-01	Montaż listew przyściennych	m		
d.1.	0815-08				
4	analogia	poz.19	m	20,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,480</b>
<b>1.5</b>		<b>Malowanie ścian</b>			
23	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	1216-01				
5		4,67*3,33	m <sup>2</sup>	15,551	
		4,67*3,98	m <sup>2</sup>	18,587	
		4,67*2,96	m <sup>2</sup>	13,823	
		4,67*3,99	m <sup>2</sup>	18,633	
		4,67*3,09	m <sup>2</sup>	14,430	
		2,12*18,0	m <sup>2</sup>	38,160	
		4,62*3,12	m <sup>2</sup>	14,414	
		4,62*3,69	m <sup>2</sup>	17,048	
				<b>RAZEM</b>	<b>150,646</b>
24	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
5		poz.26	m <sup>2</sup>	568,232	
				<b>RAZEM</b>	<b>568,232</b>
25	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-08				
5		poz.26	m <sup>2</sup>	568,232	
				<b>RAZEM</b>	<b>568,232</b>
26	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1.	1510-03				
5		2,8*(4,67*2+3,33*2)	m <sup>2</sup>	44,800	
		2,8*(4,67*2+3,98*2)	m <sup>2</sup>	48,440	
		2,8*(4,67*2+2,96*2)	m <sup>2</sup>	42,728	
		2,8*(4,67*2+3,99*2)	m <sup>2</sup>	48,496	
		2,8*(4,67*2+3,09*2)	m <sup>2</sup>	43,456	
		2,8*(2,12*2+18,0*2)	m <sup>2</sup>	112,672	
		2,8*(4,62*2+3,12*2)	m <sup>2</sup>	43,344	
		2,8*(4,62*2+3,69*2)	m <sup>2</sup>	46,536	
		2,8*(10,74*2+4,62*6)	m <sup>2</sup>	137,760	
				<b>RAZEM</b>	<b>568,232</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>2</b>		<b>Piętro II</b>			
<b>2.1</b>		<b>Sekretariat</b>			
27		Przeniesienie hydrantu p.poż na drugą stronę narożnika	kpl		
d.2. kalk. własna					
1		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
28	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.2. 1216-01					
1		4,46*8,4	m <sup>2</sup>	37,464	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,464</b>
29	KNR AT-12	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100	m <sup>2</sup>		
d.2. 0103-03		4,47*2,7	m <sup>2</sup>	12,069	
1				<b>RAZEM</b>	<b>12,069</b>
30		Dostawianie sufitu kasetonowego do nowych ścianek działowych wraz z materiałem	r-g		
d.2. kalk. własna					
1		10 <przyjęto>	r-g	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
31	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne szklane mleczne o wymiarach min 90x200cm z klamkami i 2 zamkami na klucz z 2 stron, ościeżnice aluminiowa	m <sup>2</sup>		
d.2. 1027-02					
1		1,0*2,1	m <sup>2</sup>	2,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,100</b>
32	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2. 202 1134-02					
1		poz.34	m <sup>2</sup>	65,525	
				<b>RAZEM</b>	<b>65,525</b>
33	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.2. 1204-08					
1		poz.34	m <sup>2</sup>	65,525	
				<b>RAZEM</b>	<b>65,525</b>
34	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.2. 1510-03					
1		2,5*(4,47*3+6,4*2)	m <sup>2</sup>	65,525	
				<b>RAZEM</b>	<b>65,525</b>
<b>2.2</b>		<b>Korytarz</b>			
35		Demontaż, przesunięcie i ponowny montaż przegrody szklanej wraz z materiałem pomocniczym	r-g		
d.2. kalk. własna					
2		25 <przyjęto>	r-g	25,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,000</b>
36		Dostawianie sufitu kasetonowego do przegrody szklanej w starym i nowym miejscu posadowienia wraz z materiałem pomocniczym	r-g		
d.2. kalk. własna					
2		16	r-g	16,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,000</b>
37		Naprawa ściany w starym miejscu przegrody szklanej wraz z materiałem pomocniczym	r-g		
d.2. kalk. własna					
2		15	r-g	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
<b>2.3</b>		<b>Stary sekretariat</b>			
38	KNR 4-01	Zerwanie listew przyściennych	m		
d.2. 0815-08					
3 analogia		7,1+3,28*2+4,5+2,45*2	m	23,060	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,060</b>
39	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin	m <sup>2</sup>		
d.2. 0504-06					
3		poz.40	m <sup>2</sup>	28,433	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,433</b>
40	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych min AC5	m <sup>2</sup>		
d.2. 202 1136-01					
3		7,1*3,28+2,1*2,45	m <sup>2</sup>	28,433	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,433</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
41	KNR 4-01 d.2. 0815-08 3 analogia	Montaż listew przyściennych	m		
		poz.38	m	23,060	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,060</b>
42	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		7,1*3,28+2,1*2,45	m <sup>2</sup>	28,433	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,433</b>
43	NNRNKB d.2. 202 1134-02 3	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.45	m <sup>2</sup>	57,650	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,650</b>
44	KNR 4-01 d.2. 1204-08 3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		poz.45	m <sup>2</sup>	57,650	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,650</b>
45	KNR-W 2-02 d.2. 1510-03 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		2,5*(7,1+3,28*2+4,5+2,45*2)	m <sup>2</sup>	57,650	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,650</b>
<b>3</b>		<b>Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów</b>			
46	TZKNBK I d.3 0504-01	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odl.do 30 m	m <sup>3</sup>		
		poz.2*0,12		0,504	
		poz.20*0,02		0,516	
		poz.40*0,02		0,569	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
				1,589	
		poz.46A*1,25	m <sup>3</sup>	1,986	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,986</b>
47	TZKNBK I d.3 0504-05	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu - za każdy 1 m wys.znoszenia	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 5			
		poz.46	m <sup>3</sup>	1,986	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,986</b>
48	KNR 4-01 d.3 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
		poz.46	m <sup>3</sup>	1,986	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,986</b>