



ZAKŁAD OBSŁUGI PRZEJŚĆ GRANICZNYCH W KORCZOWEJ

DPG KORCZOWA

37-552 MŁYNY tel.16 624 25 50 NIP 792-22-73-106 Regon 180635492

e-mail: korczowa@zopgkor.pl

Nr rejestrowy BDO-000250929

ZI-015/38/2025

Korczowa 17.10.2025

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W RZESZOWIE

Dotyczy:

Opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego pn.:

„Zakup stacjonarnego skanera rentgenowskiego wysokoenergetycznego na drogowe przejście graniczne w Malhowicach wraz z budową hali oraz zaplecza operatorskiego”, realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz wykonanie robót budowlanych wg opracowanej dokumentacji projektowej.

Warunki uzgodnienia przyłączenia do mediów projektowanego budynku skanera wraz z budynkiem obsługi na DPG w Malhowicach, wyglądają następująco:

1. Przyłączenie do sieci kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej może zostać wykonane na dostępnym w pobliżu odcinku, przy użyciu materiałów o takich samych parametrach jak istniejące lub lepszych.
2. Przyłączenie do sieci wodociągowej po licznikowej może zostać wykonane na dostępnym w pobliżu odcinku zabezpieczonym zasuwą wodną kołnierzową typu E1 w miejscu włączenia
3. Zasilanie projektowanych budynków należy zrealizować z najbliższego dostępnego złącza kablowego, to jest złącza nr ZK-C1 zlokalizowanego przy elewacji Budynku Kontroli Specjalnych. Możliwość wykorzystania złącza ZK-1C należy zweryfikować na etapie sporządzania dokumentacji projektowej przez wykonanie niezbędnych obliczeń. W przypadku braku możliwości wykorzystania wyżej wymienionego złącza zasilanie należy zrealizować bezpośrednio z rozdzielni RGNN stacji transformatorowej. Projektowaną linię kablową należy układać w istniejącej kanalizacji kablowej."

otrzymują :

1. Adresat: IAS RZESZÓW
2. A/a

sporządził: inż. Jerzy Mikłasz

Dyrektor Zakładu
Obsługi Przejść Granicznych
w Korczowej

Elektronicznie
podpisany przez
Mariusz Jan
Janeczko

Data: 2025.10.17
10:16:47 +02'00'