

Przedmiar

Obiekt Budynek Delegatury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
Budowa Suwałki, ul. Pułaskiego 73

Suwałki styczeń 2021

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Budynek Delegatury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		I. Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 4-01 0426/04	Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych i spільnionych-analogia 2,44*(4,20+2,95+1,15)-2,0*(0,93+0,83) 2,44*(1,15+5,69+4,20)-2,0*0,90 2,44*(3,60+0,80+0,35+0,70+0,35+0,40+3,45)-2,0*0,90	m2 m2 m2	16,732 25,138 21,746
		razem	m2	63,616
2	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ścienniej z płytek 2,10*2,07*2+2,0*1,25+1,50*4,08+1,50*2,20 1,50*(0,35+0,50+0,40+2,60)	m2 m2	20,614 5,775
		razem	m2	26,389
3	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	2,000
4	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2-drzwi z kontrolą na korytarzu 2,68*1,73	m2	4,636
		razem	m2	4,636
5	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	1,000
6	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt	21,000
7	KNR 4-01 0348/01	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie wapiennej 2,98*2,35+2,98*1,15+0,54*0,98	m2	10,959
		razem	m2	10,959
8	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 12,69+12,57	m2	25,260
		razem	m2	25,260
9	KNR 4-01 0428/03	Rozebranie podłóg białych na wpust-analogia panele 24,12+11,30	m2	35,420
		razem	m2	35,420
10	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	4,000
11	KNR 4-02 0235/03	Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewu kuchennego	kpl	3,000
12	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	9,000
13	KNR 4-02 0521/02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2-rzędowego GP-2 i GP-4, długości do 5m	kpl	1,000
14	KNR 4-02 0203/06	Wstawienie korka żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 50mm	szt	6,000
15	KNR 4-02 0234/02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu żeliwnego podłogowego średnicy 50mm	szt	1,000
16	KNR 4-01 0804/01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 0,25m2	miejsce	1,000
17	KNR 4-01 0813/05	Wymiana lub uzupełnienie płytek w posadzkach terakotowych (do 3 sztuk w jednym miejscu) o wymiarach 15x15cm lub gorsze - pierwsza płytka	plytkę	1,000
18	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie z okien i drzwi przyklejonej folii 2,39*2,0*4	m2	19,120
		razem	m2	19,120
19	Kalkulacja indywidualna	Demontaż tabliczek informacyjnych przy drzwiach	szt	11,000

Budynek Delegatury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
20	KNR 4-01 0410/07	Wymiana podsufitki - demontaż kasetonów 99,93+12,57+33,12	m2	145,620
		razem	m2	145,620
21	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja gruzu	m3	4,200
		II. Roboty remontowe		
22	KNR 4-01 0303/02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 0,94*0,84	m2	0,790
		razem	m2	0,790
23	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 0,94*0,84*2+2,98*0,75*2	m2	6,049
		razem	m2	6,049
24	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	2,900
25	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	99,499
26	KNR 2-02 2009/01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 66,616+26,389	m2	93,005
		razem	m2	93,005
27	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 6,049+2,90*0,15	m2	6,484
		razem	m2	6,484
28	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych i drzwiczek w ścianach	szt	21,000
29	NNRNKB 5 2702/01	Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm-uzupełnienie płyt sufitu	m2	1,400
30	KNR 0-19 1024/08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych	m2	4,636
31	KNR 2-02 1203/01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2	m2	2,000
32	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drewniane nakładkowe między lok. nr 8 i 9 i między 2 i 3	m	9,600
33	KNR 2-02 1017/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2	m2	1,600
34	KNR 2-02 1017/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2-wymiana	m2	1,600
35	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	60,680
36	KNR 2-02u2 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 24,12+11,30	m2	35,420
		razem	m2	35,420
37	KNR 2-02 1113/01	Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładzin tekstylnych rulonowych klejonych 12,69+12,57	m2	25,260
		razem	m2	25,260
38	KNR 2-02 1113/06	Listwy przyściennie z polichloru winylu klejone 4,79*2+2,30*2+1,85*2+2,59+2,37+1,70+1,51	m	26,050
		razem	m	26,050
39	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2-drzwi do WC NPS	m2	1,600

Budynek Delegatury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
40	KSNR 2 1303/01	Malowanie ościeżnic metalowych o powierzchni do 0,50m2 (Krotność= 2)	szt	17,000
41	KNR 4-01 0919/18	Wymiana okuć drzwiowych - wkładki drzwiowe	szt	14,000
42	Kalkulacja indywidualna	Naklejenie folii matowej przezroczystej na drzwi do sali obsługi	szt	1,000
43	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów-kasetonów sufitu podwieszanego	m2	145,620
44	NNRNKB 5 2702/01	Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm-założenie pomalowanych kasetonów	m2	145,620
45	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11,63+24,12+11,30+11,24+11,44+11,15+22,59+10,39+12,69	m2	126,550
		razem	m2	126,550
46	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	575,497
47	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2,80*(5,66+5,85)*2+2,98*(2,59+2,59+5,04)+1,0*5,04+2,70*(5,04+2,37)*2 2,98*(2,65*4+4,20*4+2,95*2+5,68*2+2,76*2+2,07*2+1,85*2) 2,98*(4,08*6+2,80*2+2,85*2+2,78*2) 2,98*(4,37*4+1,34*2+0,89*2+2,76*2+2,79*2+3,01*2) 2,68*(26,5+15,0+6,32+1,73+7,5) -(4,79*1,98+2,36*1,99*7+2,40*2,0*9+1,8*22)	m2 m2 m2 m2 m2 m2	139,966 172,900 123,193 116,399 152,894 -125,159
		razem	m2	580,193
48	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów-pom. sanitarne 5,96+9,56	m2	15,520
		razem	m2	15,520
49	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 2,98*(2,65*2+2,47*2) 2,98*(4,08*2+2,63*2)+2,0*(3,50*2+1,25*6) -(2,39*2,0+0,87*2,0+0,62*2*6)	m2 m2 m2	30,515 68,992 -13,960
		razem	m2	85,547
50	KNR 4-01 0818/02	Naprawa posadzki o powierzchni do 1m2 w jednym miejscu z winyleum-obłożenie okładziną PCV parapetów 0,45*2,50*6	m2	6,750
		razem	m2	6,750
51	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm łączonego metodą klejenia	miejsce	2,000
52	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia	miejsce	2,000
53	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl	3,000
54	KNR 4-02 0218/04	Wymiana zlewozmywaka z blachy, emaliowanego bez wsporników	szt	2,000
55	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej z ruchomą wylewką	szt	2,000
56	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	2,000
57	KNNR-W 3 1013/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	302,000
58	KNR 4-01 1215/04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych		

Budynek Delegatury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2,40*2,0*17+4,80*2,0+2,68*5,74	m2	106,583
		razem	m2	106,583
59	KNR 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe		
		0,90*2,0*18	m2	32,400
		razem	m2	32,400
		III. Wyposażenie		
60	Kalkulacja indywidualna	Montaż rolet wewnętrznych antywłamaniowych sterowanych elektrycznie		
			szt	5,000
		III. Meble		
61	Kalkulacja indywidualna	Szafka pod zlewozmywak o szer. 120cm		
			szt	2,000
62	Kalkulacja indywidualna	Szafka wisząca kuchenna o szer. 120cm		
			szt	1,000
63	Kalkulacja indywidualna	Wyposażenie biura obsługi		
		Drzwi ze szkła hartowanego typu 55,2 gr.10mm z klamką i zamkiem 1	szt	1,000
		Biurko o wym. 160*75 cm 4	szt	4,000
		Przegroda z płyty laminowanej o wym. 200*50cm 3	szt	3,000
		Szkło hartowane typu 55.2 gr. 10mm o wym. 110*160cm 4	szt	4,000
		razem	szt	12,000
64	Kalkulacja indywidualna	Wyposażenie pokoju kierownika		
		Biurko o wym. blatu 180*90 cm 1	szt	1,000
		Kontener biurowy pod biurko 1	szt	1,000
		Szafka biurowa 60*60 wys.120cm 1	szt	1,000
		Szafka biurowa 80*40 wys. 120cm 2	szt	2,000
		Szafa biurowa 80*40 wys.200cm 1	szt	1,000
		Szafa ubraniowa 80*60 wys. 200cm 1	szt	1,000
		Stolik o średnicy 100cm 1	szt	1,000
		razem	szt	8,000