



Załącznik 1

Opis przedmiotu zamówienia: Podstawowe założenia do projektowania

Wykonanie dokumentacji Remontu szlaku zrywkowego Lipowa Wieśnik - Noclegi na odcinku 3 km w leśnictwie Kalonka, zniszczonego przez wody opadowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem robót – jeśli konieczne.

I. Podstawowe wytyczne dotyczące realizacji zadania:

1. Dokumentację należy sporządzić zgodnie z wszelkimi przepisami i normami zawartymi w obowiązujących przepisach prawa
2. Przy projektowaniu należy wziąć pod uwagę wytyczne zawarte w „Wytycznych prowadzenia robót budowlanych w PGL LP /załącznik do Zarządzenia nr 48/2020 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych – osobny załącznik/

II. Lokalizacja: 02-36-1-08-17a, 02-36-1-08-13a, 02-36-1-08-16a, 02-36-1-08-14a/b, 02-36-1-08-15a, 02-36-1-08-18a, Leśnictwo Kalonka, obręb Lipowa oddz. 13, 14, 15, 16, 17 oraz 18 numery ewid. działek 5938, 5939, 5940, 5941/2, 5942 oraz 5943 - Gmina Lipowa

III. Etapy zadania:

1. Opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej
2. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
3. Uzyskanie pozwolenia bądź dokonanie zgłoszenia z akceptacją Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Żywcu (jeżeli konieczne)
4. Sprawowanie nadzoru autorskiego

IV. Opracowanie obejmuje naprawę szlaku na odcinku ok. 3000 mb w zakresie:

1. Odtworzenie rowów odwadniających wzdłuż szlaku
2. Wykonanie rowów odwadniających wzdłuż szlaku w miejscach ich braku
3. Ułożenie korytek betonowych odwadniających w miejscach koniecznych
4. Naprawa zniszczonej przez wodę nawierzchni na całej długości szlaku
5. Osadzenie wodospustów drewnianych drażonych w miejscach koniecznych

V. Zadanie obejmuje:

1. Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej:
 - a) Wykonanie badań oraz dokonanie wszystkich uzgodnień koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia (jeśli konieczne).
 - b) Projektu budowlanego – 4 egzemplarze w wersji papierowej oraz egzemplarz w wersji elektronicznej.
 - c) Projektu wykonawczego – 2 egzemplarze papierowe oraz egzemplarz elektroniczny.
 - d) Kosztorysu inwestorskiego – 2 egzemplarze w wersji papierowej;



- e) Przedmiaru – 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz egzemplarz w wersji elektronicznej.
 - f) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egzemplarze papierowe i egzemplarz elektroniczny.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć całą wymienioną wyżej dokumentację na swoim nośniku elektronicznym.
- VI. Uzyskanie pozwoleń oraz innych uzgodnień koniecznych do wydania pozwolenia na budowę spoczywa po stronie Wykonawcy.
 - VII. Wykonawca uzyska w imieniu inwestora pozwolenia na budowę lub dopełnienia innej procedury administracyjno-budowlanej, jeżeli uzyskanie pozwolenia nie będzie konieczne.
 - VIII. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania bezpłatnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich przez okres trzech lat od dnia przekazania dokumentacji projektowej Zamawiającemu.
 - IX. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia bezpłatnie funkcji biegłego w trakcie prac komisji przetargowej, jeśli zajdzie taka konieczność.
 - X. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją projektów.
 - XI. Wykonawca przedstawi koszt wykonania dokumentacji w rozbiciu na cenę netto, brutto i VAT.
 - XII. Zamawiający, w razie potrzeby, podda weryfikacji kompletność, zgodność i spójność dokumentacji projektowej poprzez sporządzenie koreferatu.
 - XIII. Terminy realizacji: zostanie określony we wzorze umowy.
 - XIV. Warunki płatności: zostanie określony we wzorze umowy.
 - XV. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia: we wzorze umowy.
 - XVI. Zamawiający przeprowadzi z Oferentem obligatoryjną wizję lokalną w terenie.