



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA			DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA RAZEM [kg]	POLE RAZEM [m ²]
					SZTUK	x	POZ.				
S	Rp1	□ 140x140x6	4240	S235JR	1	1	1	4.24	24.90	105.58	2.31
	Rp2	□ 140x140x6	3573	S235JR	1	1	1	3.57	24.90	88.97	1.95
	Rp3	□ 140x140x6	2078	S235JR	1	1	1	2.08	24.90	51.74	1.13
	Rp4	□ 140x140x6	3828	S235JR	1	1	1	3.83	24.90	95.32	2.09
	Rp5	□ 140x80x6	4220	S235JR	1	1	1	4.22	19.30	81.45	1.79
	Rp6	□ 140x80x6	3590	S235JR	2	1	2	7.18	19.30	138.57	3.05
	Rp7	□ 140x80x6	3575	S235JR	1	1	1	3.58	19.30	69.00	1.52
	Rp8	□ 140x80x6	480	S235JR	1	1	1	0.48	19.30	9.26	0.20
OGÓŁEM										639.89	14.04
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 5%										31.99	0.7
RAZEM:										671.88	14.74

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY "PRO-BUD"		
77-400 ŻŁOTÓW, ul.NORWIDA 7		
TEMAT:	RYGLE	
OBIEKT:	ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA BUD. STRAŻNICZY JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ I KP PSP W ŻŁOTOWIE	BRANŻA: ARCH.-KONSTR.
ADRES:	77-400 ŻŁOTÓW, UL.DOMAŃSKIEGO 48a	PROJEKT WYKONAWCZY
	DZIAŁKI NR: 134/2; 135	
INWESTOR:	KP PSP W ŻŁOTOWIE UL. DOMAŃSKIEGO 48a 77-400 ŻŁOTÓW	SKALA: 1:20
PROJEKTANT KONSTRUKCJI:	mgr inż. GRZEGORZ WITKOWICZ UPR. BUD. NR EWID. 7131/120/P/2000	
OPRACOWAŁA:	mgr inż. GRZEGORZ WITKOWICZ	
DATA:	LIPIEC 2018	NR RYS. AB.KS-2.4